SPANISH Basic Course

TEXTBOOK 3 Lessons 21-35

January 1998

DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE FOREIGN LANGUAGE CENTER

ACKNOWLEDGMENT

The Spanish Basic Course, Lessons 1-35, was developed by

Ms. G. Adams

Ms. C. Barbudo

Dr. R. Cucalón

Mr. A. Pérez (starting with Lesson 24)

under the direction of Ms. D. Tovar, Academic Coordinator, School of European and Latin American Languages, assisted by Ms. B. Darrah.

Our thanks to those members of the Spanish Department, both civilian and military, who contributed activities and participated in the review process.

We gratefully acknowledge the guidance and support of DCI-C.

Permission to use text and graphics in the Spanish Basic Course has been received from the following copyright holders:

Diario de las Américas (Miami, Florida)

El Comercio (Lima, Peru)

El Diario de Hoy (San Salvador, El Salvador)

El Universo (Guayaquil, Ecuador)

Excelsior (Mexico City, Mexico)

La Nación (San Jose, Costa Rica)

La Vanguardia (Barcelona, Spain)

Military Review (Fort Leavenworth, Kansas)

Mr. Bob Thaves (creator of the cartoon strip Frank & Ernest)

Permission to use copyrighted material was granted on the condition that it be used exclusively for nonprofit educational purposes within the United States Government.

Further reproduction is unauthorized.

INTRODUCTION

Welcome to the Defense Language Institute Foreign Language Center's Spanish Basic Course. This course is designed with you, the adult learner, in mind. It contains material that we hope you will find challenging, interesting, and motivating.

You are about to begin an exciting journey into the world of Spanish language and culture. There are 20 Spanish speaking countries, not including the United States which has a Hispanic population of approximately 25 million people. It is our hope, as you travel through the lessons contained in the textbook, that you will not only find the activities to be interesting and helpful to you as you acquire the Spanish language, but that you will gain some insight into the richness and beauty of the Spanish speaking culture.

The course is written for adult military and/or civilian learners who are in an intensive learning environment. It is based on current theoretical and practical thinking regarding second language acquisition. The approach taken in the course is one that combines communicative, thematic, and task-based activities, reflecting also the variety of learning styles and strategies that the learner brings to the language learning experience.

If you are a resident student of Spanish at the DLIFLC, you will have 25 weeks to reach your goal, to achieve a 2-2-2 on the Defense Language Proficiency Test and to successfully meet the requirements of the FLO (Final Learning Objectives) subskills test. The materials contained in this course are designed with this goal in mind. Some of the materials included in the program are taken directly from Spanish-speaking newspapers, magazines, news broadcasts, etc. You will listen to as well as read, talk, and write about a variety of articles and stories and be asked to do multiple tasks such as get the main idea or look for specific information and then write or respond orally. Throughout the course, you will also be asked to work with FLO subskills tasks such as transcription, summarizing, reading handwritten texts, and translating and interpreting from and into Spanish. You will be exposed to many different authentic texts which deal with a variety of topics, all of which are based on real-life experiences.

ROLE OF THE LEARNER

The learner is an active participant in the language learning process. You must take charge of your learning and seek opportunities to use the language in and outside the classroom. You will benefit from knowing your learning style preference, e.g. Visual/Auditory, Global/Analytic/ etc., and should stretch yourself to become comfortable with other learning approaches. You also will benefit from conducting periodic self-evaluations of your progress in the program and experimenting with a variety of learning strategies. You will be asked to participate in pair or small group work throughout the course. By expressing your thoughts freely and sharing your ideas with others, you will learn to exchange ideas and information and learn from fellow classmates.

ROLE OF THE TEACHER

The teacher serves as a *guide* or *facilitator*, helping the learners recognize their styles and suggesting strategies for acquiring the language. The teacher is a *counselor* who provides learners with recommendations for overcoming learning obstacles and tailors instruction according to the needs of the learners. The teacher provides feedback to the learners and assists and encourages them in doing ongoing assessments of their progress. The teacher is a *motivator* who exposes the student to a variety of techniques and guides the student through the learning activities in a manner that keeps the student interested and excited about learning. The teacher is a *professional* who knows about second language acquisition, uses materials and techniques effectively and stays current in the field of foreign language education by attending foreign language conferences and reading professional books and journals.

LEARNING STYLES AND STRATEGIES

The course writers have included activities which address a variety of learning styles, visual, auditory, global, analytic, etc. While you may have a preference to learning visually, e.g. via reading, you will also need to be comfortable learning via listening, etc. Upon entering the program, you will be given information on learning styles and will perhaps be asked to fill out a questionnaire that will help you identify your preferred style. Use the information that your teachers provide you with regarding your particular style and request information about learning strategies to facilitate your learning.

In order to increase your chances of becoming a successful language learner, you will have to employ and experiment with a variety of learning strategies. Take an active role in learning and be aware of what you are doing while you are learning. You as a learner will maximize your learning experience by using a number of strategies for the various learning tasks which you will encounter. You will become familiar with these and many other strategies as you go through the Spanish Basic Course.

The following strategies will help you become a successful language learner:

- Planning and organizing your learning activities, whether you are in class or at home. This includes knowing how to study and deciding when it is best to study alone or with a partner or a group. It also includes time management, knowing how much time you have to study, and what, when, and how you should prioritize your tasks. Knowing what and when to review is also a part of effective planning for tests.
- Focusing on the important information and ignoring that which is not relevant.
- Understanding how, where, and when you learn best.
- Self-correcting or monitoring your work.
- Paying attention. Stay focused. Anticipate what will come next.
- Being self-confident. Expect to succeed. Motivate yourself.
- Taking risks. Speak out. Guess when you don't know and use your skills.
- Using background knowledge. Use what you know about the world, the culture, the people, procedures, etc.
- Knowing how to deal with the unknown. Don't be overwhelmed with new and authentic material. Focus on what you can get from a text, not on what you can't get from it.
- Experimenting with strategies. Observe or ask other learners what works for them and try using alternate strategies.

Remember to be an **ACTIVE PARTICIPANT** in the learning process. And most importantly, enjoy your experience with the language and culture.

UNIT 5: OUR WORLD

LESSON	TOPIC/CONTEXT	FUNCTION/TASK	STRUCTURE
21 Resources and Products	geography (mountains, rivers, coasts, ports) topography (map reading) industry (mining, fishing, forestry, products) agriculture (farming, ranching, products) international trade, import and export transportation net/resources, (the Panama Canal)	applying geographical information and practicing map reading synthesizing information and talking about resources and products talking about exports and imports gathering information about a commercial route: the Panama Canal extracting information from news broadcasts	affirmative and negative expressions alguien, nadie; algún, alguno, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguno, ninguna adjectives with shortened forms
22 Natural Disasters	earthquakes floods volcanic eruptions weather time zones oceanography	studying the impact of natural disasters on life, property, and the environment matching headlines with newspaper articles discussing earthquake preparedness gathering information about tides and time zones reconstructing a shipwreck from diary entries interpreting for a non-Spanish speaker in emergency situations	more about past participles a first look at the perfect tenses: the present perfect and the past perfect adverbs ya and todavía
23 Military Operations	military equipment training and operations deployments phonetic alphabet	describing different types of weapons and equipment listening to and reading texts describing military activity using the phonetic alphabet talking about knowledge acquired in basic training talking about military operations in the past	more about the prepositions por and para
24 Health	parts of the body illnesses and injuries medical appointments first aid common diseases	discussing causes and prevention of common diseases describing symptoms, illnesses, and injuries making medical appointments describing first aid procedures, extracting health-related information from the media GE: Developing Training Materials for Dis	verbs that follow the grammatical pattern of gustar the reflexive verb sentirse the verb acabar more about constructions with se + verb: unplanned events

UNIT 6: OUR PEOPLE

LESSON	TOPIC/CONTEXT	FUNCTION/TASK	STRUCTURE
26 Culture and Tradition	ethnic groups pre-Columbian cultures: Mayas, Incas, and Aztecs history: the Spanish conquest arithmetic and geometry holidays and celebrations cultural awareness	exploring the ethnic diversity of the Spanish speaking countries gathering information about pre-Colombian cultures and the Spanish conquest learning about arithmetic and geometry understanding traditional holidays and customs relaying wishes, requests, and suggestions	the concept of the subjunctive mood a first look at the present subjunctive more about the present subjunctive: with verbs of volition with indirect commands
27 Entertainment, Sports, and Hobbies	movies organized sports car maintenance and other hobbies entertainment choices	exploring popular entertainment choices of the Spanish speaking countries gathering information about favorite sports in Latin America and Spain talking about hobbies learning about car maintenance offering entertainment choices to a visitor to a Spanish speaking country	more about the present subjunctive: with impersonal expressions with ojalá, tal vez, quizás using tener ganas de + verb
28 Social Issues	illiteracy education poverty unemployment role of women old people	identifying global social issues from spoken and written sources examining the relationship between the economy, education and unemployment looking at the role of government as a provider of social services exploring the educational systems of the Spanish speaking countries comparing social problems of Spanish speaking countries to those of the United States extracting information from media reports about current events related to social issues interpreting for a non-Spanish speaker concerning volunteer work	more about the present subjunctive: with expressions of doubt and denial with cuando
29 Terrorism and Drugs	guerrillas drug production and trafficking terrorist groups drug cartels	identifying global terrorist groups learning about guerrilla movements in Latin America talking about militia and terrorism in the United States exploring the world-wide drug problem extracting information from media reports about terrorism and drugs	more about the present subjunctive: with verbs that express an emotional reaction with adverbial clauses with adjectival clauses diminutives and augmentatives
30	Review of Unit 6 and BRIDGE	: Supporting a Latin American Country's V	Var on Drugs

UNIT 7: A WINDOW TO THE WORLD

LESSON	TOPIC/CONTEXT	FUNCTION/TASK	STRUCTURE
	10110/00//12//1	TOTOTION INDIA	SIRCOTORE
31 Wars and Revolutions	wars and revolutions World War I and II peace treaties war veterans guerrilla fighters	analyzing information about wars and revolutions discussing various peace treaties and resulting events gathering information from an interview with a WW II veteran processing information gathered from the diary of a guerrilla fighter pinpointing the causes and consequences of wars and revolutions	a first look at the imperfect subjunctive uses of the imperfect subjunctive: with verbs of volition, with impersonal expressions with expressions of doubt and denial with cuando with verbs that express emotion with adverbial clauses, and with adjectival clauses
32 Government and Politics	government systems political figures voting and elections human rights emigration immigration role of women in politics	defining and comparing political systems exploring political, social, and economic issues researching and reporting about political figures gathering information about the role of women in Latin American politics exploring causes and effects of emigration	a first look at the conditional uses of the conditional: to express what would or could happen to express a projected event to express curiosity to express hypothetical situations
33 A Changing World	life in the future environment technology communication space personal goals	predicting how technology will change the world discussing the state of the environment exploring advances in communication and space establishing personal goals for the future	the present perfect subjunctive the past perfect subjunctive the future perfect the conditional perfect using the past perfect subjunctive and the conditional perfect to express hypothetical situations
34 The U.S. Military: the 21st Century	role of the armed forces leadership qualities official seals national symbols	discussing the role of the military in the 21st century constructing the profile of a good leader preparing to serve as a cultural ambassador extracting information from news broadcasts	other verbs that change meaning when used in the preterite using the expression como si using haber + past participle of estar'+ present participle of another verb the present participle of the verbs haber, ser, and estar sequence of tenses using the present subjunctive and the imperfect subjunctive
35	Review of Unit 7 and BRIDG	GE: Providing Humanitarian Aid	

Unit Five

Our World



Lesson 21: Resources and Products



Lesson 22: Natural Disasters



Lesson 23: Military Operations



Lesson 24: Health



Lesson 25: Review of Unit Five
Bridge "Developing Training Material

for Disaster Preparedness"

Lesson 21

Resources and Products



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- applying geographical information and practicing map reading,
- synthesizing information and talking about resources and products,
- talking about exports and imports,
- gathering information about a commercial route: the Panama Canal,
- extracting information from news broadcasts.

The following structures will be introduced:

- affirmative and negative expressions alguien, nadie; algún, alguno, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguno, ninguna,
- · adjectives with shortened forms.

Note to the Learner:


Starting with this lesson, all instructions to the students are given in Spanish.

To help you make the transition from English to Spanish instructions, reference pages have been added to this lesson's glossary section. Please refer to those pages as needed throughout the course.

INTRODUCCION

Actividad 1

A. La geografía de Latinoamérica es muy variada. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sabe sobre la geografía latinoamericana.



Ningún continente tiene una cordillera más larga que los Andes.


B. Con sus compañeros de clase, conteste las siguientes preguntas:

- ¿Qué países atraviesa la cordillera de los Andes?
- ¿Cuál es el río más ancho y caudaloso del mundo?
- ¿Qué países de Sudamérica no tienen costas al mar?
- ¿Qué país de Centroamérica no tiene costa al Caribe?
- ¿En qué país de Centroamérica no se habla español?
- ¿Dónde se encuentran tiburones de agua dulce?



Con un compañero, mire las estampillas de algunos países latinoamericanos que aparecen a continuación y hable de lo que tienen y de lo que exportan estos países.


























ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



Con un compañero, mire la lista de productos que aparece a continuación y con la ayuda del glosario escriba el nombre de cada producto al lado del símbolo correspondiente.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Sn	
(Sb) ———		
2 —		
		(Ag)
	Fe	
(1)		
	(A)	
	(Mn)	
	(3)	
Cu —		
	(Ni) ———	



La geografía de Latinoamérica es muy variada y esto determina la producción de diferentes cultivos y la existencia de innumerables recursos naturales. A continuación le presentamos 3 mapas: uno de México, otro de Centroamérica y el Caribe, y otro de América del Sur. Complete los mapas con la información sobre la geografía, recursos naturales y productos de los diferentes países.

A. Lea el siguiente artículo y ponga en el mapa los nombres de las características geográficas de México. A continuación ponga los símbolos apropiados de cada producto en la región que se menciona. Compare su información con la de sus compañeros de clase.

M E X I C O

Mire el mapa de México. Ponga el Océano Pacífico al oeste y el Golfo de México al este y la península que está al sureste del país es Yucatán. En la costa del Pacífico se encuentra la península de Baja California. La mayor parte de México está constituida por mesetas montañosas donde vive la mayoría de la población del país. Hay numerosos volcanes. Hacia las costas hay llanuras y la zona del norte es seca y desértica. En el sur, en cambio, llueve más y hay selvas tropicales. En México no hay grandes ríos navegables. Uno de los ríos más importantes en México es el Río Bravo del Norte, que en los Estados Unidos se conoce con el nombre de Río Grande. Este río forma parte de la frontera natural con los Estados Unidos. En general, México es un país agrícola: en las costas se cultiva cacao y en las tierras montañosas se cultiva maíz, frijoles y trigo. Entre otras cosas, el país produce petróleo en la zona del Golfo de México y hay muchas minas de plata en las montañas. El país se está industrializando y produce maquinaria, vehículos y textiles para exportación.


MAPA DE MEXICO



B. Antes de empezar esta actividad, ponga los nombres de los países en el mapa. Compare esta información con la de un compañero.

Escuche la siguiente narración y escriba los nombres de las características geográficas de Centroamérica y el Caribe en el mapa. A continuación ponga los símbolos apropiados de cada producto en la región que se menciona. Compare su información con la de sus compañeros de clase.

MAPA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE



C. Antes de empezar esta actividad, ponga los nombres de los países en el mapa. Compare esta información con la de un compañero.

Lea el siguiente artículo y escriba los nombres de las características geográficas de América del Sur en el mapa. A continuación ponga los símbolos apropiados de cada producto en la región que se menciona. Compare su información con la de sus compañeros de clase.

S U D A M E R I C A

Y ahora vamos a Sudamérica. Una parte del continente está en el hemisferio norte y la mayor parte en el sur. Los hemisferios están divididos por la línea ecuatorial. En todos los países sudamericanos se habla el español, excepto en Brasil, Guyana, Surmam, y la Guayana Francesa. Hay todo tipo de terrenos, destacándose las montañas de los Andes, las llanuras en Argentina, los desiertos en el norte de Chile, las selvas tropicales en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Vamos a ver en el mapa la cordillera de los Andes. Ningún continente tiene una cordillera más larga que la de los Andes. Estas montañas van por el oeste del continente, desde Chile y la Argentina, pasando por Bolivia, el Perú, el Ecuador, Colombia, y parte de Venezuela. Hay montañas altísimas, las más altas del continente americano, y numerosos volcanes.

Hay grandes ríos, como el Amazonas, el más ancho y caudaloso del mundo, que nace en el Perú y desemboca en el Atlántico, en Brasil. Otros ríos importantes son el Orinoco, en Venezuela, y el Magdalena, en Colombia. Hacia el sur, el río Paraná, que forma una parte de la frontera natural entre la Argentina y el Paraguay, y el río Uruguay, que separa a la Argentina del Uruguay; estos dos ríos forman el Río de la Plata. Los ríos que van al Pacífico son más cortos. En Bolivia y Perú, en los Andes, está el lago Titicaca, el más grande de la América del Sur.

En cuanto a recursos naturales, a grandes rasgos, en las tierras frías de los Andes se cultiva la papa y el maiz. En las tierras tropicales calientes se cultiva banano, cacao y arroz. Colombia es muy importante por su café, sus bananos y sus esmeraldas. El Ecuador exporta banano, camarones y petróleo. Venezuela es riquisima en petróleo y ganadería. Perú y Bolivia producen lana de alpaca y de llama. La llama todavía se usa en estos países como animal de carga. Los dos países tienen, además, importantes minas de plata. Bolivia tiene mucho estaño y antimonio, que se usa para fabricar motores de automóviles. Perú vive también de la pesca. El Paraguay produce y exporta algodón y textiles. Chile es famoso por sus vinos y sus frutas: manzanas, duraznos y uvas. Se crían ovejas en el sur del país. Chile produce también cobre, sal y yodo. La Argentina produce excelentes vinos. Argentina y Uruguay son países principalmente ganaderos. El ganado vacuno y la cría de ovejas son importantisimos para la economía de estos países.

MAPA DE SUDAMERICA





En grupos de tres o cuatro, cada grupo seleccione uno de los mapas estudiados y hable de las características geográficas y de los recursos de cada país que aparecen en el mapa.

ESTRUCTURAS



More about affirmative and negative expressions

In Lessons 7 and 12 you learned the following affirmative and negative words: siempre ⇒ nunca, también ⇒ tampoco, algo ⇒ nada, o...o ⇒ ni...ni.

In this lesson you will learn the following affirmative and negative expressions: alguien anybody, anyone, nadie nobody, no one, someone, somebody not anyone, not anybody algún ningún alguno ninguno algunos a, any, some no, none, not any alguna ninguna algunas

• Alguien and nadie are pronouns. They refer only to people.

In statements, alguien and nadie usually precede the verb.

Alguien de Perú visitó nuestra clase ayer, pero nadie le preguntó nada sobre su país. Somebody/someone from Peru visited our class yesterday, but nobody/no one asked him/her anything about his/her country.

In questions, alguien can be placed either before or after the verb. Nadie may be placed between no, and the verb, or it may follow no, no and the verb.

¿Habló alguien de la geografía de Perú? ¿Alguien habló de la geografía de Perú? Did anybody/anyone/somebody/someone talk about Peru's geography?

No, nadie habló de eso.

No, nobody/no one talked about that.

No, no habló nadie de eso.

When alguien or nadie introduce a direct object, they are preceded by the personal a.

¿Conoces a alguien de Perú?

Do you know anybody/anyone/somebody/

someone from Peru?

No, no conozco a nadie de Perú.

No, I don't know anybody/anyone from Peru.

• Alguno, alguna, algunas, algunas, ninguno, and ninguna may be used as adjectives or as pronouns. They may refer to people or things. When they introduce a <u>direct object</u> referring to people, they are preceded by the personal a. The negative forms may be placed between no, and the verb, or they may follow no, no and the verb.

Adjectives alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna

• When used as adjectives, the above words agree in gender and number with the noun they qualify.

¿Hay algunos recursos naturales importantes y algunas industrias grandes en ese país? Are there any important natural resources and any large industries in that country?

Sí, hay algunos recursos naturales importantes, pero no hay ninguna industria grande en ese país.

Yes, there are some important natural resources, but there aren't any large industries in that country.

• The singular masculine forms **alguno** and **ninguno** lose the final **-o** before a masculine singular noun. They are shortened to **algun** and **ningun**. An accent mark is added on the **u**.

Cuando Ud. fue a Perú, ¿fue a algún museo? When you went to Peru, did you go to a/any museum?

No, sólo pasé dos días allí y no tuve tiempo de conocer **ningún museo.** No, I only spent two days there and I didn't have time to go to a/any museum.

Pronouns alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna


 When used as pronouns, the above words agree in gender and number with the noun they replace, which is understood through context.

Digame, ¿hay volcanes importantes en ese país?

Tell me, are there any important volcanoes in that country?


Sí, hay algunos importantes en ese país. Yes, there are some important ones in that country.

No, no hay **ninguno**. No, there aren't any.



Con sus compañeros de clase, túrnense para leer en voz alta el siguiente segmento de un informe y rellenar los espacios en blanco con la traducción al español de las palabras entre paréntesis.

En el país hay otra vez (some) problemas la	aborales. En un país
principalmente agrícola como éste, (some)	campesinos y trabajadores
portuarios están en huelga y (some) industr	ias están siendo afectadas por
la huelga. El país enfrenta (some) problem	as económicos muy serios
causados por la huelga, debido a que (some) productos locales que se
exportan a los Estados Unidos y al Japón se encuentran dete	nidos desde hace
(some) tiempo en las bodegas del puerto pri	incipal. Igualmente,
(some) productos que el país importa de los	Estados Unidos no están
siendo descargados de los buques mercantes desde hace ya _	(some) días.
(Some) personas piensan que pronto se va a	encontrar
(some) solución para estos problemas porqu	ue, en esta época de
elecciones, (some) políticos seguramente te	ndrán interés en buscar
soluciones. No conozco a (some) persona i	mportante de ese país, pero
se dice que (some) políticos importantes sor	n los responsables de la
huelga. Tampoco conozco a (anybody) rela	cionado con los campesinos,
así que no puedo dar (not any) opinión defin	nitiva. Espero que
(some) día a (someone) le i	nterese solucionar los
frecuentes problemas laborales del país y olvidarse de los int	ereses políticos personales.



Lea las siguientes frases y escriba la forma negativa. Haga todos los cambios que se necesitan y compárelos con los de un compañero de clase.

Ejemplo:

Hay algún problema laboral en ese país. No hay ningún problema laboral en ese país.

1.	Hay algunos campesinos en huelga.
2.	Hay algunas industrias afectadas por la huelga laboral.
3.	Hay algunos problemas económicos causados por la huelga.
4.	Algunos productos de ese país se exportan a los Estados Unidos.
5.	Algunos productos se importan de los Estados Unidos.
6.	Algunas exportaciones están suspendidas.
7.	Van a encontrar alguna solución para el problema económico.
8.	Conozco a algunas personas importantes de ese país.
9.	Dicen que algún político fue el causante de la huelga.
10.	Conozco a alguno que se relaciona con los campesinos.
11.	Algunos políticos tienen interés en arreglar el asunto.
12.	Seguramente a alguien le interesa solucionar el problema laboral.



Adjectives with shortened forms

You have already learned that some Spanish adjectives lose their -o ending and have shortened forms when they precede a <u>masculine singular noun</u>. In Lesson 14 you learned that **primero** becomes **primer**, and **tercero** becomes **tercer**. In this lesson you learned that **alguno** becomes **algún**, and **ninguno** becomes **ningún**.

• Other adjectives that follow this pattern are bueno ⇒ buen, and malo ⇒ mal. Buen and mal emphasize or intensify the meanings good and bad.

Este fue un **año bueno** para las cosechas y fue un **buen año** para las exportaciones. This was a good year for crops, and it was a (very) good year for exports.

El año anterior, en cambio, fue un **año malo.** Fue un **mal año** para las exportaciones. Last year, on the other hand, was a bad year. It was a (very) bad year for exports.

• The adjective **grande** (big, large) becomes **gran** when preceding a singular noun, regardless of the gender of the noun. **Gran** means grand, great.

La Argentina es un país grande. Su capital, Buenos Aires, es una gran ciudad. Argentina is a big/large country. Its capital, Buenos Aires, is a grand/great city.

ADDITIONAL INFORMATION.

Here are some Spanish names and idiomatic expressions with grande.

el Río Grande los Grandes Lagos pasarlo en grande quedarle grande (la camisa)

vivir a lo grande

the Great Lakes to have a fabulous time (the shirt is) too big, too large for you


the Río Grande river

to live on a grand scale

Here are some Spanish names and idiomatic expressions with gran.

la Gran Bretaña
el Gran Lago Salado
el Gran Cañón
un gran amor
un gran hombre
una gran idea
a gran velocidad
¡Sería una gran cosa!

Great Britain
the Great Salt Lake
the Grand Canyon
a great love
a great man
a great idea
at high speed
That would be great!



A. Complete la siguiente historia sobre un personaje famoso rellenando los espacios en blanco con el pretérito o el imperfecto de los verbos entre paréntesis.

Hace muchísimos años, en	un gran castillo en las montañas rumanas de Transilvania,
	(vivir) un hombre malo, de costumbres muy extrañas, el
conde Drácula. El conde _	(ser) alto y guapo,
·	(tener) grandes ojos negros, y
(vestirse) con elegancia: _	(llevar) una
gran capa roja sobre su ele	gantisimo traje negro. A Drácula no le
·	(gustar) comer nada; solamente
(tomar) sangre. Tampoco l	le(gustar) el sol, y durante el día
	(dormir) en su ataúd. Una noche de invierno, Drácula,
cansado del frío intenso qu	e (hacer) en Europa,
	(decidir) ir a pasar unos días a un castillo que
·	(tener) en los Andes(Volar)
sobre Europa y	(cruzar) el océano.
	(Llegar) a su destino cuando
(salir) el sol e inmediatame	nte (acostarse) a dormir. Por la
noche	(levantarse) con mucha sed. Contento con el buen
clima,	(ir) al pueblo cercano.
(Entrar) en un bar y	(sentarse).

	(Ser) muy tarde y no	(haber)
nadie más en el bar	que la camarera. Por su extraña ropa y sus largos	dientes, ella lo
	(reconocer) en seguida. Sin mostrar miedo,	le
	(servir) un gran vaso de jugo de tomate. Dr	ácula, que no
	(saber) que la bebida no	(ser)
sangre, se la	(tomar) rápidamente porque	
	(tener) mucha sed le	(gustar)
tanto que	(pedir) otra y otra y otra. La cam	arera por fin
le	(decir) que la bebida	(ser)
jugo de tomate. El	conde Drácula (ponerse,) muy contento
porque	(descubrir) que ya no	·
(necesitar) sangre p	oara calmar su sed. Feliz,	_ (invitar) a la
camarera a visitar	el castillo. Los dos, tomados del brazo,	
(salir) del bar hacid	a el castillo y	

B. Con un compañero, termine la historia del conde Drácula. Diga lo que Ud. cree que les pasó al conde y a la camarera. Cuéntenles su historia a sus compañeros de clase.

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



En el **Bridge** de la lección 20 cada grupo redactó una edición del periódico que publica el Departamento de Español de la escuela. Ahora, cada grupo distribuya copias de su periódico a los otros grupos. Lea el periódico que los otros grupos publicaron y comente las noticias con sus compañeros de clase.

B	A	Actividad	
h.4	the same	Actividad	2


A. Con un compañero de clase, túrnense para describir un estado donde Ud. haya vivido, hablando de los temas mencionados a continuación. Tome notas mientras su compañero habla, para luego comentar la información con sus compañeros de clase.

TEMAS	NOTAS
Capital	
Límites	
Clima	
Montañas, ríos, valles, etc.	
Recursos naturales	
Industrias	
Historia	
Lugares de interés	

B. Cuénteles a sus compañeros de clase alguna actividad que usted hacía a menudo cuando vivía en el lugar que acaba de describir.



A. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sabe sobre el Canal de Panamá.



- **B.** Lea las siguientes preguntas. Después, escuche un reportaje sobre el Canal de Panamá y conteste las preguntas.
 - 1. ¿Cuándo se inauguró el Canal de Panamá?
 - 2. ¿Cuánto costó su construcción?


3. ¿Qué países participaron en la construcción del Canal de Panamá?
4. ¿Cuánto duró la construcción del Canal?
5. ¿Por qué en 1881 fracasó el intento de construir un canal en Panamá?
6. ¿Qué capacidad de tránsito diario tiene el Canal?
7. ¿Cuántos kilómetros de largo tiene el Canal de Panamá?
8. ¿Cuándo se estableció Panamá como república independiente?
9. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se acordaron en el tratado Hay-Bunau-Varilla?
10. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se acordaron en el tratado Carter-Torrijos?

C. Mire el dibujo y estudie el sistema de esclusas del Canal de Panamá. Con sus compañeros de clase, comente el funcionamiento de las esclusas.

EL CANAL DE PANAMA

El Canal de Panamá fue construido a través del Istmo de Panamá. Debido al relieve montañoso del Istmo no pudo ser construido a nivel del mar. Los buques, al atravesar el Canal, van pasando de un nivel a otro, por medio de un complicado sistema de esclusas

Cuando un buque entra en una esclusa se cierran las compuertas y el agua asciende o desciende lentamente, según el caso, hasta que el agua alcanza el nivel de la esclusa siguiente.



Entonces la compuerta se abre y el buque entra en la próxima esclusa.


D. Con un compañero, prepare un informe sobre el Canal de Panamá con toda la información que hasta ahora tiene. Después, comente su información con toda la clase.



A. Mire el siguiente mapa de comercio mundial. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sepa sobre las alianzas representadas en el mapa. También haga comentarios sobre los diferentes tipos de productos que Ud. cree que cada una de estas alianzas exporta e importa.

COMERCIO MUNDIAL

Exportaciones - Importaciones



B. Lea el título del siguiente artículo que apareció en el periódico mexicano *Excelsior* y diga de qué cree Ud. que se trata el artículo. Después léalo y diga de qué trata. Adivine el significado de las palabras nuevas que no sepa y ponga atención en la idea principal del artículo.

América, zona de libre comercio

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), firmado a principios del 94, se ha creado un nuevo entorno económico mundial. Una de las cuestiones relativas a la evolución del TLC que mayor interés despertado en numerosos países latinoamericanos es si el Tratado se limitará a sus tres miembros actuales o se abrirá a otras naciones de la zona.

A fines de 1994, se celebró en Miami, Estados Unidos, la reunión de 34 jefes de Estado de América - excepto Cuba denominada la Cumbre de las Américas. En 1967 se realizó una reunión similar Punta del Este. Uruguay. En aquella ocasión los principales problemas a tratar fueron el subdesarrollo y subversión. Esta vez, se reunieron para enfrentar los problemas del desarrollo emergente y la apertura comercial.

En la Cumbre de las Américas los participantes



comprometieron a fomentar el libre comercio y la integración económica: creación de empleo y crecimiento económico: elevar los niveles de vida; mejorar las condiciones de trabajo; y proteger el medio ambiente.

En dicha Cumbre se aceptó la propuesta de crear un área de Libre Comercio de las Américas (Alcal) para el año 2005. Los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos cali-

ficaron el hecho como histórico al rescatar el ideal de Simón Bolívar, el que soñó con crear una América sin frontera y férreamente unida.

El Alcal vislumbra la posibilidad de integrar un mercado de 850 millones de consumidores (desde Alaska a la Argentina) que podrían acceder a bienes y servicios por un valor de 13 billones de dólares, y promover la creación de empleo por todo el Hemisferio Occidental, beneficiando a pueblos culturalmente dispares.

• _			·			,	
_							
_							
-							
_	·						
• _							
_							
						•	
) .	. Conteste las siguientes pregunt	as:					
. \	What countries signed the North	America	Free Tra	de Agreer	nent (NA)	FTA)?	



A. A continuación va a escuchar seis noticias cortas. Lea la pregunta que se refiere a cada noticia y seleccione la respuesta correcta según lo que ha escuchado.

Noticia 1

- 1. What is reported about the meat sold at the markets?
- a. It costs the same.
- b. There is a shortage of inexpensive cuts.
- c. Some cuts of meat are less expensive.
- d. It costs more.
- 2. Who is profiting from the situation?
- a. The cattle men
- b. The government
- c. The wholesalers
- d. The butchers

Noticia 2

- 1. What is the purpose of the meeting taking place in London?
- a. To increase the price of coffee
- b. To increase the production of coffee
- c. To protest a new export tax
- d. To regulate land use for growing coffee
- 2. How do the delegates in London plan to achieve their goal?
- a. By changing the weight of the sacks of coffee
- b. By regulating the quality of the coffee exported
- c. By increasing coffee exports by a certain percentage
- d. By reducing the amount of coffee each nation exports

Noticia 3

According to the news, which of the following statements is correct?

- a. Taiwanese fishing boats have been fishing in Panamanian waters for two years.
- b. Panama and Taiwan have just signed a fishing agreement.
- c. Panama is going to allow 30 Taiwanese fishing boats to fish in its waters.
- d. Thirty Taiwanese fishing boats were caught fishing off the Panamanian coast.

Noticia 4

What has the United Nations reported about natural gas in Latin America?

- a. Latin America has the largest reserve of natural gas in the world.
- b. Natural gas production in Latin America is greater than oil production.
- c. Many Latin American countries are building natural gas pipe infrastructures.
- d. The use of natural gas is increasing widely in many Latin American countries.

- 1. According to the news, what type of contract is going to be signed?
- a. A mining contract
- b. A labor contract
- c. An environmental contract
- d. An education contract
- 2. What is the government demanding before any operation takes place?
- a. A revision of the workers' compensation contract
- b. A report about the cost of the operation
- c. A report on the financial statements of the Canadian company
- d. An environmental impact study

TAT.	- 4.		
11	oti	cia	t

What was reported from the Panama Canal in February of this year?

- a. More than 38 ships had to be repaired while crossing the Canal.
- b. A record increase in the number of ships crossing the Canal
- c. An increase of 38 ships crossing the Canal daily
- d. An increase of fees charged to ships crossing the Canal
- **B.** En dos grupos, escuche otra vez cada noticia y tome notas de los puntos más importantes. Después, túrnense para hacerles preguntas a los miembros del otro grupo sobre los puntos más importantes de cada noticia.

Noticia 1		*.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			a.
Noticia 2				
		·		
٠.				

Noticia 3				
			•	
Noticia 4				
	ŧ			
Noticia 5				

Noticia 6				
	•			
			-	



El juego de los países. En dos grupos, nombren a un moderador en cada grupo. Un alumno pasa al frente de la clase y escribe el nombre de un país en un papel. Los alumnos del grupo contrario le hacen preguntas para adivinar cuál es el país que escribió. Solamente se pueden contestar las preguntas con un sí o no. El objetivo es adivinar el país antes de la décima pregunta. Adivinen o no el país, un alumno del grupo contrario pasará al frente de la clase. Los moderadores dirán a quién le toca su turno y cuántos puntos tiene cada grupo.

Actividad 7

Escoja uno de los dibujos que aparecen en esta página y piense en una historia interesante para luego contársela a sus compañeros. ¡A usar la imaginación!



MAS PRACTICA



Tómese unos minutos para preparar una corta biografía de una persona a quien Ud. admira. Mencione los puntos más importantes de la vida de esa persona. Use todos los tiempos gramaticales que sabe hasta ahora. Comente la biografía con sus compañeros de clase.



Lea la siguiente noticia del periódico ecuatoriano *El Universo* y tradúzcala en voz alta. Use su diccionario si lo necesita.

MADRID, (EFE).- Al menos 24 personas fallecieron y más de cien ingresaron en varios hospitales españoles como consecuencia de la ola de calor que afecta a España desde el 15 de julio. Ayer martes se esperaba una tregua en los termómetros, pero la temperatura no cambió y el calor agobiante continúa. Durante las últimas horas, cinco personas fueron encontradas muertas en sus casas en la sureña Sevilla y un indigente fue encontrado sin vida en plena vía pública, lo que elevó a 19 la cifra de fallecidos en Sevilla por las elevadas temperaturas, informaron fuentes judiciales.

El Universo



Con un compañero, túrnense para representar cada uno de los siguientes papeles. El **alumno A** es un turista que quiere saber a qué lugares importantes puede ir y cómo llegar a ellos. El **alumno B** es un agente de turismo en la ciudad de México. Dele al turista la información que solicita.



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
						
					·	
					ıe Ud. p	reparó
Pregúntele al pr oués, tome nota	s sobre lo qu	e de verdad		o lo hizo.	ie Ud. p	reparó
	s sobre lo qu	e de verdad	hizo y cuándo	o lo hizo.	ne Ud. p	reparó
	s sobre lo qu	e de verdad	hizo y cuándo	o lo hizo.	ne Ud. p	oreparó
	s sobre lo qu	e de verdad	hizo y cuándo	o lo hizo.	ne Ud. p	oreparó
	s sobre lo qu	e de verdad	hizo y cuándo	o lo hizo.	ne Ud. p	oreparó
	s sobre lo qu	e de verdad	hizo y cuándo	o lo hizo.	ae Ud. p	oreparó
	s sobre lo qu	e de verdad	hizo y cuándo	o lo hizo.	ae Ud. p	oreparó

Lo que hizo ayer por la tarde								
 <u>-</u>						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
						•		

 ${f C.}$ Con sus compañeros de clase, decidan qué pareja acertó el mayor número de cosas que hizo el profesor.

GLOSARIO

La geografía Geography

el agua dulce freshwater el agua salada saltwater ancho/a wide/broad/width a nivel del mar at sea level la bahía bav caudaloso large/mighty (river) la cordillera mountain range desértico/a barren el desierto desert extenso/a extensive/vast/large la frontera border/frontier el límite boundary/border/ limit la llanura plain/prairie la meseta plateau montañoso/a mountainous navegable navigable el océano ocean la región region la selva tropical rain forest terrain/plot of land el terreno el valle valley el volcán volcano la zona zone/area

En el Canal de Panamá At the Panama Canal

el buque ship/vessel
la compuerta (canal) floodgate
la esclusa (canal) lock

Recursos y productos Resources and Products

el aceite de oliva olive oil la agricultura agriculture/farming el antimonio (Sb) antimony (Sb) el/la banano/a banana el cacao cacao el calzado footwear la caña de azúcar sugarcane el carbón coal el cobre (Cu) copper (Cu) la computadora computer el durazno peach emeralds las esmeraldas el estaño (Sn) tin (Sn) la ganadería cattle raising/ stock breeding el ganado vacuno cattle/livestock el gas natural natural gas el hierro (Fe) iron (Fe) la madera wood/timber/lumber el manganeso (Mn) manganese (Mn) la maquinaria machinery el melocotón peach la mina mine el níquel (Ni) nickel (Ni) la oveja sheep el petróleo petroleum/oil las piedras preciosas precious stones la plata (Ag) silver (Ag)/money el pozo petrolero oil well el tabaco tobacco textiles los textiles el trigo wheat la vaca cow el vehículo vehicle el yodo (I) iodine (I)

En las noticias In the News

el acuerdo agreement agrícola agricultural la alianza alliance el/la campesino/a peasant/farm worker/ country person el contrato contract el cultivo cultivation/farming la economía economy/economics económico/a economical/cheap/ inexpensive la exportación export/exportation la fábrica factory cattle raising ganadero/a la huelga strike la importación import/importation la industria industry industrializado/a industrialized el intermediario middleman laboral labor minero/a mining pesquero/a fishing la política politics politician el político el problema problem los recursos naturales natural resources

Otras palabras Other Words

a menudo	often
cada	every/each
el castillo	castle
el conde	count
correspondiente	corresponding
diario/a	daily
estar involucrado/a	to be involved
gran	grand/great
la historia	history/story

Otras palabras (continuación) Other Words (continued)

la mayor parte	most/majority
la mayoría	majority/most
rico/a	rich/wealthy/delicious
la sangre	blood
el tiburón	shark
variado/a	varied

to agree

to cross/go across/

go through/span/

Verbos Verbs

acordar (ue)

atravesar (ie)

	run through
bloquear	to block/blockade/
	obstruct
construir	to build/construct
criar	to raise/rear/breed
cultivar	to cultivate/grow/farm
descargar	to unload
desembocar	to flow/run/end
discutir	to discuss/argue
establecer	to establish/settle
exportar	to export
fabricar	to manufacture/make/
	build/fabricate
importar	to import/matter/
_	concern/mind
inaugurar	to inaugurate/open
perder (ie)	to lose/waste/miss
producir	to produce
reconocer	to recognize
reunirse	to meet/gather
separar	to separate
solucionar	to solve/resolve/settle

Instrucciones en español

Instructions in Spanish

Adivine.

Basándose en . . .

Compare su información con la de sus

compañeros de clase.

Compare sus respuestas con las de sus

compañeros de clase.

Complete el siguiente ejercicio.

Con la ayuda del profesor . . .

Con sus compañeros de clase,

Con sus compañeros de clase, comente . . .

Con un compañero,

Con un compañero, mire . . .

Con un compañero, túrnense para leer.

Con un compañero, túrnense para

representar cada uno de los siguientes

papeles.

Con uno o dos compañeros,

Conteste las siguientes preguntas.

Cuénteles a sus compañeros de clase.

Decida . . .

Describa el dibujo.

Dígales a sus compañeros de clase.

Dígalo en voz alta.

Elija un portavoz.

En dos grupos, comente . . .

En cuatro grupos, cada grupo escoja . . .

En grupos pequeños,

En grupos de dos o tres,

En grupos de tres, cada grupo seleccione . . . In groups of three, each group selects . . .

En grupos de tres o cuatro, hagan un

informe.

Entreviste a un compañero.

Guess.

Based on . . .

Compare your information with your

classmates'.

Compare your answers with your

classmates'.

Complete the following exercise.

With the help of your teacher . . .

With your classmates,

With your classmates, discuss . . .

Work in pairs/With a classmate,

With a classmate, look at . . .

With a classmate, take turns to read.

With a classmate, take turns to play the following

roles.

With one or two classmates,

Answer the following questions.

Tell your classmates.

Decide . . .

Describe the picture.

Tell your classmates.

Say it out loud.

Choose a representative/speaker.

In two groups, discuss . . .

In four groups, each group selects . . .

In small groups,

In groups of two or three,

In groups of three or four, write a report.

Interview a classmate.

Escoja la respuesta correcta.

Escriba los nombres.

Escuche la siguiente narración.

Explique la razón de su decisión.

Fíjese en las palabras en negrilla.

Haga el papel de . . .

Haga un resumen.

Haga una frase.

Imaginese que . . .

Las siguientes preguntas le servirán

de guía.

Lea el siguiente artículo.

Lea en voz alta.

Lea los siguientes titulares.

Mencione los puntos más importantes.

Mire el dibujo que aparece a continuación. Look at the following picture.

Para corregir y comentar en la clase.

Ponga los símbolos en el mapa.

Pregúntele a un compañero.

Rellene los espacios en blanco.

Represente el papel de . . .

Seleccione la respuesta correcta.

Sirva de intérprete.

Subraye los verbos que encuentra.

Termine la historia.

Tome notas.

Traduzca.

Transcriba las siguientes frases.

Túrnense para . . .

Use las siguientes preguntas como guía.

Use su diccionario.

Choose the correct answer.

Write the names.

Listen to the following story.

Explain the reason for your decision.

Pay attention to the words in bold.

Play the role of . . .

Make a summary.

Make a phrase.

Imagine that . . .

Use the following questions as a guide.

Read the following article.

Read out loud.

Read the following headlines.

Mention the essential elements of

information. (EEIs)

To be corrected and discussed in class.

Put the signs/symbols on the map.

Ask a classmate.

Fill in the blanks.

Play the role of . . .

Select the correct answer.

Serve as an interpreter.

Underline the verbs that you find.

Finish the story.

Take notes.

Translate.

Transcribe the following phrases.


Take turns to . . .

Use the following questions as a guide.

Use your dictionary.

Lesson 22

Natural Disasters



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- studying the impact of natural disasters on life, property, and the environment,
- · matching headlines with newspaper articles,
- discussing earthquake preparedness,
- gathering information about tides and time zones,
- reconstructing a shipwreck from diary entries,
- interpreting for a non-Spanish speaker in emergency situations.


The following structures will be introduced:

- more about past participles,
- a first look at the perfect tenses: the present perfect and the past perfect,
- adverbs ya and todavía.

INTRODUCCION



A. Con sus compañeros de clase, mire la foto que aparece a continuación y diga en voz alta qué palabras le vienen a la mente al verla.



El Cotopaxi, en Ecuador, es el volcán activo más alto del mundo.

- B. Con sus compañeros de clase, conteste las siguientes preguntas.
- ¿Qué volcanes hay en los Estados Unidos?
- ¿Hay alguno activo actualmente? ¿Cuál?
- ¿Qué daños causan los volcanes cuando hacen erupción?
- ¿Puede mencionar algún volcán que ha causado destrucción en el pasado? ¿Cuál?
- ¿Se puede prevenir la erupción de un volcán?
- ¿Qué se puede hacer para evitar mayores daños en caso de erupción de un volcán?
- Y en Latinoamérica, ¿recuerda algún país donde hay volcanes?
- ¿Qué otros desastres naturales puede mencionar?

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO

Actividad 1

Lea las frases que acompañan las fotos de desastres naturales fijándose en las palabras en negrilla. Comente lo que Ud. sepa sobre estos tipos de desastres.



Hubo un terremoto. Ha destruido edificios. Hay grietas en las calles.



No ha llovido y hay **sequía**. La tierra se ha puesto dura y tiene **grietas**.



Ha pasado un tornado. Dejó casas derrumbadas y personas heridas.



Un huracán está azotando la costa. Hay lluvia y vientos muy fuertes.



Hay una tormenta eléctrica: ha caído un rayo, hay viento, lluvia y truenos.

Actividad 2


A. Lea los siguientes titulares de periódicos y los comentarios de cada uno que aparecen en la próxima página. Ponga el número del titular correspondiente junto a su comentario, teniendo en cuenta que hay un comentario extra. Compare sus respuestas con las de los otros compañeros de clase.

- Desborde del río Chico afecta las tuberías del agua potable
- 2. TORMENTA DE ARENA CONTINÚA Y TIENE CERRADO EL PUERTO DE ALEJANDRÍA
 - 3. Expertos dicen que braveza del mar no tiene relación con los sismos
 - 4. Llegan a veinte las muertes causadas por el tifón Betty an las islas Filipinas
- 5. CONTINUAN ERUPCIONES VOLCANICAS
 - 6. Incendio en El Avila devastó casi 15 hectáreas de vegetación

	Desde hace unos días, los habitantes de los caseríos cercanos al volcán escuchan fuertes ruidos y ven llamas que salen del cráter.
	Las autoridades portuarias han declarado un estado de emergencia, como medida de precaución, pidiendo a todos los barcos, incluso a los pesqueros, que amarren las embarcaciones y adopten todas las precauciones necesarias ante los fuertes vientos arenosos que azotan la costa.
	Una serie de trabajos para prevenir desbordes de los ríos empezaron ayer, entre ellos la construcción de nuevos muros de contención ubicados en la zona de Mayompampa.
	La velocidad de los vientos y la diferencia de presión atmosférica son las causas de las fuertes olas que azotan la costa norte del país. Las autoridades indicaron que es un fenómeno que se presenta durante el verano y no está relacionado con fenómenos sísmicos.
	Cerca de 100 personas, entre ellas bomberos, funcionarios forestales y voluntarios se requirieron para combatir el incendio forestal y apagar las llamas.
	Las autoridades dijeron que los fuertes vientos que azotaron la región con velocidades de 220 kilómetros por hora destruyeron cosechas, derrumbaron edificios y causaron varias muertes.
	Campesinos de la zona indicaron que el gran caudal del río, además de afectar el agua potable, también causó daños en algunas hectáreas de cultivo de algodón que estaban a punto de ser cosechadas.
	Comente con sus compañeros de clase las palabras relacionadas con desastres urales que Ud. encontró. Nombre otras que usted conoce.
C.	Con sus compañeros de clase, diga cuáles de los titulares comentan sobre desastres

que ya habían pasado cuando se imprimieron los periódicos y cuáles estaban pasando

cuando se imprimieron los periódicos de la página anterior.



Lea las preguntas que aparecen a continuación. Después, escuche las noticias siguientes y conteste las preguntas. Comente sus respuestas con sus compañeros de clase.


1. What happened?	
2. Where?	
3. When?	
4. Casualties?/How many?	
5. Any damages?/What?	
6. Additional Information	
Noticia 2	
1. What happened?	
2. Where?	
3. When?	
4. How is the transportation affected	
by what is happening?	
5. What are the drivers asking the government to do?	

1. What happened?	
2. Where?	
3. When?	
4. Casualties?/How many?	
5. Any damages?/What?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6. Additional Information	
Noticia 4	

1.	What happened?	
2.	Where?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	When?	
4.	Casualties?/How many?	
5.	Additional Information	

	···	···	 		
1. What happened?					_
2. Where?			,		_
3. When?					_
4. Casualties?/How many?					_
5. Any damages?/What?				<u>-</u> -	
6. Additional Information			 		<u> </u>

ESTRUCTURAS



More about past participles

You have already learned about past participles in Lesson 17. In this lesson you will learn more about them.

• Formation of the past participle

In Lesson 17 you learned that the regular past participles are formed by dropping the infinitive ending and adding -ado to -ar verbs and -ido to -er and -ir verbs.

causar	causado
proteger	proteg ido
destruir	destruido

NOTE: The past participle of the verb ir is ido.

If the verb stem of -er and -ir verbs ends in a, e, or o, the ending -ido requires a written accent mark.

traer	traído
leer	l eí do
oír	oído

NOTE: The following verbs have irregular past participles.

abrir	abierto
decir	dicho
descubrir	descubierto
escribir	escrito
hacer	hecho
morir	muerto
poner	puesto
resolver	resuelto
romper	roto
ver	visto
volver	vuelto

Functions of the past participle

1. The past participle is used with the verb ser to form the passive voice, as you have already learned in Lesson 17.

Unas cien casas fueron totalmente destruidas por el terremoto de ayer.*

About one hundred houses were totally destroyed by yesterday's earthquake.

In this lesson you will learn other functions of the past participle.

2. The past participle is used with the verb **estar** to express a condition or state resulting from a previous action.

El terremoto derrumbó muchos edificios. Todos esos edificios están completamente destruidos.*

The earthquake knocked down many buildings. All those buildings are completely destroyed.

3. The past participle is used as an adjective to modify nouns.

Las casas destruidas eran de gente muy pobre.*

The destroyed houses belonged to very poor people.

4. The past participle is used with the verb **haber** to form the <u>perfect tenses</u>, also known as <u>compound tenses</u>. In these cases, the past participle is invariable: it ends in **-o.** You will learn more about the perfect tenses and past participles on the following pages.


El terremoto ha derrumbado muchos edificios. También ha destruido muchas casas. The earthquake has knocked down many buildings. It has also destroyed many homes.

* You will note that in all of the above examples, the past participle agrees in number and gender with the subject of the sentence.



Usando el participio pasado de los verbos entre paréntesis, complete la siguiente información sobre las islas Galápagos. Use su diccionario, si lo necesita.

El archipiélago	de las Galápago	s, también	(llamar) archipiélago de
Colón, está		(formar) por islas de origen	volcánico. Está
	(ubicar) a 1.	000 kilómetros de la costa o	del Ecuador. Es un
	(conocer) pa	arque nacional que es	(visitar) por
turistas de todo	el mundo. Las	islas están estrictamente	(proteger)
por el gobierno	ecuatoriano. Ha	ace unos años fueron	(declarar)
Patrimonio Nat	ural de la Huma	nidad por la ONU. La may	or de todas las islas, la Isabela,
está	(habitar) por unas 6.000 tortugas gi	gantes, también
	(llamar) galá	ápagos. Hace pocos años la	Isabela fue tremendamente
	(afectar) por	un incendio forestal y más	de 5.000 hectáreas fueron
	(destruir). P	rimero se pensó que el ince	endio fue
(causar) por el i	ntenso calor y la	a falta de lluvia, pero cuando	o los guardaparques trataron
de apagarlo, enc	contraron los res	tos de 50 tortugas	(morir), obviamente
	(asesinar) po	or cazadores furtivos. La in	formación
(transmitir) reci	entemente por la	a prensa indicó que el incen	dio fue
(provocar) por l	os cazadores fur	tivos y que la carne de las t	ortugas fue
	(vender) a ba	arcos pesqueros extranjeros	. El gobierno ecuatoriano
está extremadan	nente	(preocupar) por es	stas acciones ilegales en uno
de los parques p	nás importantes	del mundo	



The verb haber

• In Lesson 1 you learned the impersonal form of the verb haber (to be), hay (there is, there are). In Lesson 3 you learned the impersonal construction hay que + infinitive (one has to/we have to/it is necessary to do something). Throughout the course, you have learned the different forms of hay: va a haber, habrá, hubo, había. You will learn other forms of hay later in the course.



Túrnense para traducir en voz alta el siguiente párrafo de una carta escrita por un joven a un amigo.

No sé qué pasa con el tiempo en esta región ... ¡está totalmente loco! Hay tantos cambios, que hay que estar preparado para todo ... hoy hay una terrible inundación porque las fuertes lluvias que hubo en estos últimos días aumentaron el caudal del río y éste se desbordó anoche. En esta región, durante esta época del año, siempre había sequía y en el río no había ni una gota de agua. En la carretera al sur hay un derrumbe, también causado por la lluvia. Nadie sabe qué pasará mañana ... ¿Habrá más lluvia? ¿Va a haber otra inundación? ¿Habrá una tormenta eléctrica? Hablando de asuntos eléctricos, no hay luz en ninguna casa porque con el viento tan fuerte que hubo anoche se cayeron algunos árboles sobre los cables de luz. Y en mi casa no hay ni velas porque cuando fui a comprar algunas a la tienda ya no había ni una. Y como no hay electricidad, no puedo cocinar y no hay ningún restaurante abierto con este tiempo tan malo. ¡Habrá que tener paciencia! Hay que pensar que el tiempo se normalizará en algún momento. ¿verdad?

• In this lesson you will learn that in Spanish, as in English, the verb **haber** is an auxiliary verb or helping verb, meaning to have when it functions in perfect tenses. (In other instances, to have is **tener**).

All perfect tenses are formed by using the appropriate tense of the auxiliary verb **haber** with the past participle of the main verb. In these cases, the past participle is invariable; it ends in -o. The verb **haber** and the past participle are inseparable; when using reflexive and object pronouns, the pronouns precede the conjugated form of the verb **haber**.

In this lesson you will learn the <u>present perfect</u> and the <u>past perfect</u>. Other perfect tenses will be introduced in future lessons.



Atención!

The present perfect

The present perfect is formed by using the present tense of the auxiliary verb haber and the past participle of the main verb. In Spanish, as in English, the present perfect is used to refer to a past action or event that continues into the present or relates closely to the present.

The Present Tense of haber (to have)				
S	ingular	plu	ral	
yo tú Ud. él ella	he has ha	nosotros/as Uds. ellos ellas	hemos han	

He hablado con mi tío y me ha dicho que ha habido* un terremoto en el norte del país y que ha sido* muy fuerte. También me ha informado que algunos funcionarios del gobierno ya han estado* en la región afectada y que les han ofrecido ayuda a los habitantes de la zona.

I have talked with my uncle and he has told me that there has been an earthquake in the north of the country and that it has been very strong. He has also informed me that some government officials have already been in the affected region and that they have offered assistance to the inhabitants of the zone.

* The past participles of haber (habido), ser (sido), and estar (estado), are used with the auxiliary verb haber in the perfect tenses. They are equivalent to the English been.



The past perfect

• The past perfect, also known as pluperfect, is formed by using the imperfect tense of the auxiliary verb **haber** and the past participle of the main verb. In Spanish, as in English, the past perfect is used to refer to a past action or event that took place prior to another past action or event.

The	Imperfect T	Tense of <i>ha</i>	<i>ber</i> (to	have)
sin	gular		plur	al
yo tú Ud. él ella	había habías había	nosotro Uds. ellos ellas	os/as	habíamos habían

Cuando hablé con mi tío me dijo que él había oído que los funcionarios del gobierno ya les habían ofrecido ayuda a los habitantes de la región afectada por el terremoto. When I talked with my uncle, he told me that he had heard that the government officials had already offered assistance to the inhabitants of the region that was affected by the earthquake.

ADDITIONAL INFORMATION: Aside from the present perfect and the past perfect, other perfect tenses are used in Spanish. They will be introduced in future lessons.

Present perfect subjunctive:

Espero que ya lo hayan solucionado.

I hope that they have already solved it.

Past perfect subjunctive:

Yo no creía que ellos lo hubieran solucionado.

I didn't think that they had solved it.

Future perfect:

Ya habrán solucionado el problema para mañana.

They will have solved the problem by tomorrow.

Conditional perfect:


Yo lo habría solucionado rápidamente.

I would have solved it quickly.



A. Con sus compañeros de clase, túrnense para leer en voz alta la siguiente información sobre un famoso volcán. Después, subraye los verbos que encuentre en los tiempos perfectos.

Hispanoamérica es, en gran parte, tierra de volcanes. En diversas ocasiones, las erupciones volcánicas han destruido importantes ciudades y pueblos. En México se encuentran numerosos volcanes. El más famoso de todos los volcanes del país es el Paricutín. Un día de 1943, en un terreno que los campesinos habían cultivado por años. comenzó a salir humo de la tierra. En unas horas, una enorme nube de polvo había cubierto la región y se había formado un cerro de lava que media 30 metros de altura. Después de tres meses, medía más de 300 metros y había destruido todos los cultivos y pueblos cercanos. Afortunadamente, para entonces, los habitantes habían abandonado las tierras afectadas. Actualmente el Paricutín se encuentra inactivo, pero como un fenómeno similar no se había visto ni se había estudiado anteriormente, a través de los años ha ofrecido a los científicos la oportunidad de estudiar el desarrollo de un volcán. B. Con un compañero, escriba un resumen en inglés mencionando los puntos más importantes de la lectura anterior. Compare su trabajo con el de sus compañeros de clase.



Adverbs ya and todavía

• As you read the following exchanges, you will learn how to use ya (already), ya no (not anymore, no longer), todavía (still), and todavía no (not yet).

¿Ya leyó Ud. el periódico?

Sí, ya lo leí.

No, todavía no lo leo.

¿Ya ha leído Ud. el periódico?

Sí, ya lo he leído.

No, todavía no lo he leído.

¿Ya no lee Ud. el periódico?

No, ya no tengo tiempo para leerlo.

¿Todavía está Ud. leyendo el periódico?

Sí, todavía estoy leyéndolo.

No, ya no. Ya lo terminé.

¿Todavía no ha leído Ud. el periódico?

Sí, ya lo leí hace horas.

No, todavía no.

No, todavía no lo he leído.

No, ya no leo ningún periódico.

Did you already read the newspaper?

Yes, I already read it.

No, I haven't read it yet.

Have you already read the newspaper?

Yes, I have already read it.

No, I haven't read it yet.

Don't you read the newspaper anymore?

No, I no longer have time to read it.

Are you still reading the newspaper?

Yes, I am still reading it.

No, not anymore. I already finished it.

You haven't read the newspaper yet?

Yes, I read it hours ago.

No, not yet.

No, I haven't read it yet.

No, I no longer read any newspapers.

NOTE: Since, in the sense of because, can be expressed in Spanish by ya que or como.

Ya que tengo tiempo, leeré el periódico. Como tengo tiempo, leeré el periódico. Since I have time, I will read the newspaper. Since I have time, I will read the newspaper.

ADDITIONAL INFORMATION: In Spanish, ya is frequently used in idiomatic expressions. In Lesson 14 you learned ¡Ya veremos! and ¡Ya ves! Here are some more. ¡Hágalo ya! Do it right now/at once! Ya es muy tarde. It is too late now. ¡Ya lo creo! Of course!/You bet!/I can well believe it! Ya, ya, está bien. Yes, yes, it's OK.

I'm coming!/I'll be there in a minute! Ya me voy. I'm leaving./I'm off now. Ya veo ... I see . . .

¡Ya era hora! It was about time!


Actividad 4

¡Ya voy!

Con un compañero, túrnense para hacerse preguntas sobre lo que ya hizo cada uno y lo que todavía no ha hecho. Anote sus preguntas y las respuestas que recibe. Después, comente la información que tenga con sus compañeros de clase. Siga los ejemplos.

Lo que ya hizo	Lo que todavía no ha hecho
¿Ya estudió la lección? Sí, ya la estudié	¿Todavia no ha estudiado la lección? No, todavía no la he estudiado.

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Escuche la siguiente noti	icia y ton	ne notas	de los p	untos m	ás importa	antes.	
: 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
B. Conteste las siguientes procompañeros de clase.	reguntas	y despué	és come	nte sus r	espuestas	con sus	
1. ¿Qué ocurrió?							
2. ¿Dónde ocurrió?			* :				
3. ¿Cuándo ocurrió?							
4. ¿Qué daños materiales ha	habido?						
5. ¿Cuántos heridos y muerto	os hubo?	-					

C.	. En grupos de tres o cuatro, hagan un informe de lo ocurrido basándose en sus notas			



A. Lea este artículo y después, con sus compañeros de clase, decidan el título que Uds. le pondrían.

- •Lo primero es tratar de conservar la calma individual y del grupo.
- •Desenchufar artefactos eléctricos y cerrar las llaves del agua y del gas.
- Salir del edificio de prisa, evitando huidas despavoridas y gritos, usando las salidas de emergencia estipuladas y no caminos improvisados.
- •No usar el ascensor; bajar por las escaleras.
- •Si hay que bajar escaleras, hacerlo con cuidado.
- Por ningún motivo encender fósforos o velas antes de asegurarse que no hay escapes de gas.
- Una vez fuera, alejarse de las edificaciones e ir hacia zonas despejadas de árboles y cables eléctricos.
- Siguiendo paso a paso estas instrucciones, se disminuye considerablemente el riesgo de accidentes.
- **B.** Lea el artículo otra vez y subraye todas las formas verbales que encuentre. Compárelas con sus compañeros de clase y tradúzcalas.
- C. Con sus compañeros de clase, comente si el artículo está dirigido a una persona en particular o de manera impersonal al público en general y diga por qué.

D. Con un compañero de clase, lea las dos columnas de frases. En la columna de la izquierda hay frases que aparecen en el texto, y en la de la derecha hay frases similares. Encuentre las frases que significan lo mismo y ponga en la columna de la derecha el número correspondiente. Compare su selección con las de los otros compañeros de clase.


1.	conservar la calma		siguiendo detalladamente
2.	desenchufar artefactos eléctricos		no utilizar el ascensor
3.	salir del edificio de prisa		lugares sin árboles
4.	evitando huidas despavoridas		hay menos peligro de accidentes
5.	usando las salidas de emergencia estipuladas		conservar la tranquilidad
6.	no usar el ascensor		desconectar aparatos eléctricos
7.	hacerlo con cuidado		irse lejos de los edificios
8.	por ningún motivo		evitando huir con terror
9.	antes de asegurarse que no hay		abandonar el edificio rápidamente
10.	alejarse de las edificaciones		utilizando las vías de escape acordadas
11.	zonas despejadas de árboles		por ninguna razón
12.	siguiendo paso a paso	· .	hacerlo con calma
13.	se disminuye considerablemente el riesgo de accidentes		sin estar seguro de que no hay

E. Escoja uno o dos de los consejos dados en la parte A y dígalos en sus propias palabras en voz alta, usando frases similares a las del texto. Dígales a sus compañeros de clase si usted cree que hay un consejo más importante que los otros y el por qué.

Ejemplo:

Cuando hay un temblor o terremoto, lo más importante es conservar la tranquilidad.


F. Con sus compañeros de clase, comente qué le han enseñado a Ud. en las Fuerzas Armadas sobre lo que se debe hacer en caso de terremoto o incendio.



A. Escuche una serie de descripciones de varios recursos económicos de América. Identifique a qué producto se refiere cada descripción y escriba el nombre del producto. Cuando termine, compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.

1	8.	
2.	9.	
3.	10.	
4.	11.	
5.	12.	
6.	13.	
7	14.	

B. Con un compañero, escoja uno de los productos nombrados y descríbalo mencionando todo lo que sepa del producto: su forma, origen, principales usos, países donde más abunda y cualquier otra cosa que usted crea apropiada.



A. Con sus compañeros de clase, mire el mapa y trate de adivinar de qué va a tratar la noticia que va a escuchar a continuación.



 ${f B.}\;\;$ Escuche la noticia y tome notas sobre los siguientes puntos.

¿Qué ocurrió?	
¿Cuándo ocurrió?	
¿Dónde ocurrió?	
¿Quiénes están involucrados?	
¿Cuál fue la causa?	

C.	Escuche la noticia otra vez y conteste las siguientes preguntas.
a.	Según la noticia, ¿qué ocurrió el año pasado?
b.	¿Qué dice la noticia que puede ocurrir en el futuro?
c.	¿Qué importancia tiene esta noticia para la economía de Colombia?
D.	Con sus compañeros de clase, comente qué productos produce y exporta Colombia.



A. Con un compañero, lea los fragmentos del diario de un náufrago que aparecen a continuación. Estos fragmentos están desordenados y todas las fechas están borradas menos una. Pónganlos en orden con la fecha que les corresponde según el contexto.

Diario de un náufrago

do intio Monorco embaios Nessite and a Full C		
de julio. Me pongo a trabajar. Necesito madera. En los restos del naufragio		
encuentro un hacha. Es difícil cortar árboles.		
de agosto. Hace 15 días que miro el horizonte. Quince días sin ver barcos. Cada		
día que pasa pierdo esperanzas de salvarme en esta pequeña balsa. He perdido el		
Norte, ni las estrellas me guían.		
de julio. Me alimento de frutas. Me aterroriza no volver a la civilización. Decido		
construir una balsa.		
Construir una baisa.		
14 de julio. Despierto en una playa. Miro en todas direcciones. Hombres tendidos		
sobre la arena, restos del naufragio. Sólo yo vivo.		
de julio. Llevo 10 días construyendo la balsa. Ya está terminada. Cargo		
provisiones para una larga temporada.		
pro introduction para and interpretation		
do agosto. El mar agrá en colmo. Vac un nunto en la lajente que se corres		
de agosto. El mar está en calma. Veo un punto en la lejanía que se acerca.		
¡Es mi salvación!		
de julio. Camino por la playa, bordeo la costa. Es una isla.		
de julio. Empiezo a navegar.		
de julio. Hace 24 horas que estoy navegando. Tormenta. El mar está bravo. Las		
malditas olas se elevan en mi balsa con una fuerza malvada.		

B. Comparen lo que Uds. han hecho con lo que hicieron sus compañeros de clase, y digan cómo creen Uds. que termina la historia.



Imagínese que ha habido un terremoto en la Ciudad de Panamá. Militares de los Estados Unidos han ido a prestar ayuda humanitaria y una de las dificultades que se presenta es la comunicación con las personas del lugar porque hablan exclusivamente español. Se necesitan intérpretes. En grupos de tres, un alumno hará el papel de panameño, otro alumno hará el papel de estadounidense y otro alumno servirá de intérprete entre los dos. El objetivo del estadounidense es obtener la mayor cantidad de información posible del panameño.

Instrucciones para el panameño

Elija una de las siguientes situaciones y utilice su imaginación.

Situación 1

Ud. no sabe dónde está su familia y quiere saber cómo ubicarla.

Situación 2

Ud. ha visto una casa derrumbándose y cree que hay personas bajo los escombros.

Situación 3

Ud. ha podido hablar por radio con su pueblo, que está incomunicado, y quiere informar de todos los daños causados por el terremoto y pedir ayuda.

Situación 4

Ud. quiere reportar un robo que ha visto en una tienda de comida.



Noticia 1			
oticia 2			
		,	
			•
oticia 3			
		× .	
oticia 4			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

B. Escuche otra vez las noticias, esta vez con pausas entre párrafos, y rellene los espacios en blanco.

Noticia 1

La Dirección Re	egional de la prov	incia	de E	ocas del Toro mantier	ne
		•		como medida o	de
	ante las	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e	n la zona.	
	han causado			del	_
Changuinola. S	e informó que el :	río		en las zonas	de La
Mesa y Las Tab	las,	varias gra	njas	en estas zonas	. No se
han reportado _	·				hasta
el momento. El	informe metereo	lógico indica	que		<u></u>
		y se esperan _		para el día de	
	·				
Noticia 2	·				
El Ministerio de	Emergencias de		informó q	ue	
			atrapados		
	, en una			, pudier	on
	con	de los equ	iipos de resca	ate de Dagestán. Los	
soldados		ente	rrados bajo la	nieve en una zona	
	en la república ru	ısa de Dagestá	in,	informaron	
				habían soporta	ado
temperaturas ext	remadamente baj	as			
	ontrados				

Noticia 3		
	azotó la península	de Yucatán
	y lluvias	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		considerables. Miles
la región son casi	En el estado de Tejas lo	s residentes
•	están almacenando	
	, mientras	
		Las compañías
	a sus empleados	_
en el Golf	o de	
Noticia 4		
Fuertes	du	rante todo el día la costa
sureña del	. Las olas han causado	
	en el puerto de Matarani, d	
hectáreas de cultivo de		Las
	n informado telefónicamente que	
	y que	
han alcanzado		
	En el muelle de descarga	delse
encuentran desde ayer		con
у	toneladas de	destinadas a dos

industrias del Perú.

MAS PRACTICA



A. Lea el siguiente párrafo. Con sus compañeros de clase, túrnense para traducirlo en voz alta.

Sergeant Leon generally wakes up in the morning when his alarm clock rings. But today his alarm clock rang and he was very tired. He didn't want to get up. He turned the alarm clock off. After resting for five minutes, he got up and went to the kitchen. He made coffee and had breakfast. Then he went to the bathroom to brush his teeth. After brushing his teeth, he looked at himself in the mirror and suddenly became very happy. He had just remembered he didn't have to comb his hair, and didn't have to shave . . . and he didn't have to get up! Today is Saturday! So he happily went to bed again and fell asleep.

B. Usando el párrafo anterior como ejemplo, cuénteles a sus compañeros de clase lo que hizo Ud. el sábado pasado.

Actividad 2

Con un compañero, planee un viaje de vacaciones a un país de América Latina. Incluya en sus planes: países que van a visitar; tiempo que van a estar viajando; medios de transporte que van a usar; lugares en donde se van a hospedar; lugares que van a visitar; actividades en que van a participar, etc. Cuénteles sus planes a sus compañeros de clase.



Con un compañero, túrnense para hacerse unos a otros las siguientes preguntas en español.

- 1. What type of military clothes do you wear when it is raining?
- 2. What type of military clothes do you wear when you are in the field and it is very hot?
- 3. When can you wear civilian clothes?
- 4. Describe the uniform the enlisted men/women of your unit wear in formal ceremonies.
- 5. What regulations do the male members of the armed forces have to follow with respect to their hair?
- 6. Do the females have the same regulations?
- 7. Are there any special regulations about dating and marrying?
- 8. Talk about the different uniforms you wear on different days of the week.

Actividad 4

Con un compañero, túrnense para representar cada uno de los siguientes papeles. En un restaurante, el **estudiante** A hará el papel de un cliente que ha invitado a un amigo a cenar y el **estudiante** B hará el papel del camarero.

GLOSARIO

Los desastres naturales Natural Disasters

la avalancha avalanche el derrumbe landslide/collapse el desastre disaster la erupción volcánica volcanic eruption el huracán hurricane el incendio forestal forest fire la inundación flooding/flood la seguía drought el sismo earthquake el temblor earth tremor el terremoto earthquake el tifón typhoon el tornado tornado

En las noticias In the News

el agua potable drinking water el alimento food la altura height/altitude el área area sand/arena la arena la ayuda help/aid/assistance la balsa raft el bosque wood/forest la calma calm/calmness el cerro hill el daño damage/harm

missing person

el diario journal/newspaper
la ecología ecology
el epicentro epicenter
el escape leak/escape
la escala Richter Richter scale
los escombros debris/rubble

la esperanza hope

el/la desaparecido/a

En las noticias (continuación) In the News (continued)

el estado state of emergency

de emergencia

la estrella star

la grieta crack/crevice/fissure

el hacha ax/hatchet
la hectárea hectare
el humo smoke/fumes
la isla island/isle
la llama flame/llama
la luna moon
el mar bravo rough sea

la marea tide el muro wall/rampart

la ola wave
el peligro danger
el plomo lead
las provisiones supplies
las ruinas ruins

la salida emergency exit

de emergencia

la tierra land/earth/soil

la Tierra Earth
la tranquilidad tranquillity
la vela candle/sail
la zona zone

Otras palabras Other Words

al menos	at least
así	in this way/
	in that way/
	like this/like that/
	thus/so/such
bajo	under/underneath
cada	every/each
con cuidado	carefully
debido/a a	due to/because of
estar incomunicado/a	to be cut off/
	without means of
	communication
fuerte	strong
mismo/a	same
pobre	poor
por ciento	percent
por hora	per hour
si	if
según	according to/
	depending on

Verbos Verbs

abandonar	to abandon
adelantar	to move forward/
	advance
afectar	to affect/concern
alejarse (de)	to move away
atraer	to attract/lure
causar	to cause
combatir	to combat/fight
conservar	to keep/preserve
dejar	to leave something
	behind
desbordarse	to overflow
evacuar	to evacuate
evitar	to avoid
haber	to be/have
interrumpir	to interrupt
inundar	to flood/inundate
medir (i)	to measure
naufragar	to sink/be wrecked/
	be shipwrecked
navegar	to navigate/sail
ocurrir	to occur
ofrecer	to offer
prevenir	to prevent
proteger	to protect
romper	to break
salvar	to save/rescue/salvage
tratar de + infinitive	to try to do something
ubicar	to be located/situated
*	

Lesson 23

Military Operations



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- · describing different types of weapons and equipment,
- listening to and reading texts describing military activities,
- using the military phonetic alphabet,
- talking about knowledge acquired in basic training,
- talking about military operations in the past.

The following structures will be introduced:

• more about the prepositions por and para.

INTRODUCCION



A. Con sus compañeros de clase, lea las siguientes frases y diga en español qué tienen todas en común y qué representa cada una de ellas.

DESERT STORM

JUST CAUSE

RESTORE HOPE

URGENT FURY

DESERT SHIELD

RESTORE DEMOCRACY


DENY FLIGHT

B. Con sus compañeros de clase, comente en qué otros conflictos mundiales han intervenido los Estados Unidos.

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO


Actividad 1

Con sus compañeros de clase, mire los dibujos que aparecen a continuación, lea las descripciones y conteste las preguntas correspondientes.



Estos soldados están cargando un cañón con proyectiles.

- ¿Qué rama de las fuerzas armadas usa esta arma?
- ¿Cuándo se usa?




Este avión es un caza. Es un avión supersónico. Acaba de lanzar un cohete.

 ¿Qué otros projectiles pueden lanzar estos aviones?



Estos soldados se están preparando para una posible guerra química o biológica. Todos tienen máscaras de gas.

- ¿Han tenido Uds. oportunidad de usar una máscara de gas alguna vez?
- ¿Cuándo?




Este es un vehículo blindado de transporte. Es un vehículo a prueba de balas.

- ¿Cuándo se usa este vehículo?
- ¿Lo han transportado a Ud. alguna vez en un vehículo de este tipo?
- ¿Cuándo?

Actividad 2

A. Observe por unos minutos los dibujos que aparecen a continuación. Después escuche las descripciones de los dibujos y escriba el número de la descripción correspondiente al lado del dibujo.



В.	Con un compañero, mire los dibujos e	en la página anterior y escriba al lado de cada
letr	a el nombre del dibujo que representa.	Use el glosario si lo necesita.

a	k
b	1
с	m
d	n.
	ñ
	0
g	p
h	q
	r
j	

C. Haga una narración de un par de minutos contándoles a sus compañeros de clase qué experiencias ha tenido Ud. con algunas de las cosas representadas en los dibujos. Diga cuándo, dónde, y cómo fue la experiencia. Dé todos los detalles que pueda.




A. Con sus compañeros de clase, túrnense para leer el alfabeto internacional de radiocomunicaciones en voz alta pronunciando claramente las palabras.

ALFABETO INTERNACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES

	····				
Alfa		J uliet	(Julieta)	Romeo	
Bravo		Kilo		Sierra	
Charlie	(Carlos)	Lima		Tango	
Delta		Mike	(Miguel)	Uniform	(Uniforme)
Echo	(Eco)	November	(Noviembre)	Víctor	
Foxtrot		Ñato/Ñandú		\mathbf{W} hiskey	(Whisky)
Golf	(Golfo)	Oscar	(Oscar)	X-ray *	
Hotel		Papa		Yankee	(Yanqui)
India	-	Quebec		Zulu	
	equis rey" en el nombre de	a una narcana fam-	aga a una ain da	d lotin	isoma P
. riense	en ei nombre de	e una persona famo	osa o una ciuda	d latinoamer	icana. Escribalo
		÷			
•	- -	ellos la descifren e		el espacio co	orrespondiente.
•					
•					
		· .			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ESTRUCTURAS



More about the Prepositions POR and PARA

In Lessons 6, 9, 13, and 14 you learned about the prepositions **por** and **para**. In this lesson you will learn other meanings and uses of these prepositions.

Use **POR** when you mean

• on behalf of, in place of

María trabaja hoy **por** su padre; él está enfermo.

María works today in place of her father. He is ill.

• because of, for the sake of

El está triste **por** las He is sad because noticias. He is noticias.

• units of measures

El banco me da sólo The bank gives me el dos por ciento de only two percent interés. interest.

• cause or agent of an action, as in the passive voice

El cheque fue cambiado por él.

The check was cashed by him.

Use PARA when you mean

• for a specific person, thing, organization

María trabaja **para** su padre; él es su jefe.

María works for her father. He is her boss.



A. Lea la siguiente historia acerca de la llegada de tropas estadounidenses a un país latinoamericano. Rellene los espacios en blanco con **por** o **para**.

El Capitán Jorge Ramírez trabaja el Departamento de Defensa de su país.
Ha trabajado ese departamento algunos años. En estos días ha
estado más ocupado que nunca, ya que su jefe está de vacaciones quince días
Ramírez está a cargo del puesto de su jefe y ahora tiene que hacer algunas cosas
él. Ha tenido que preparar todorecibir a un grupo de tropas
estadounidenses que llegará al país el domingo la mañana
realizar maniobras militares conjuntas un mes. El programa de actividades
fue organizado el Capitán Ramírez y sus ayudantes. Ramírez está un poco
cansado todo lo que ha tenido que hacer, pero está contento porque piensa
que todo va a salir bien. Al llegar* al aeropuerto, los estadounidenses serán recibidos
las autoridades civiles y militares de la ciudad. Después, los visitantes se
prepararán lo que van a hacer. Entre otras cosas, los militares
estadounidenses y los soldados de aquí practicarán maniobras conjuntas en la remota
zona montañosa del país una semana. Esta zona, habitada solamente
el cinco ciento de la población, de clima muy frío y donde los
vientos de montaña son a veces de más de cien kilómetros hora, es excelente
maniobras militares y es muy importante la defensa del país.

^{*} Spanish uses the <u>infinitive</u> after the contraction al to express upon/on/when + -ing.

B. Traduzca al inglés el pasaje anterior. compañeros de clase.	Después, compare su información con la de su		



Using Spanish definite articles in geographical names



A. Lea la siguiente información.

En español el uso del artículo definido (el, la, los, las) es optativo al referirse a algunos lugares del mundo. Entre ellos, están los siguientes: el Africa, la Antártida, la Argentina, el Asia, el Brasil, el Camerún, el Canadá, la China, el Congo, el Ecuador, los Estados Unidos, las Filipinas, la Florida, la Gran Bretaña, la Guinea Ecuatorial, el Japón, el Líbano, el Paquistán, el Paraguay, la Patagonia, el Perú, el Sudán y el Uruguay.

El artículo definido se usa siempre en los nombres El Salvador y La Habana, ya que forma parte de estos nombres.

- B. Con sus compañeros de clase, conteste las siguientes preguntas en voz alta.
- 1. ¿En qué parte del mundo quedan los países que se han mencionado en la lectura anterior?
- 2. ¿Cuál es el país africano donde el idioma oficial es el español?
- 3. ¿Cuál país asiático fue primero una colonia de España y luego de los Estados Unidos?
- 4. ¿En cuáles de los lugares mencionados ha habido intervenciones de los Estados Unidos?
- 5. ¿En cuáles de ellos hay volcanes?
- 6. ¿En cuáles hay frecuentes terremotos?
- 7. ¿En cuáles hay desiertos, selvas tropicales, montañas altas?
- 8. ¿Qué más pueden comentar sobre la información que leyeron?

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sabe sobre los siguientes tipos de operaciones militares:

Un despliegue de tropas Un desembarco Una emboscada Una operación de reconocimiento Un ataque aéreo Una retirada Un asalto

Una invasión

B. Escuche varios informes donde algunos soldados describen varias operaciones militares. Identifique y escriba el nombre del tipo de operación que se describe. En algunos casos, puede describirse más de una operación militar.

Operación 1 Operación 3 Operación 2 Operación 4 C. Escuche otra vez los informes y anote las palabras que lo ayudaron a identificar el tipo de operación. Comente sus respuestas con sus compañeros de clase.

Operación 1	Operación 3
Operación 2	Operación 4
·	



- A. Con sus compañeros de clase, comente acerca de la forma en que se llevan a cabo las comunicaciones por radio durante una operación militar. Use las siguientes preguntas como guía. ¿Quién es la persona designada para hablar por radio? ¿Quién se identifica primero, el que llama o el que recibe la llamada? ¿Ha tenido Ud. la oportunidad de usar un radioteléfono?
- **B.** Analice la tabla que aparece a continuación. Fíjese dónde están ubicados los tres diferentes grupos. Escuche la siguiente conversación por radio entre dos soldados en patrulla y su puesto de mando durante una operación militar en busca de un campamento enemigo. Escriba en los espacios en blanco el número de soldados que hay en cada patrulla.

	Command Post	Patrol Group	Patrol Group
	Kilo Tango	Sierra Alfa 1	Sierra Alfa 2
Where are they	No information		
located?	is given	Outside the village	In the village
How many people	No information		
do they have?	is given		

- C. Escuche la continuación de la conversación por radio entre los soldados en patrulla (Sierra Alfa 1) y su puesto de mando (Kilo Tango). Tome notas para poder contestar las siguientes preguntas.
- 1. Who did the patrols capture?
- 2. What did this person carry?
- 3. What information did they obtain from him?
- 4. What will they do with him?
- 5. What will the patrol's next move be?

315	guientes preguntas.							
1.	What happened?	 				·		
2.	Any casualties?	 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
3.	Who are they sending to the village?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. <u> </u>					
4.	What are they taking with them?			·				
5.	Where is the patrol now?		 ,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.	How many people do they have left?					-		
7.	Why do they need to be careful?							·

E. Con sus compañeros de clase, haga un resumen oral de todo lo que ocurrió. Luego, entre todos, analicen la situación y comenten si lo que hicieron las patrullas fue lo


correcto en todo momento o si hicieron algo equivocado.

D. Escuche el final de la conversación por radio entre los soldados en patrulla (Sierra Alfa 1) y su puesto de mando (Kilo Tango). Tome notas para poder contestar las




A. Con sus compañeros de clase, refiérase a las operaciones militares que aparecen en la **Introducción** y diga, según su opinión, cuáles de estas operaciones considera Ud. que fueron bélicas y cuáles de ayuda humanitaria.

Párrafo 1						
			•			
árrafo 2						
arraio 2						
		·				
					•	
	-					
árrafo 3						
•	•					
	2 1011 2 2111	7				
		···				
	***************************************			 		-



A. Fíjese en el dibujo y lea las características que presenta este nuevo helicóptero.

B. Escuche la siguiente descripción sobre un nuevo tipo de helicóptero, y después conteste las preguntas que aparacen a continuación.



El Mercurio

- 1. What countries are involved in the manufacturing of the new helicopter?
- 2. What is the identification of the helicopter?
- 3. When did its construction start?
- 4. What are the plans for its use in the future?
- 5. How many helicopters have been ordered by the interested countries so far?
- 6. List as many of the helicopter's features as you remember.

C. Con sus compañeros de clase, comente sobre los tipos de misiones que se pueden llevar a cabo con este tipo de helicóptero. Diga si Ud. ha participado en alguna de ellas.



Actividad 5


Con un compañero, hable sobre el tipo de preparación que recibió en el entrenamiento básico, mencionando los tipos de armas que aprendió a usar y las operaciones militares en las que participó. Después, compare sus experiencias con las de sus compañeros de clase.




Actividad 6

En cuatro grupos, cada grupo escoja una de las cuatro páginas siguientes e invente una historia de acuerdo con la secuencia de los dibujos. Use su diccionario o el glosario de esta lección si lo necesita. Un representante de cada grupo les contará la historia a los otros grupos.


Operación anfibia y aerotransportada




Ataque aéreo y operación de rescate




Operación terrestre




Ataque aéreo




















MAS PRACTICA



Con sus compañeros de clase, hable sobre las diferencias que hay entre el estilo de vida actual y el estilo de vida de sus padres o abuelos cuando eran jóvenes.

Ejemplo:

¿Viajaba la gente tanto como ahora en avión? ¿Había tantos supermercados?



Con un compañero, háganse preguntas sobre cualquier tipo de accidente que Uds. hayan tenido, observado o escuchado en las noticias. Tome notas para poder contarles a sus compañeros algo interesante de lo que escuchó. A continuación hay unos ejemplos de las preguntas que pueden hacer.

Ejemplo:

¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué participación tuvo Ud.? ¿Qué personas estuvieron involucradas? ¿Hubo daños materiales o personales?		
:		

Actividad 3

Con un compañero, elijan un personaje conocido, vivo o muerto, hombre o mujer sin decírselo a los otros compañeros. Imagínense qué actividades tendría esa persona en un día completo y hagan una historia describiendo todo lo que esa persona haría en ese día desde que se levanta hasta que se acuesta. Cuéntenles su historia a sus compañeros de clase para que adivinen el nombre de esa persona.

Actividad 4

Con un compañero, túrnense para representar cada uno de los siguientes papeles.

ROLE-PLAY 1

You are studying Spanish at a military institute. Talk to a friend (your partner) about your academic and military duties as a student in uniform. Also answer your friend's questions.

ROLE-PLAY 2

You live in the barracks. Tell your new roommate (your partner) everything you and he/she have to do to have your room ready for an inspection. Also answer your roommate's questions.

ROLE-PLAY 3

You are a patrol commander. You and some of your soldiers are going on a five day patrol. Give specific orders to a new team member (your partner) concerning preparations for the patrol.

GLOSARIO

Vocabulario militar Military Vocabulary

a prueba de balas los abastecimientos la alambrada el/la aliado/a el arma el avión de reconocimiento la ayuda humanitaria la bala la barcaza la batalla bélico/a blindado/a el bombardero la brújula el buque de guerra el campamento el cañón el casco el caza el cohete rocket el convoy convoy efectivo el equipo la flota la granada el helicóptero la herida el hombre rana el insurgente la máscara de gas el/la mensajero/a el misil

bulletproof supplies barbed wire ally weapon reconnaissance airplane humanitarian help bullet landing craft battle warlike armored bomber compass warship campground cannon/gun barrel/canyon helmet fighter plane

soldier/effective
equipment/team
fleet
grenade
helicopter
wound
frogman
insurgent
gas mask
messenger
missile

Vocabulario militar (continuación) Military Vocabulary (continued)

la mochila backpack el mortero mortar las municiones ammunition/ munitions el objetivo target la pala shovel la patrulla patrol la paz реасе el polígono de tiro firing range el portaaviones aircraft carrier el prisionero de guerra prisoner of war/POW el puesto de mando command post el/la radio operador/a radio operator la rama de las branch of the Fuerzas Armadas armed forces el receptor receiver el refuerzo reinforcement el submarino submarine tank el tanque el/la terrorista terrorist la tienda de campaña tent el tiro al blanco target practice el tiroteo shooting el transmisor transmitter el tren de aterrizaje landing gear la trinchera trench

Operaciones militares Military Operations

el ataque aéreo air attack el desembarco landing/unloading el despliegue de tropas deployment la emboscada ambush la invasión invasion las maniobras maneuvers la operación de reconnaissance reconocimiento operation la operación air transportation aerotransportada operation la operación anfibia amphibious operation la operación de rescate rescue operation la operación terrestre land operation la retirada withdrawal

Radio comunicaciones Radio Communications

adelante go ahead afirmativo affirmative alto y claro loud and clear cambio y fuera over and out ¿Cómo me escucha? How do you hear me? entendido understood enterado understood manténgame informado keep me informed manténgase a la escucha stand by negativo negative

Otras palabras Other Words

ambos/as both dar órdenes to give orders en las afueras on the outskirts estar listo/a to be ready lentamente slowly llevar a cabo to carry out small town/ el pueblo populace/people recibir órdenes to receive orders tener cuidado to be careful tener experiencia to have experience tener oportunidad to have an/the opportunity

Siglas Acronyms

la ONU (la Organización UN (United de las Naciones Unidas) Nations)
la OTAN (la Organización NATO (North del Tratado del Atlantic Treaty Atlántico Norte) Organization)

Verbos *Verbs*

atacar to attack capturar to capture desembarcar to disembark/land embarcar to embark enfrentarse to confront hundirse to sink interrogar to interrogate rendirse (i) to surrender rescatar to rescue retirarse to retreat saltar to jump tirar to fire/shoot/pull/ throw/throw

away

Lesson 24

Health



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- discussing causes and prevention of common diseases,
- describing symptoms, illnesses, and injuries,
- making medical appointments,
- describing first-aid procedures,
- extracting health-related information from the media.

The following structures will be introduced:

- verbs that follow the grammatical pattern of gustar,
- the reflexive verb sentirse,
- the verb acabar,
- more about constructions with se + verb: unplanned events.

INTRODUCCION



A. Lea las estadísticas que aparecen a continuación y analícelas. Observe qué país tiene el índice más alto y más bajo en cada categoría.

País	Tasa de	Tasa de	Mortalidad	Esperanza	Esperanza	Esperanza
	natalidad	mortalidad	infantil	de vida	de vida	de vida
	por 1.000	por 1.000	por 1.000	en años	en años	en años
				(total)	(hombres)	(mujeres)
Argentina	19.51	8.62	28.8	71.51	68.22	74.97
Bolivia	31.61	8.12	70.6	63.85	61.39	66.43
Chile	20.29	5.42	14.3	74.88	71.89	78.01
Colombia	21.89	4.69	26.9	72.48	68.68	75.38
Costa Rica	24.88	3.47	10.3	78.11	76.21	80.1
Cuba	14.54	6.53	8.1	77.05	74.86	79.39
Ecuador	25.08	5.55	37.7	70.35	67.83	72.94
El Salvador	32.39	6.19	38.9	67.5	54.89	70.23
España	11.21	8.86	6.7	77.91	74.67	81.39
Estados Unidos	15.25	8.38	7.88	75.99	72.8	79.7
Guatemala	34.65	7.33	52.2	64.85	62.27	67.56
Honduras	34.12	6.00	43.4	68.04	65.64	70.55
México	26.64	4.64	26	73.34	69.74	77.11
Nicaragua	33.73	6.45	50.3	64.54	61.67	67.53
Panamá	24.12	4.79	15.8	75.2	72.57	77.97
Paraguay	31.48	4.38	24.1	73.58	72.06	75.18
Perú	24.88	6.84	52.1	66.07	63.86	68.38
Rep. Dominicana	23.92	6.15	49.5	68.73	66.57	70.99
Uruguay	17.57	9.27	16.3	74.46	71.24	77.83
Venezuela	25.11	4.57	26.5	73.31	70.48	76.29

(CIA World Factbook, datos de 1995) (negrilla = más alto / más bajo, en su categoría)

B. Con sus compañeros de clase, comente sobre las posibles causas de la mortalidad infantil, y las causas de las diferencias en la esperanza de vida entre países, y entre hombres y mujeres.




Con sus compañeros de clase, hagan una lista en la pizarra de las enfermedades más frecuentes en la actualidad. Consideren las enfermedades más comunes en los niños, en los adultos, y las más comunes en las zonas tropicales.

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Familiarícese con los nombres de las partes del cuerpo que aparecen a continuación.




- **B.** Con sus compañeros de clase, comente si alguna vez tuvo un accidente en el cual se lastimó alguna parte del cuerpo y diga cuál.
- C. Escuche la grabación y haga todo lo que en ella se le indica. Imite las acciones del profesor o las de un compañero, pero tenga cuidado porque ellos pueden equivocarse... o tal vez traten de engañarlo.

D. En grupos de tres o cuatro, siguiendo el modelo anterior, elijan a un voluntario para que dé instrucciones al resto del grupo para jugar a "Simón dice".



A. Escuche las siguientes frases sobre deportistas que mencionan algunas partes del cuerpo humano. Busque las palabras en el recuadro de abajo y escríbalas tal como aparecen en el recuadro en el lugar correspondiente. Las palabras restantes le servirán para la parte B de esta actividad.

Las partes del cuerpo humano



el brazo • la cabeza • el codo • el corazón • las costillas • el cuello • el dedo la espalda • el estómago • la garganta • el hombro • la mano • la muñeca los músculos • el pecho • el pie • la pierna • la rodilla • el tobillo • las uñas

restantes del recuadro anterior para deducir a qué parte del cuerpo s definiciones.	se refiere cada una de las
1. Bombea la sangre a través del sistema circulatorio del cuerpo:	
2. En esta parte del cuerpo están las cuerdas vocales:	
3. Organo del aparato digestivo:	
4. Recubren una parte de la punta de los dedos para protegerlos:	
5. Recubren los órganos vitales del torso o tórax:	
6. Sirven para sostener los huesos y mover el cuerpo:	
7. Nadie puede ver la propia, excepto con dos espejos:	
Actividad 3 A. Imagínese que Ud. está destacado en Panamá y va a viajar a Vellamado a la clínica militar para averiguar su historia clínica y qué y poder ir a su destino. Mientras usted estuvo ausente, lo llamaron de siguiente mensaje en su contestador automático. Tome notas de la compárelas con las de un compañero.	vacunas necesita tener para e la clínica y le dejaron el
Según su historia clínica Ud. ya tiene estas vacunas:	
Vacunas que necesita para Colombia:	
Vacunas que necesita para Venezuela:	
Horas para vacunarse:	
Doctores de turno:	
v.	

B. En grupos de dos o tres, lea las definiciones que aparecen a continuación y use las palabras

B. Con un compañero, determine qué vacunas necesita Ud. y cuándo quiere vacunarse. Llame a la clínica por teléfono y pida turno. Su compañero de clase hará el papel del empleado de la clínica.



A. Usted tiene un servicio de referencias médicas. Cuando llega al trabajo se encuentra con cinco mensajes. Tome notas de la información requerida a continuación para luego recomendarles a sus clientes el médico apropiado.

Mensaje 1

	<u> </u>			
-	Dawsona ana Ilamá	Problema de salud	TELL OF COLUMN	
-	Persona que llamó	r robiema de saiud	l eleiono	Otros detalles
í	***************************************	***************************************	***************************************	
		,		•
	· ·			
-				
- 1				
- 1				
- 1				·

Mensaje 2

Persona que llamó	Problema de salud	Teléfono	
r ersona que namo	r robiema de salud	1 eletono	Otros detalles
			•
			·
1			
1		•	·
!			
<u> </u>			L

Mensaje 3

Persona que llamó	Problema de salud	Teléfono	Otros detalles
			,

Mensaje 4

	3			
	Damana ana Ilamá	Problema de salud	77.1/2	
	i eisona que namo	r i obiema de saidd	Teléfono	Otros detalles

- 1			· .	!
	·	· ·		
				1
- 1		'		
1				
- 1		* .		
1				

Mensaje 5

Derrone ave llemé	Drobloma do salud	Taláfana	Otros detalles
Persona que llamó	i i obienia de Saidu	1 C1C10110	Ouros detanes
1			
1			
1	i		
1	i		
1			
1 " 1		j	
1		•	

B. Compare sus notas con las de un compañero y complételas para hacer la siguiente actividad.

C. Con un compañero, basándose en las notas que tomó, mire los anuncios de médicos que aparecen a continuación y decida qué médico les van a recomendar a las personas que llamaron. Escriba las respuestas en los espacios señalados. Compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.

Dr. José Lara Torre

Especialista en: Oídos, Nariz y Garganta Veracruz 36- 3-455 Dra. Elena Vargas
Dermatología
Infecciones de la piel
lunes a viernes
de 9 a 12 y de 3 a 7
Teléfono 285 93 89

Dr. Carlos Pinto Franco

Alergias-Inmunología Asma-Urticarias-Rinitis Picaduras de Insectos De 3 a 6 previa cita

Dr. José Gamboa Carpio

Oncólogo Radioterapia y Medicina Nuclear Instituto del Cáncer Tel. 20-80-160- de 8 a 7

Dra. Marta Estrada

Pediatra Centro Médico Infantil Tel. 56784

Dr. Claudio Godoy Vives

Ortopedia y Traumatología Cirugía de rodilla y pie Av. 19-No 102 Tel 249-489 Urgencias 616 2500

Dr. Héctor Aguirre Padilla


Medicina General Consulta de 9 a 20 hrs. Tel. 2-1015 Libertad 172

Dr. Carlos Duval Pérez

Cardiología Medicina interna Electrocardiografía Consulta Av. 16 N° 208 Tel. 345-566


Mensaje 1:

Nombre de la persona	Nombre del doctor	
Mensaje 2:		
Nombre de la persona	Nombre del doctor	
Mensaje 3:		
Nombre de la persona	Nombre del doctor	
Mensaje 4:		
Nombre de la persona	Nombre del doctor	
Mensaje 5:		
Nombre de la persona	Nombre del doctor	



Actividad 5

- A. Mire el dibujo que aparece arriba y descríbalo. Diga lo que está pasando, qué trabajo tiene el soldado que está en primer plano, y qué cree usted que va a hacer.
- **B.** Lea los siguientes párrafos y conteste las preguntas basándose en lo que Ud. sabe sobre primeros auxilios.



1. Este soldado tiene una fractura en la pierna izquierda. Le tuvieron que entablillar la pierna para inmovilizársela. Usaron dos trozos de madera y vendas.

¿De qué otro modo se puede entablillar una pierna en caso de emergencia?



2. Este soldado fue herido en el pecho por una bala. Está inconsciente y sangrando. El médico le pone una venda de su botiquín para parar la hemorragia antes de transportarlo al hospital de campaña.

¿Por qué es tan grave una herida en el pecho?



3. Este soldado dejó de respirar. Su compañero está dándole respiración boca a boca. Si a uno le falta oxígeno por más de cuatro minutos, pueden producirse daños al cerebro. En el hospital, le darán respiración artificial.

¿Cuáles son algunas de las causas por las que una persona puede dejar de respirar?



5. Cuando alguien **pierde el sentido**, hay que ver si la víctima tiene **signos vitales**. Aquí, al no encontrar **pulso** en la víctima, el soldado empieza a **reanimarla**.

¿Cuáles son los otros signos vitales?



4. Aquí alguien está poniendo un torniquete. Cuando hay una hemorragia se eleva la herida y se pone presión sobre ella. Si la hemorragia no para, se aplica un torniquete.

¿Por qué no se puede usar torniquetes en la cabeza?



6. Un helicóptero de rescate está aterrizando. Un soldado herido de metralla está en una camilla listo para ser transportado al hospital de campaña.

¿De qué se puede hacer una camilla cuando no hay una disponible?



C. Lea el párrafo siguiente y escriba las palabras que faltan basándose en el dibujo que aparece arriba.

Este soldado tiene una	de bala en la	Está
perdiendo mucha	Perdió el sentido y no está	Las heridas en
la cabeza son serias porque pueden p	producir daños al	El médico le va a
dar	Primero se fija si tiene	y si
respira. El pulso se puede encontrar	en la o en el cue	ello. Si el soldado no
respira, le tiene que dar respiración	Despue	és, tratará de parar la
de la cabeza.	El médico lleva un	que contiene todo
el equipo médico necesario: vendas,	gasas estériles, tijeras, y cinta adhesi	va. También tiene
drogas como morfina para aliviar el	de los soldados	heridos.

ESTRUCTURAS



Verbs that follow the grammatical pattern of gustar

• In Lesson 11 you learned that the verb gustar is preceded by the indirect object pronoun (me, te, le, nos, les). These verbs follow the grammatical pattern of gustar:

doler

Me duele la cabeza.

to ache/hurt

My head aches.

encantar

¡A ti te encanta ir al médico!

to love/delight in/take pleasure in

You love to go to the doctor!

faltar

Nos falta una receta.

to lack/miss/need

We are lacking/missing a prescription.

parecer*

A mí me parece que estás enfermo.

to seem/appear

to be left

It seems to me that you are ill.

quedar

.

Me quedan todavía tres tabletas.

I still have three tablets left.

* The reflexive verb parecerse means to look alike, to resemble each other.

Yo me parezco a mi padre.

I look like my father.

In impersonalized statements, these verbs are used without an indirect object pronoun.

Falta una receta.

A prescription is missing.

Parece que él está enfermo.

It seems that he is ill.

¿Quedan algunas tabletas?

Are there any tablets left?

ADDITIONAL INFORMATION: These verbs also follow the grammatical pattern of gustar.

agradar to please
disgustar to disgust
enojar to anger
fascinar to fascinate
importar to matter

interesar to interest molestar to bother ofender to offend preocupar to worry sorprender to surprise

ADDITIONAL INFORMATION: In Spanish, faltar is frequently used in idiomatic

expressions. Here are some.

falta poco faltar a clase to be almost time to cut class

faltar a su palabra

to break one's word

faltarle a uno un tornillo

to have little common sense/to have a screw loose

hacer falta

to be necessary

¡No faltaba más!

That's the limit!/That's the very last straw!/The very idea!

sin falta

without fail



Atención!

The reflexive verb sentirse

Sentirse means to feel . . . It is a reflexive verb in Spanish.

¿Cómo se siente Ud. hoy, señora García? How do you feel today, Mrs. García? Mejor, doctor, ya me siento mejor, gracias. Better, doctor, I feel better, thanks.

Actividad 1

Con sus compañeros de clase, túrnense para traducir el siguiente texto al español.

When I woke up this morning, my face hurt terribly. My roommate told me: "Your face is as red as a tomato." It seemed to me that I spent too much time in the sun the day before. I also had a terrible headache. We looked around for some aspirin but we had only an empty bottle left in the bathroom. In the afternoon I was feeling very ill and decided to go to the doctor.

At the doctor's office the nurse looked at me and said: "It seems to me that you went to the beach yesterday; the doctor will see you right away."

The doctor told me I had been out in the sun for too long. He sent me home for two days. I don't like to go to the doctor, but I love to stay at home a couple of days.

Actividad 2

Lea las siguientes conversaciones y complete los espacios con el verbo sentirse. Después, compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.

1. A: Hola, sargento, ¿ya	mejor?	
B: Sí, sí, hoy	mucho mejor que ayer. M	e parece que algo que
comí en el restaurante me hizo o	laño.	
A: Mi primo Juan también comió a	llí y después de comer	muy
mal; tuvo que ir al hospital, per	o ya está en casa y	bien.
2. A: Hola, Elena, ¿cómo estás hoy?		
B: Mejor, gracias. Ayer no pude vo	enir a trabajar porque	muy
mal. Tenía mucho dolor de cabe	eza y	mareada.
A: Lo siento, pero ¡Qué bueno	que ya estás mejor! ¿Qué t	omaste?
B: Una medicina que me recetó el c	loctor. Es muy cara pero m	uy buena y hoy
como nueva. Siento m	ucho que ustedes tuvieron o	ue hacer mi trabajo ayer
A: No te preocupes, ¡así es la vida!	Hoy por ti y mañana por m	ú.



The verb acabar

Acabar means to finish, to end, and it is synonymous with terminar.

¿Acabaste tu tarea?

Did you finish your homework?

No, creo que la acabaré en media hora.

No, I think I'll finish it in half an hour.

• Acabar de + infinitive is used in Spanish to express actions and events that have just happened. This construction is equivalent to the English to have just + past participle. In Spanish, this construction is used in the present and in the imperfect.

Acabo de hablar con el doctor.

I have just spoken to the doctor.

Juan acababa de volver cuando llamaste.

Juan had just returned when you called.

• Acabarse means to finish, to end, to come to an end, to run out of. You'll learn more about acabarse in the explanation that follows.



:Atención!

More about constructions with se + verb: unplanned events

In Spanish, a construction consisting of se + third-person singular or plural form of a verb + subject is used to express an event that results from an unknown agent or a natural phenomenon.

Se acabó el jarabe para la tos.


(The cough syrup is finished/ran out.)/ There is no more cough syrup.

• In Spanish, a construction consisting of se + indirect object + third-person singular or plural form of a verb + subject is used to express an event for which the agent would rather not claim responsibility. The indirect object pronoun (me, te, le, nos, les) indicates the agent to whom the event happens, and is placed between se and the verb. The prepositional pronouns can be used for clarification or emphasis.

A mí se me acabaron las tabletas.

I ran out of tablets.

NOTE: In both of these constructions, the verb can be in any tense, according to the time of the event. These constructions emphasize the event rather than the agent. They may occur with many different verbs, such as **acabarse**, **caerse**, **descomponerse**, **irse**, **olvidarse**, **perderse**, **quedarse**, **romperse** and **terminarse**. There are different ways of translating the Spanish expressions into English.



Pablo:	Querida, ;se me están acabando las pastillas para la presión! ¡Sólo me queda una! Y a ti, ¿ya se te acabaron?
Eugenia:	Sí, se me acabaron hoy. Ayer se cayó el frasco con las pastillas y se rompió. Tuve que tirar a la basura casi todas las pastillas porque tenían pedacitos de vidrio y las que me quedaron se me han terminado hoy, como te dije ya. ¡A los dos se nos olvidó llamar al médico para pedirle otra receta!
Pablo:	No, ¡a mí no se me olvidó! No te lo he dicho, mi vida, pero yo sí lo llamé y fui a verlo ayer, pero he perdido la receta que me dio. Creo que la receta se me quedó en el consultorio o se me cayó en algún lugar cuando salí; no importa total, ¡se me perdió! Y ahora, que iba a verlo para pedirle otra, ¡se me ha descompuesto el auto! Siento que se me va a subir la presión y no tengo suficientes pastillas y y y
Eugenia:	Cálmate querido, no te preocupes tanto. ¿Qué te parece si vamos al consultorio los dos en mi auto para que el doctor nos dé otra receta? Esta no se te perderá, puedes estar seguro de eso.
B. Traduzo	a las frases en negrilla en los espacios que aparecen a continuación.

				 	<u>:</u>	
						
	 :					
		-				

C. Compare su traducción con las de sus compañeros de clase.

ACTIVIDADES DE INTEGRACION





A. En grupos de dos o tres, lea las frases que aparecen a continuación y diga qué hace Ud. o cualquier miembro de su familia antes de ir al médico cuando se le presenta cualquiera de estos problemas.

- a. Tiene un fuerte dolor de cabeza.
- b. Tiene una hemorragia nasal.
- c. Se corta un dedo y le está saliendo mucha sangre.
- d. Tiene fiebre alta.
- e. Tiene un fuerte dolor de garganta y mucha tos.
- f. Se despierta por la noche con dolor de estómago.
- g. Tiene insomnio y no puede dormir.
- h. Lo muerde un perro.
- i. Tiene dolor de muelas. *

a continuación como guía.

- i. Tiene catarro.
- k. Estuvo mucho rato al sol y cogió una insolación.





la polio

la rubeola

las paperas

la varicela

la fiebre reumática



la meningitis

la bronquitis

las alergias

el sarampión


el asma

¿Cuáles de estas enfermedades eran frecuentes en la niñez hace algunos años? ¿Está Ud. vacunado contra alguna de esas enfermedades, o recuerda si usted o algún miembro de su familia tuvo alguna de ellas? ¿Qué recuerda? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué algunas ya no son tan frecuentes hoy día?





A. Mire los dibujos que aparecen a continuación. Con sus compañeros de clase, describa lo que observa en cada uno de ellos, y diga dónde están las personas, qué les pasa y qué están haciendo.



- **B.** Lea las preguntas que aparecen a continuación y piense por unos minutos cómo va a contestarlas para que lo haga en forma de párrafo, ya sea afirmativo o negativo. Escuche los relatos de sus compañeros y tome notas de lo que ellos dicen en los espacios de la página siguiente.
- ¿Ha estado usted, o un familiar suyo, internado en un hospital alguna vez?
- ¿Por cuánto tiempo, un día, dos, tres, o más tiempo?
- ¿Fue debido a un accidente, a una operación o a una enfermedad?
- ¿Tuvo que estar en la sala de cuidados intensivos?
- ¿Se sentía muy mal, o le parecía que estaba de vacaciones?
- ¿Tuvo alguna experiencia desagradable mientras estuvo en el hospital?
- ¿Recuerda algo agradable que le ocurrió durante ese período?

Nombre	Nombre	Nombre
Nombre	Nombre	Nombre
Nombre	Nombre	Nombre

C. Refiérase a las notas que tomó sobre lo que dijeron sus compañeros y hágales preguntas sobre algo que Ud. encontró interesante, que no entendió o sobre lo que quisiera más información.



Escuche la siguiente conversación telefónica y conteste las preguntas.

1. ¿Qué le pasó a la víctima?


2. ¿Qué consejos recibió la persona que llamó?

3. ¿Qué más se puede hacer en una situación como ésta?



Actividad 4

- A. Con un compañero, practique cómo se toma el pulso. Siga los pasos que se indican a continuación. Primero, va a necesitar un reloj que muestre los segundos. Póngalo en un lugar visible. Ponga los dedos índice y medio suavemente sobre la parte interior de la muñeca de su compañero. El pulso también se puede encontrar a los lados del cuello, debajo de la mandíbula. No se puede usar el dedo pulgar porque así se sentiría el propio pulso. Cuente los latidos del corazón por un minuto para determinar el pulso. El pulso normal de un adulto debe ser de entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Con sus compañeros de clase, establezca quién tiene el pulso más rápido y quién tiene el pulso más lento.
- **B.** Cuénteles a sus compañeros de clase lo que aprendió usted en el entrenamiento básico sobre primeros auxilios y sobre salud, y descubra si algún alumno de la clase ha recibido entrenamiento adicional en medicina.



ese país va a hablarles sobre cómo prepararse para el viaje. Escuche lo que dice y tome notas de los puntos importantes sobre los temas que aparecen abajo. Las vacunas ______ El clima Los insectos _____

A. Imagínese que su unidad viajará a un país latinoamericano por dos semanas. Un sargento de

B. En cuatro grupos, cada grupo elija un portavoz y seleccione uno de los temas que aparecen arriba. Compare sus notas con las de sus compañeros y determine si tienen la misma información. Luego, el portavoz dará la información, en sus propias palabras, a los otros grupos.

C. Cuénteles sus experiencias a sus compañeros de clase, usando las siguientes preguntas como guía. ¿Ha visitado otro país alguna vez? ¿Qué tuvo que hacer para prepararse bien antes de salir? ¿Ha tenido problemas médicos en un país extranjero?



Escuche las siguientes noticias emitidas por varias estaciones latinoamericanas, y conteste las preguntas que aparecen después de cada una de ellas. Después de contestar las preguntas haga un resumen de cada una de ellas.

Noticia 1		
1.	To what specific problem does the news item refer?	
2.	According to the report, which diseases affect these children the most?	
3.	What did the Coalición Nacional de Organizaciones Hispanas present to the federal government in Washington?	
Ņ	oticia 2	
1.	What are the authorities in Iquitos worried about?	
2.	What are the authorities doing to control the problem?	
3.	Where else is this problem occurring?	
4.	In what country is Iquitos?	

N.	Τ_	4:	-:-	7
17	เก	П	cia	4

1.	What disease does the Bolivian government think it could eradicate in the next two years?
2.	In what type of campaign are government officials participating?
3.	What is the main purpose of the campaign?
4.	According to the news, what has been done to the children between one and five years of age?
5.	Why are pregnant women mentioned?
6.	What other data is given about the things accomplished by the campaign?



Escuche una entrevista entre un militar de la reserva de los EE. UU. y un periodista latinoamericano. Conteste las preguntas que aparecen a continuación.

1.	Where did Mr. White do his most recent training?
2.	What aspects of his military training does he think were very productive?
3.	Under what circumstances did they build the bridge?
4.	What benefit will some children receive from Mr. White's work in their country?
5.	According to Mr. White, in what other operation have the reserves participated?
6.	How did Winston Churchill describe reservists?

Actividad 8

A. Lea los dichos y expresiones idiomáticas que aparecen a continuación, usados en muchos países de habla hispana, los cuales se refieren a partes del cuerpo. Con sus compañeros de clase, comente sobre el significado de estos dichos y expresiones idiomáticas y trate de encontrar sus equivalentes en inglés.

Ojos que no ven, corazón que no siente.

Barriga llena, corazón contento.

La mentira tiene piernas cortas.

Dios le da pañuelo al que no tiene nariz.

A palabras necias, oídos sordos.

Más cerca están mis dientes que mis parientes.

En boca cerrada no entran moscas.

El ojo del amo engorda el caballo.

Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.

De la mano a la boca se pierde la sopa.

Estar con el corazón en la mano.

Tomar el pelo.

Meter la pata.

Estirar la pata.

B. Piense en otros dichos y expresiones idiomáticas en inglés que mencionen partes del cuerpo. Con la ayuda del profesor, trate de ver si también existen en español.



Con un compañero, túrnense para explicar lo que se debe hacer en cada una de las siguientes situaciones.

- 1. You return to your room to find your roommate unconscious on the floor. Describe the first-aid actions you can take while waiting for the ambulance to arrive.
- 2. You and a friend have been in a car accident. Your friend, who was driving, has a deep cut in his/her arm which is bleeding heavily. Describe the first-aid actions you take.

- 3. You see a child swimming in the ocean. The child has problems swimming and begins to drown. Describe the first aid you provide after getting him/her out of the water.
- 4. You are mountain climbing with a group of friends. One of your friends falls and it looks like his/her leg is broken. Describe what you do to help your friend.

MAS PRACTICA



Con sus compañeros de clase, túrnense para leer la siguiente historia y completarla usando **por** o **para**.

El doctor Roberto Rodríguez trabaja	el Ministerio de Sa	alud de su país, como
médico ayudante, en el pequeño hospita		
el pueblo ha habido muchas tragedias c	ausadaslos fuer	tes vientos de más de
ciento cincuenta kilómetros	hora que han azotado la reg	gión una
semana. Ha habido heridos y muertos;		
trabajar. Ahora el doctor Rodríguez est	á trabajandoél.	Está a cargo del
hospital. Los heridos son atendidos	Rodríguez y	las tres
enfermeras que hay en el hospital. Los	habitantes del pueblo están	agradecidos
todo lo que hacen	ellos el doctor Rodríguez	y las enfermeras, pero
también están muy tristes la	s personas heridas o que har	n muerto y
todo lo que han perdido en estos días.		

Actividad 2

Con sus compañeros de clase, túrnense para hacer oraciones comparativas usando más que, menos que, tan y tanto como en las siguientes frases. Por ejemplo:


En Monterey, el verano es frío. El invierno también es frío. En Monterey, el verano es tan frío como el invierno.

- 1. El puente Angostura de Venezuela mide 712 metros, y el puente Paraná, de la Argentina, mide 330 metros.
- 2. La ciudad de México tiene 16 millones de habitantes, pero la ciudad de Quito, en Ecuador, tiene más de dos millones.
- 3. La capital de Guatemala está a 1.500 metros sobre el nivel del mar, mientras que La Paz está a 2.500 metros.
- 4. El puente Paraná sobre el río del mismo nombre, en la Argentina, mide 330 metros, y el Zárate, sobre el mismo río, también mide 330 metros.
- 5. México exporta 1.100.000 barriles de petróleo por día. Venezuela exporta 2.100.000 barriles por día.
- 6. El 6 por ciento de los hispanos que vive en Nueva York es cubano, y el mismo porcentaje de colombianos vive en esa ciudad.



Con un compañero, túrnense para contar lo que cada uno de Uds. hizo durante el fin de semana pasado. Trate de descubrir lo siguiente: dos actividades que usted hizo pero su compañero no hizo, dos actividades que hizo su compañero pero no hizo usted, y dos actividades que hicieron los dos. Procure no usar los siguientes verbos: dormir, comer, beber y manejar. Prepárese para contarle al resto de los alumnos algunas de las actividades que hicieron Ud. o su compañero. Si alguna de las actividades de su compañero le parece interesante, hágale preguntas, pidiéndole más información sobre ella.

Ejemplo:





Escoja cualquier estado de los Estados Unidos. Hable sobre él, como su representante, por un minuto, sin parar, usando frases completas. Sus compañeros tomarán notas y luego decidirán cuál estado tuvo el mejor representante. Por ejemplo, puede describir el estado, hablar de algunos aspectos importantes como sus riquezas naturales, su geografía, su gobierno, o contar algún hecho notable que haya sucedido allí, o comentar acerca de alguno de sus personajes notables.

GLOSARIO

Partes del cuerpo humano Parts of the Human Body

la boca mouth el brazo arm la cabeza head el cerebro brain el codo elbow el corazón heart las costillas ribs el cuello neck el dedo finger el dedo del pie toe la espalda back el estómago stomach la garganta throat/gorge el hombro shoulder el hueso bone los intestinos intestines la muñeca wrist/doll el músculo muscle la nariz nose el oído inner ear la oreja ear el pecho chest el pie foot la pierna leg los pulmones lungs la rodilla knee el tobillo ankle

la uña fingernail/toenail

Siglas Acronyms

el SIDA AIDS (el síndrome de (acquired inmunodeficiencia immune deficiency adquirida) syndrome)

Sobre salud y enfermedades About Health and Diseases

la aguja needle el análisis de sangre blood test el catarro head cold el cólera cholera el dolor pain/ache el escalofrío chill el examen test/examination la fiebre fever la fiebre tifoidea typhoid fever la gripe influenza/flu el golpe blow/hit la intoxicación

food poisoning la invección injection/shot la malaria malaria

las paperas mumps la pastilla tablet/lozenge

perder el sentido to lose consciousness

polio la polio

la presión alta high blood pressure

el resfrío cold el sarampión measles el síntoma symptom la tableta tablet/pill el tétanos/tétano tetanus la tos cough la tuberculosis tuberculosis

el turno medical appointment/

turn

la varicela chicken pox

Primeros auxilios First Aid

Verbos Verbs

		7 61 05	
el botiquín	first-aid kit	acabar	to finish/end
la camilla	stretcher	acabarse	to run out
la fractura	fracture	aconsejar	to counsel/advise
la hemorragia	hemorrhage/bleeding	atar	to tie
la picadura	bite/sting	caerse	to fall/fall down
el pulso	pulse	calmar	to calm
la quemadura	burn	curarse	to get well
la respiración	breathing/respiration	descomponerse	to get out of order/
la respiración	artificial		break down/
artificial	respiration		decompose
la respiración	mouth-to-mouth	encantar	to love/delight in/take
boca a boca	resuscitation		pleasure in/enchant
los signos vitales	vital signs	desmayarse	to faint
el torniquete	tourniquet	doler (ue)	to ache/hurt
la venda	bandage	enfermarse	to get sick
		entablillar	to splint
		faltar	to lack/miss/need
Otras palabras		fracturar	to fracture/break
Other Words		hervir (ie)	to boil
		infectar	to infect
el consejo	advice	irse	to go away/leave
estar consciente	to be conscious	llorar	to cry
estar hinchado/a	to be swollen	morder (ue)	to bite
estar inconsciente	to be unconscious	mover (ue)	to move
estar mareado/a	to be dizzy/seasick	olvidar	to forget
estar pálido/a	to be pale	parecer	to seem/appear/
la esperanza de vida	life expectancy		resemble each other
el fósforo	match/phosphorus	parecerse	to look like
el hielo	ice	perderse	to get lost/be lost
la frazada	blanket	reanimar	to revive
la metralla	shrapnel	respirar	to breathe
la serpiente	snake/serpent	sangrar	to bleed
la tasa de mortalidad		sentirse (ie)	to feel
la tasa de natalidad	birthrate	sufrir	to suffer
			4


vacunar

to vaccinate

Lesson 25

REVIEW: Unit 5

BRIDGE: Developing Training Materials for Disaster Preparedness



Objectives

The first part of this lesson provides a systematic review of Lessons 21-24.

The second part, the BRIDGE, provides practice of the following functions or tasks:

- extracting information from printed sources about an earthquake in Latin America,
- extracting information from taped reports about the earthquake's impact on life and property,
- analyzing the affected region's state of disaster preparedness at the time,
- conducting an interview with a physician who was an eyewitness to the disaster,
- synthesizing the information and developing an outline for disaster preparedness training.

PRACTICA DE LA UNIDAD 5



Con un compañero, seleccione un país de Latinoamérica. Túrnense para hablar de las características geográficas y de los recursos del país seleccionado. Consulte los mapas de la lección 21.



Con un compañero, túrnense para hablar sobre las instrucciones que ha recibido Ud. en las Fuerzas Armadas sobre lo que hay que hacer en caso de terremoto, incendio o ataque nuclear.



Con un compañero, túrnense para comentar sobre alguno de los conflictos en los que han intervenido los Estados Unidos.



En dos grupos, túrnense para hacer preguntas usando las frases del recuadro y las siguientes palabras: alguien, nadie, algún, alguno/a, ningún, ninguno/a, algunos/as. Para preguntar y responder, siga el ejemplo.

¿Alguien ha visto la película de misterio que están dando en el cine?

Sí, el sargento me dijo que él la vio./Sí, yo la he visto. No, nadie./Yo no, pero varios de mis amigos la vieron.

estar en un terremoto manejar un tanque lanzarse en paracaídas
dar primeros auxilios tener un familiar militar disparar un misil
ver un volcán en erupción apagar un incendio estar herido
recibir un ascenso viajar al extranjero participar en una batalla



Con un compañero, túrnense para hacer preguntas y responder usando ya y todavía. Pregúntele si ya ha cumplido con sus tareas militares del día o de la semana, u otras actividades habituales.

Ejemplos:

¿Ya ha hecho la tarea de español?

Sí, ya la hice.

No, todavía no la he hecho, pero ya la voy a empezar.

¿Todavía no han comprado el diccionario de español?

Sí, ya lo hemos comprado.

No, todavía no lo hemos comprado.



Cuénteles a sus compañeros de clase en dos o tres oraciones completas lo que Ud. sabe de cualquiera de las siguientes enfermedades o problemas físicos. Escuche lo que ellos cuentan y haga comentarios si no está de acuerdo con lo que dicen o si quiere más información.

el sarampión la varicela	las paperas la depresión	la pulmonía o pneumonía el SIDA
la meningitis	la tuberculosis	una insolación
un ataque de asma	la artritis	una indigestión
un ataque de apendicitis	la anemia	la hepatitis



Con un compañero, túrnense para hacer una entrevista y preguntar cuándo fue la última vez que él estuvo preocupado por algo. Use las siguientes preguntas como guía. ¿Por qué estaba preocupado? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se sentía en esos días? ¿Cómo se solucionó el problema?

Actividad 8

Escuche las siguientes noticias y conteste las preguntas de selección múltiple que aparecen a continuación.

Noticia 1

How did the recent storms affect the Monterey Peninsula?

- a. They flooded the area and killed 40 people.
- b. Highways 68 and 14 were closed.
- c. Access by land to the area was cut off.
- d. They isolated the cities of Pajaro and Salinas.

Noticia 2


Which would be an accurate title for this news item?

- a. Earthquake, epicenter in Bogota, affects all of South America
- b. Earthquake causes deaths in Chile and Colombia
- c. San Miguel police station shaken
- d. Earthquakes affect Chile and Colombia

Noticia 3

What did Hurricane Alma do on its path through Michoacan and Guerrero?

- a. It interrupted phone, electricity, and water services.
- b. It left about one hundred people homeless.
- c. It left about two thousand people dead.
- d. It stopped on the mainland, 38 miles east of Lazaro Cardenas.



A. Lea la siguiente información sobre Puerto Rico y conteste las preguntas.

Puerto Rico es una de las islas más hermosas de las Antillas Mayores, y está situada en la parte oriental del archipiélago. Al norte está el Océano Atlántico, y al sur el Mar Caribe. Tiene 107 millas de largo y 35 millas de ancho. En la llanura costera se encuentran playas magníficas y en el interior de la isla se encuentran las montañas de la Cordillera Central. El clima agradable que se disfruta en la isla se debe a las brisas que soplan del mar y mantienen una temperatura entre 65 y 80 grados todo el año. La belleza natural de la isla atrae a millones de turistas anualmente y muchas personas que no quieren sufrir el frío del invierno hacen de Puerto Rico su residencia temporal.

Puerto Rico es una isla muy fértil. Entre los productos agrícolas más importantes están el café y la caña de azúcar. De la caña de azúcar se hace un ron de calidad superior que es famoso en todo el mundo, y que es una fuente importante de ingréso. También se cultivan piña y arroz, pero Puerto Rico tiene que importar muchos productos alimenticios porque la agricultura se ha abandonado en favor de la industrialización. Hoy en día Puerto Rico produce textiles, aparatos eléctricos, productos químicos, artículos plásticos y medicinas. A pesar de este desarrollo industrial, Puerto Rico tiene un índice de desempleo bastante alto. Sin embargo, su ingreso anual per cápita es uno de los más altos de Latinoamérica.


- 1. Which of the following is an important source of income for Puerto Rico?
 - a. The export of food such as pineapples and rice
 - b. Taxes imposed on U.S. companies
 - c. The employment of Puerto Ricans by foreign companies
 - d. The export of rum produced from sugarcane
- 2. What is a serious problem in Puerto Rico today?
 - a. The rapid disappearance of natural areas
 - b. High unemployment
 - c. Nationalization of private industry
 - d. A relatively low per capita income

B. En sus propias palabras, escriba en español en dos o tres oraciones cuál cree usted que se el recurso más importante que tiene Puerto Rico, y por qué.
C. Con sus compañeros de clase, use un mapa de Puerto Rico para describir la geografía de la isla.
Actividad 10
A. Escuche el siguiente reportaje sobre un huracán que azotó Puerto Rico y conteste la pregunta que aparece a continuación.
What was said about the damage caused by the hurricane? a. No damage was caused because the hurricane was so weak. b. On the island of Culebra, 219 people were killed. c. Four houses were destroyed and some roofs were lost. d. No power outages were reported anywhere in Puerto Rico.
B. Escriba una frase corta en inglés explicando lo que dice la noticia sobre la fuerza del huracán.
C. Con sus compañeros de clase, hable sobre sus experiencias en algún desastre natural. Las siguientes preguntas le servirán de guía. ¿Ha visto Ud. alguna vez un tornado? ¿Ha estado Ud. alguna vez en un lugar afectado por un terremoto o una sequía prolongada? ¿Cómo lo afectó a usted o a otras personas? ¿Cómo se sentía? ¿Cuáles fueron las consecuencias?


Actividad 11

Con un compañero, mire **sólo uno** de los dos dibujos que aparecen en las dos páginas siguientes. Siete objetos o situaciones del dibujo **A** faltan en el dibujo **B**, y viceversa. Usted deberá describirle su dibujo a su compañero para descubrirlos. Incluya detalles como los tipos y números de armas, los movimientos, el terreno, etc. Al final, compare su dibujo con el de su compañero de clase.

Alumno A



Alumno B





Con un compañero, túrnense para representar los siguientes papeles.

Role-Play 1

While visiting a Latin American country you become very ill.
Talk to a pharmacist (played by your partner). Describe your symptoms and ask for medication.

Role-Play 2

One of your Latin American colleagues (played by your partner) is home because of an illness. Call him/her to say: "Get well." Politely inquire about his/her health, ask if he/she's seen a doctor, and give advice about home remedies for the illness.

Role-Play 3

You witnessed a car accident on the highway and stopped to give first aid to the injured driver. Another motorist (your partner) stops. Ask him/her to call the medical emergency service. Say what you have done so far and what you think the injured person's condition is.

Role-Play 4

One of your children is running a temperature. Talk to a Latin American doctor (your partner) over the phone. Mention major symptoms. The doctor suspects a childhood disease such as chicken pox or measles and will ask you about additional symptoms and the child's past immunizations.

Role-Play 5

One of your Latin American friends (your partner) is a bit overweight and asks you how you keep fit. Tell your friend about your own good eating and exercise habits and answer his/her questions. Also mention your military fitness training.

BRIDGE FOR UNIT 5

Background Information

In this unit, you have learned about the natural resources and principal products of Latin America and Spain. You have also studied natural disasters that occur in those parts of the world, common diseases, and what to do in emergency situations. Now you will apply that knowledge in a potential job-related situation in Latin America.

Preparation at Home

Read this page and the two that follow to prepare yourself for the BRIDGE.

Afterwards, alone or with a classmate, think of some vocabulary and phrases in Spanish you think might be needed to carry out these activities. Bring a short list of some of these words to class.

Situation

The Nicaraguan Red Cross has contacted you and your classmates to provide help in the following situation. Nicaragua has experienced rather serious earthquakes in the past. Recently, an area of Nicaragua was struck by another severe earthquake and suffered great loss of life and property. Unfortunately, some of these losses might have been prevented had there been more emergency planning.

You are requested to listen to taped comments provided by survivors and emergency workers, read newspaper articles about the problems created by the earthquake, and interview a physician from the area who was an eyewitness to the disaster.

Research the scope of the disaster. Find out about the emergency plan that was in place at the time, and how effective it turned out to be. Analyze the information you will gather and develop an outline of recommendations for a disaster preparedness plan. Your outline will be forwarded to officials of the Nicaraguan Red Cross to help them prepare for future earthquakes.

Following is an article forwarded to you by the Nicaraguan Red Cross to give you background information concerning the problem you are asked to deal with.

Temblores y terremotos Un análisis de la situación en Latinoamérica Mayor Esteban Puente

Los temblores y terremotos son frecuentes en muchas partes de Latinoamérica, especialmente en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México, países donde se han registrado muchos de ellos de variada intensidad a través de los años. En México, en 1985, dos terremotos, de 7,8 y de 7,3 grados en la escala Richter, causaron más de 4.000 muertos, 2.000 desaparecidos, y dejaron a más de 30.000 personas sin hogar.

Los terremotos también son frecuentes en el territorio centroamericano. La zona volcánica del Océano Pacífico es la que sufre los más violentos sismos. El Salvador es el país donde se han registrado más terremotos. San Salvador, la capital, se encuentra en un área de frecuentes temblores de tierra, por lo cual la zona se conoce como Valle de las Hamacas. Managua, la capital nicaragüense, ha sufrido dos grandes terremotos en este siglo. El de 1931 la destruyó parcialmente y el de 1972 ocasionó 14.000 muertos y dejó a 200.000 personas sin hogar, al destruir las tres cuartas partes de la ciudad.

En muchos países latinoamericanos generalmente se considera que la responsabilidad de responder a desastres naturales es del dominio exclusivo de los militares, la Defensa Civil o la Cruz Roja. Estas instituciones organizan simulacros, entrenan a su propio personal, y mantienen bodegas de abastecimientos de emergencia tales como tiendas de campaña, frazadas y medicinas. Frecuentemente, el público no sabe que estas actividades se llevan a cabo, por lo que la gente desconoce su papel en los preparativos para desastres, especialmente en relación con el cuidado de la salud y la obtención de agua potable.

Una de las debilidades principales de este sistema centralizado de respuesta a desastres naturales es el mantenimiento del orden público y la seguridad. Los comités locales pretenden incorporar la participación comunitaria, pero en realidad conservan un estilo centralista que dificulta la incorporación de los miembros de la comunidad expuesta al riesgo, quienes son los principales protagonistas del problema.

Además de la planificación hecha por los organismos de socorro, la preparación para desastres requiere de la organización y la participación de las instituciones de un país y la capacitación de sus recursos humanos. Los preparativos para emergencias no deben programarse únicamente en el nivel central, sino incorporar en el proceso a otros sectores, para elaborar así, planes que involucren a establecimientos educativos, hospitales, bancos de sangre y aeropuertos. El éxito de estos esfuerzos variará de país en país, dependiendo de la autoridad con que cuenten las entidades que están a cargo de los servicios de emergencias, así como de la relación armoniosa que exista entre los sectores civiles y militares.

Classroom Activities

For this BRIDGE, you will be doing the following activities in class:

- brainstorming key vocabulary related to disasters involving earthquakes,
- reading articles from newspapers about the aftermath of an earthquake,
- listening to recorded information of people who were in the area affected by the earthquake,
- extracting information from reading and listening texts,
- note-taking,
- writing interview protocols,
- interviewing a physician who will provide information about his/her experiences during the earthquake, including problems he/she encountered,
- synthesizing the information and developing a set of recommendations for improved disaster preparedness, written in Spanish.

Step 1: Brainstorming

Brainstorm as a whole class in Spanish. In order to select the words or phrases you will need to make pertinent recommendations, you need to consider different categories. With the help of your teacher, orally translate into Spanish the categories listed in the two-page grid on the following pages. Then brainstorm vocabulary related to each category.

Step 2: Preparation for Data Collection

You will be collecting information from various sources, including listening and written texts, and an interview. In order to keep track of that information, you will enter the following information into the two-page grid provided.

- 1. Detailed information concerning the categories listed in the grid
- 2. Solutions or recommendations you develop based on that information

Keep in mind that you, as a group, have to assess the possible problems within the current system and weigh the appropriateness of your recommendations in view of the socio-economic and cultural uniqueness of that particular area. Based on the consensus of the whole class, you will write the final recommendations.

Master Grid

Problem Area	Specific Description of the Problem	Solutions or Recommendations
Utilities	·	
Food and Shelter		
Health		

Master Grid (continued)

Problem Area	Specific Description of the Problem	Solutions or Recommendations
Communications		
Transportation		
Present State of Preparation		

Step 3: Reading and Extracting Information from Newspaper Articles

On the following pages you will find two articles dealing with the specific problems that developed when the earthquake struck in Nicaragua. Split into two groups. Each group will read one of the following articles. Read your article for information that is relevant to your task of identifying the problems. Decide what information will be useful and transfer it into the appropriate area of the two-page grid on the previous pages. Discuss the information you gathered with the members of your group. Although you will encounter some language you do not know, do not let this interfere with focusing on your task. Afterwards, as a whole class, compare your group's information to that of the other group. Enter any additional information into your grid.

Group 1

Terremoto en Nicaragua

Un terremoto de magnitud 5,7 en la escala de Richter hizo temblar la zona norte del país, destruyendo por lo menos mil viviendas en ciudades y aldeas. Las cifras oficiales proporcionadas por la Defensa Civil reportan unas 50 personas muertas y por lo menos 200 desaparecidas. Estas cifras seguramente aumentarán al pasar los días y a medida que se remuevan los escombros.

El epicentro del terremoto se ubicó en el puerto de Corinto. La mayoría de los daños ocurrieron en pueblos cercanos a Corinto, al noroeste de Managua. En toda el área afectada, miles de personas pasaron la noche del jueves a la intemperie.

El director de la Defensa Civil en Managua dijo que ya habían enviado tiendas de campaña y frazadas hacia la zona del desastre, así como cuadrillas de rescate, pero que todavía no habían llegado. También dijo que desconocian el número total de damnificados y que carecían de información específica sobre la situación. "Estamos actuando en 'piloto automático' en base a nuestro conocimiento de situaciones anteriores similares", dijo. "Hemos tenido comunicaciones esporádicas con la zona porque las líneas telefónicas y la electricidad están cortadas. El único radioaficionado que vive en la zona salió al aire por pocos minutos y no hemos podido volver a comunicarnos con él".

Consultado sobre cuándo llegaria el abastecimiento de provisiones, nos dijo que "se espera que no pasen más de dos o tres días. Hay que reabrir los caminos cubiertos por los derrumbes para que los camiones puedan pasar. Enfrentamos una tarea muy dificil"

Group 2

Opinión editorial

Las dos caras de la tragedia

Durante el último terremoto, nuevamente hemos visto las dos caras de una moneda trágica e inevitable. Por un lado, como sucede siempre en circunstancias como estas, la solidaridad de la población ha sido conmovedora. Por el otro, la desorganización oficial para responder al caos que resultó de la interrupción de servicios como el eléctrico, el suministro de agua potable, los sistemas de comunicación incluyendo los teléfonos, y otros inconvenientes como la obstrucción de caminos y calles, ha sido evidente nuevamente.

Los informes de nuestros corresponsales en todo el país están llenos de anécdotas de hombres y mujeres dispuestos a sacrificarse para ayudar a sus vecinos, conocidos y desconocidos, en el rescate de víctimas atrapadas entre las ruinas de edificios. También se han visto actitudes ejemplares de generosidad en las que la gente compartía el poco alimento, agua, o frazadas que tenía disponibles, con aquéllos que no tenían nada.

Pero las autoridades volvieron a demostrar su gran ineptitud y falta de organización. Inmediatamente después del terremoto anterior, el presidente le había pedido al Congreso el desarrollo de un plan de contingencia que garantizara la preparación de todas las organizaciones civiles de apoyo en caso de desastres como la Cruz Roja y los bomberos, las organizaciones militares y del orden público, y los ciudadanos. Sin embargo, hasta el día de la fecha, pasados ya más de cinco años del último desastre natural, la Comisión de Apoyo en caso de Desastres Naturales (CADN) todavía ni siquiera ha elaborado un sistema de comunicación adecuado para que todas las organizaciones que prestan servicios de urgencia actúen organizadamente; tampoco ha desarrollado ningún tipo de campaña educativa para que la población sepa que hacer y a dónde ir en casos como éstos; y tampoco ha organizado la descentralización de almacenamiento y distribución de productos de primera necesidad. En consecuencia, los ciudadanos no sabían qué hacer ni a dónde ir, y las organizaciones militares y civiles duplicaron sus esfuerzos, y no pudieron comunicarse ni actuar coordinadamente.

Desde estas páginas solicitamos la renuncia inmediata del director del CADN, y una investigación profunda del destino de los fondos que deberían haber sido asignados al socorro de los más necesitados en casos de desastres naturales.

Step 4: Listening to Taped Comments by Persons who Experienced the Earthquake

Along with the request from the Nicaraguan Red Cross, your class has received three audio tapes with comments from various people who witnessed the earthquake. Split into three groups. Each group will listen to one of the tapes, identify the problems encountered by the speakers and enter the information in the appropriate area of the grid. Afterwards, as a whole class, compare your group's information to that of the other groups. Enter any additional information into your grid.

Step 5: Interviewing a Person

By now, you probably have most of the information filled in your grid, but you will notice that you are still lacking information about health-related issues. As a whole class, discuss what you think is important regarding this issue and write it on the board. Then, prepare questions to elicit any information you think is important for you to make future recommendations to the Nicaraguan Red Cross.

Next, a Spanish speaking physician who was present during the earthquake will talk to you about his/her experience and answer your interview questions. Ask those prepared questions that were not addressed in his/her talk and others that may arise from the information he/she gives you. Your teacher will play the role of this person. Take notes.

Remember: Listening, note-taking, and asking questions are Final Learning Objectives (FLO) of the Spanish Basic Course.

Notes:		
		
	•	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

As a whole class synthesize the key information and then transfer it to the grid.

Step 6: Making Decisions: Prioritizing the Solutions which you as a Class are Going to Offer

As a whole class, discuss all data collected and prioritize the recommendations you plan to submit to the Nicaraguan Red Cross.

Step 7: Preparing an Outline of your Recommendations

All together or in small groups, assemble your recommendations in the form of an outline. You may want to provide the information in the form of bullets. Your finished product is handed to your instructor to be forwarded to the Nicaraguan Red Cross.

Unit Six

Our People



Lesson 26: Culture and Tradition



Lesson 27: Entertainment, Sports, and Hobbies



Lesson 28: Social Issues



Lesson 29: Terrorism and Drugs



Lesson 30: Review of Unit Six

Bridge "Supporting a Latin American

Country's War on Drugs"

Lesson 26

Culture and Tradition



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- exploring the ethnic diversity of Spanish speaking countries,
- gathering information about pre-Columbian cultures and the Spanish conquest,
- learning about arithmetic and geometry,
- understanding traditional holidays and customs,
- relaying wishes, requests, and suggestions.

The following structures will be introduced:

- the concept of the subjunctive mood,
- a first look at the present subjunctive,
- more about the present subjunctive: with verbs of volition, with indirect commands.

INTRODUCCION

Actividad 1

A. Lea las siguientes frases y comente con sus compañeros de clase con qué las asocia o en qué lo hacen pensar.

La roca de Plymouth El Alamo Nueva Orleans La música de jazz Los espaguetis El día de San Patricio El día de Acción de Gracias El rodeo El día de los Muertos El barrio chino El carnaval de Río de Janeiro Los tacos y los burritos

- **B.** Dígales a sus compañeros de clase lo que Ud. sabe acerca de los grupos étnicos que han formado a los Estados Unidos de América.
- C. Cuénteles a sus compañeros cuál es el origen de su nombre o su apellido y lo que Ud. sepa de sus antepasados. Mencione de dónde vinieron, cuándo llegaron a este país, por qué vinieron y qué aportaron ellos al país al llegar.




Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sepa de los grupos étnicos que forman la América Hispana, su folklore y sus costumbres. Las siguientes preguntas le servirán de guía.

- ¿Quiénes la poblaban antes de la llegada de los conquistadores?
- ¿Qué grupos étnicos la pueblan en la actualidad?
- ¿Qué conoce de la cultura y costumbres hispanas?

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Haga una lista de las fiestas populares que se celebran en Estados Unidos.




- B. Comente con sus compañeros de clase la manera en que las celebra usted o su familia.
- C. Comente con sus compañeros de clase lo que Ud. sepa sobre alguna fiesta típica de América Latina o de España.




A. Escuche las siguientes descripciones de fiestas que se celebran en América Latina y España y relacione cada dibujo con la descripción correspondiente. Ponga en los dibujos el número de la descripción que le corresponde.









B. Escuche las descripciones otra vez y pídale al profesor que pare la cinta cuando Ud. oiga las palabras o frases que aparecen a continuación. Explique en qué contexto se usan en la descripción.


Descripción 1	Descripción 2
 la influencia la plaza de toros el traje de luces una oreja 	 las peleas de gallos unos pinchos o espolones apuesta dinero los domingos
Descripción 3	Descripción 4
. a fines de febrero 2. desfiles de carrozas 3. las calles y plazas 4. dos o tres días	 hay procesiones diferentes grupos las imágenes de Cristo van detras rezando

C. Con un compañero de clase, trate de relacionar alguna de las descripciones que ha escuchado con alguna celebración en los Estados Unidos. Cuénteles a los otros compañeros a qué conclusión llegaron Uds.



La cultura de los países latinoamericanos ha recibido la influencia de los habitantes nativos y la que trajeron a América los conquistadores españoles. Lea los testimonios de tres españoles que participaron en la conquista del Nuevo Mundo. Con sus compañeros de clase, conteste las preguntas que aparecen a continuación.

Un sacerdote



Vine al Nuevo Mundo para traerles el evangelio a millones de indígenas. Me resultó muy interesante descubrir que ellos tenían algunos cultos y tradiciones semejantes a las nuestras. Les enseñamos el español, y de este modo pudieron entender el mensaje del evangelio. Para nosotros fue muy importante que los indígenas dejaran sus mitos y aceptaran nuestra fe. En muchas ocasiones reemplazamos a sus dioses con nuestro Dios y nuestros santos, y también muchas de sus celebraciones con las nuestras. Construimos nuestras iglesias sobre sus

antiguos templos. Lo más interesante es que todavía muchas de las características culturales de los indígenas están presentes en nuestra fe.

- 1. Según el sacerdote, ¿cuál era su misión principal?
- 2. ¿Qué hizo la iglesia para cumplir con su misión?
- 3. Según Ud., ¿qué opinión tenía el sacerdote de las culturas indígenas?

Un soldado



A pesar de las diferencias militares y culturales entre Europa y el Nuevo Mundo, he visto que las razones por las que los indígenas luchaban eran las mismas que las nuestras: poder y riquezas, valores culturales y religiosos, y valentía y honor. Pero nuestra superioridad técnica nos dio la victoria: el caballo, la pólvora, el hierro y nuestras armaduras compensaron nuestra inferioridad numérica. Y cuando esto no fue suficiente, usamos las divisiones internas, la rivalidad y la traición para lograr nuestros objetivos militares.

- 1. ¿Qué comparación hizo el soldado entre los indígenas y los españoles?
- 2. Según el soldado, ¿cuáles fueron los factores que les dieron la victoria?
- 3. ¿Qué otros recursos usaron los españoles para obtener la victoria militar?

Un gobernador



Establecer las instituciones cívicas europeas en el Nuevo Mundo no fue tarea fácil. Por un lado nos encontramos con algunos pueblos rígidamente organizados, con jerarquías bien establecidas, con reyes y cortesanos. Sus ciudades estaban bien organizadas, con calles anchas, plazas religiosas y templos dedicados a sus dioses, así como barrios separados para las diferentes castas sociales. Por otro lado, encontramos pueblos nómadas, con estructuras sociales muy precarias y sin lugar fijo de residencia. Nuestro trabajo consistió en apoyar la evangelización, levantar nuevas

ciudades que fueran el centro del poder de España y crear una estructura social que nos diera las provisiones necesarias para la subsistencia y el enriquecimiento de la corona española.

1. Según el gobernador, ¿cuál era su misión principal?

2. ¿Qué tipos de estructuras sociales encontraron los españoles en el Nuevo Mundo?

3. Según Ud., ¿cuál era la postura del gobernador con respecto a las culturas indígenas?

A. En la Integración de esta lección encontrarán información acerca de los mayas, una civilización muy adelantada en astronomía y matemáticas, entre otras cosas. Lea la siguiente tabla que contiene los signos que se utilizan para algunas operaciones matemáticas en los países hispanos.

Signos			
+	(más)		
. · · · · -	(menos)		
X	(por)		
: ó ÷	(dividido entre/por)		
=	(es igual a)/(son)		
	+ - X : ó ÷		

B. Con sus compañeros de clase, lea en voz alta las siguientes operaciones matemáticas.

$$17 + 4 = 21$$

 $80 - 20 = 60$
 $5 \times 8 = 40$
 $50 \div 2 = 25$

C. Escuche las siguientes frases que expresan operaciones matemáticas y determine la representación correspondiente en el espacio provisto. Compare sus respuestas con las de un compañero de clase. Compare la forma de dividir con la de los EE.UU.

D. Con un compañero, túrnense para dictar algunas operaciones matemáticas simples.



	le clase, nombre y dibu		1
Escuche las siguientes guras geométricas. Pong rrespondiente. A los rec	a el número de la desc	ripción al lado de	la letra de la bandera
a	b	c	
*	*		***
d		• <u> </u>	
Con un compañero de e gún país o la de su estado	clase, túrnense para de , para que él la dibuje	scribir una bander lo más parecida po	a que usted conozca, dosible al original.

ESTRUCTURAS



The Subjunctive

Just like English, Spanish has categories or moods of verbs such as the *indicative* and the *subjunctive*. Within each of these moods, there are various tenses. The Spanish verb tenses you have learned so far belong to the indicative mood, which describes an action or event considered to be definite or factual, that has taken or definitely will take place. If there exists the possibility that the action or event described has not or may not take place, it is necessary to use the subjunctive mood. The subjunctive mood refers to something that is possible, but is not yet a fact. It is much more frequently used in Spanish than in English.

The subjunctive may occur in independent clauses but it generally occurs in dependent or subordinate clauses, usually introduced by the word que. The subjunctive verb in the dependent clause is not treated as an isolated fact or idea, but in terms of its dependent relationship to the main clause of the sentence.

main clause + (verb: indicative)	que	+	dependent clause (verb: subjunctive)
(Yo) Sugiero I suggest	que that		(él) lea este libro. he read this book.

The subjunctive does exist in the English language, but the verbs in English do not have a special ending showing that the subjunctive is being used. Examples of the English subjunctive are the phrases Tell him to be here tomorrow, Long live the King! or God bless you.

In Lessons 26 to 29 you will learn about the **present subjunctive** and that it is used in Spanish in dependent clauses when the verb in the main clause is a **non-past verb** (present, present perfect, future, or command). You will also learn its usage in independent clauses.

NOTE: When used with the subjunctive, direct and indirect object pronouns, double object pronouns, and reflexive pronouns are placed before the subjunctive form of the verb.

Quiero que me lo lea. Tal vez no se afeite hoy. I want you to read it to me. Maybe he won't shave today.



The present subjunctive

• In Lessons 13 and 14 you learned the formal and informal commands. To form the present subjunctive of all persons except **tú** and **nosotros**, use the formal command forms. To form the present subjunctive of **tú**, use the negative familiar command forms. To form the present subjunctive of **nosotros/as**, use the ending **-emos** for **-ar** verbs and **-amos** for **-er** and **-ir** verbs.

Infinitive	Command		Prese	ent subjunctive
cantar	cante no cantes	que yo que tú que Ud. que él que ella	cante cantes	que nosotros/as cantemos que Uds que ellos canten que ellas

Quiero que Ud. cante una canción mexicana. I want you to sing a Mexican song.

Infinitive	Command	Present subjunctive
leer	lea no leas	que yo lea que nosotros/as leamos que tú leas que Uds que Ud que ellos lean que él lea que ellas que ella
escrib ir	escriba , no escribas	que yo escriba que nosotros/as escribamos que tú escribas que Uds que ellos escriban que ellas que ellas que ella

Le pido que lea esta historia y que escriba un resumen en español.

I ask/am asking you to read this story and to write a summary in Spanish.



En la tabla que aparece a continuación, rellene los espacios en blanco con el presente de subjuntivo del verbo correspondiente.

	que yo	que tú	que usted/ él/ella	que nosotros/as	que ustedes/ ellos/ellas
hablar					
comer		·			
vivir					

• Verbs that have irregularities in the present tense or in the command forms maintain the same irregularities in the present subjunctive. As examples, in the following chart you will find some of those verbs conjugated in the present subjunctive with different pronouns.

Infinitive	Command	Present subjunctive
conocer cruzar pagar recoger sacar traducir	conozca cruce pague recoja saque traduzca	que yo conozca que tú cruces que Ud. pague que él recoja que ella saque que nosotros/as traduzcamos que Uds. crucen que ellos paguen que ellas recojan

Quiero que ellos paguen lo que deben.

I want them to pay what they owe.

• In Lessons 6 and 7 you learned about stem-changing verbs. Those verbs that change their stem from -e to -ie and from -o to -ue keep their original stem in nosotros/as in the present subjunctive. The verb dormir keeps only a -u in nosotros/as. Verbs that change their stem from -e to -i also change their stem in nosotros/as in the present subjunctive.

Infinitive	Command	Present subjunctive
pensar volver dormir	piense vuelva duerma	que yo piense que nosotros/as pensemos que yo vuelva que nosotros/as volvamos que yo duerma que nosotros/as durmamos
pedir seguir	pida siga	que yo pida que nosotros/as pidamos que yo siga que nosotros/as sigamos

Quiero que ellos vuelvan temprano.

I want them to come back early.

• Verbs that are irregular in the yo form of the present tense and in the command form maintain the same irregularity in the present subjunctive. As examples, in the following chart you will find some of those verbs conjugated in the present subjunctive with different pronouns.

Infinitive	Command	Present subjunctive
decir hacer oir poner salir tener traer venir	diga haga oiga ponga salga tenga traiga venga	que yo diga que tú hagas que Ud. oiga que él ponga que ella salga que nosotros/as tengamos que Uds. traigan que ellos vengan

Por favor dígale a José que traiga el libro. Please tell Jose to bring the book.

• The irregular command forms of the verbs dar, ir ser, estar, and saber are used in the subjunctive. As examples, in the following chart you will find some of those verbs conjugated in the present subjunctive with different pronouns. The nosotros/as forms of the verbs dar and estar are demos and estemos.

Infinitive	Command	Present su	ıbjunctive
dar ir ser estar saber	dé vaya sea esté sepa	que yoque túque Udque élque ellaque nosotros/asque Udsque ellos	dé vayas sea esté sepa demos vayan sean

Quiero que esté aquí mañana.

I want you to be here tomorrow.

NOTE: The present subjunctive of hay, the impersonal form of haber, is haya.

No hay muchos libros de historia aquí; There aren't many history books here; es posible que haya más en la biblioteca. it's possible that there are more in the library.

ADDITIONAL INFORMATION: Aside from the present subjunctive, other subjunctive tenses are used in Spanish. They will be introduced in future lessons.

Imperfect (past) subjunctive:

Yo quería que él vinierá a la fiesta.

I wanted him to come to the party.

Present perfect subjunctive:

Espero que ya lo hayan invitado.

I hope that they have already invited him.

Past perfect subjunctive:

Yo no creía que ellos lo hubieran invitado.

I didn't believe that they had invited him.



Uses of the present subjunctive: with verbs of volition

The present subjunctive is used in Spanish in dependent clauses when the verb in the main clause is a verb of volition, which indicates a cause-and-effect relationship. By using verbs of volition in the main clause there is an attempt to influence the action of the verb in the dependent clause. Some verbs of volition are: aconsejar (to advise), decir (to say), desear (to desire/want/wish), esperar (to hope/expect), insistir (to insist), mandar (to order/command), necesitar (to need), ordenar (to order/command), pedir (to ask/request), preferir (to prefer), prohibir (to prohibit), querer (to want/wish), recomendar (to recommend), and sugerir (to suggest). The word que follows these verbs. If two or more subjects are mentioned, the subjunctive mood is required.

(Yo) Quiero que Ud. lea este libro.

I want you to read this book.

NOTE: If there is only one subject mentioned, the subjunctive mood is not required. The second verb is in the infinitive form.

(El) Prefiere leer ese libro.

He prefers to read that book.



¡Atención!

More uses of the present subjunctive: with indirect commands

The present subjunctive is used in Spanish in dependent clauses to express an indirect command when the verb in the main clause is a command. A person tells or asks another person to pass on a message to someone else. The word que precedes the present subjunctive form of the verb.

Sargento, dígale al cabo que estudie más. Sergeant, tell the corporal to study more.



A. Lea la primera parte de la carta que Marcelo les escribió a sus abuelos. La segunda parte de la carta aparecerá en **Integración.** Subraye todos los verbos que aparecen en el presente de subjuntivo. Compare sus respuestas con las de un compañero.

Oueridos abuelitos:

¡Qué gusto me da saber que pronto vendrán a visitar la hermosa Ciudad de México, la metrópoli más grande del mundo! Desde el momento en que supe que venían estoy haciendo el itinerario de los lugares que quiero que visiten. Espero que vengan con muchas ganas de pasear por lugares históricos y centros culturales, porque aqui tenemos mucho que ver.

Primero quiero que vayan a la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo. Esta plaza fue construida por Cortés en 1520 con las piedras de las ruinas de los templos y palacios aztecas de Tenochtitlán, la capital de aquel imperio.

En el Zócalo, espero que tengan ganas de caminar, porque allí hay muchas cosas que ver. Luego quiero que visiten el Palacio Nacional, donde antes residían los virreyes españoles y donde ahora está la sede del gobierno. También quiero que admiren el hermoso museo y especialmente los murales revolucionarios de Diego Rivera, que cuentan la historia de México. También en el Zócalo está la Catedral Metropolitana Católica; realmente deseo que vayan allí y que admiren su construcción de 1520. En la catedral todos les dirán que visiten el Templo Mayor de los aztecas y el impresionante museo azteca; ambos están muy cerca de allí. En el Zócalo hay que estar más de un día para que puedan visitar todo.

					100000			
• .			 	<u> </u>				
			-				-	
		•						
: :								
		**************************************				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Actividad 3

Imagínese que Ud. es sargento en el cuartel y le está dando órdenes a un soldado en *Study Hall*. Con sus compañeros de clase, túrnense para cambiar los verbos entre paréntesis al presente de subjuntivo.



Soldado, quiero que Ud. (abrir) su libro de español y que (estudiar) la lección de hoy. Le ordeno que no (comer) mientras estudia. Le prohibo que (fumar) cuando está estudiando. También le aconsejo que (leer) las instrucciones del profesor y que (escribir) los ejercicios de repaso. Le pido que (preparar) la tarea para mañana. Eso es todo lo que quiero que Ud. (hacer) por ahora.

ACTIVIDADES DE INTEGRACION

Actividad 1

A. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sepa sobre las grandes civilizaciones precolombinas de América Latina: ¿Qué civilizaciones conoce? ¿Qué territorios ocupaban? ¿Qué pruebas tenemos actualmente de su existencia?

B. En las lecturas siguientes encontrará información sobre tres grandes civilizaciones de Latinoamérica. Léalas y conteste las preguntas.

LOS MAYAS

La civilización de los mayas era una de las más avanzadas en América antes de la llegada de los españoles. No se sabe con seguridad cuál es el origen de los mayas. Su imperio, en los territorios que hoy forman Yucatán, Guatemala, Honduras y Belice, duró más de tres mil años. Los mayas construyeron ciudades muy bien planificadas, con palacios y templos en el centro. Los agricultores vivían fuera de la ciudad, donde cultivaban maíz, y en algunas áreas se usaba la irrigación artificial de la tierra. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura muy completo, y realizaron avances importantes en la medicina, la astronomía y las matemáticas. Descubrieron el número cero antes que otras civilizaciones, y tenían un calendario más exacto que el gregoriano. Trazaron los movimientos del sol, la luna y los planetas para predecir eventos como eclipses y los equinoccios. También inventaron la rueda, pero la consideraban un juguete. El idioma maya y sus dialectos todavía se hablan en partes de México y Centroamérica.

- 1. What is said in the article about the Mayas' cities?
 - a. They were surrounded by temples.
 - b. Corn was grown throughout the city.
 - c. They served as centers of education.
 - d. They were well planned.
- 2. According to the article, what advance did the Mayas make before other civilizations?
 - a. Irrigation of the land to increase agriculture
 - b. The use of the number zero
 - c. Use of the wheel as a means of transportation
 - d. Keeping written records of medical discoveries

LOS INCAS

Los incas formaron la nación más extensa y poderosa de las Américas. Las leyendas cuentan que los primeros incas eran enviados del sol y que habían salido del lago Titicaca. Fundaron la capital del imperio, la ciudad de Cuzco, en el actual Perú, y extendieron su dominio hasta las tierras altas de Bolivia y del Ecuador, el sur de Colombia, el norte de Chile y el noroeste de la Argentina. El Inca Huayna-Cápac dividió el imperio entre sus dos hijos, y posteriormente hubo una guerra civil entre estos dos hermanos. Esto hizo más rápida la conquista de los incas por los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro. El idioma de los incas era el quechua, que es el idioma indígena más hablado actualmente en América del Sur. Algunas palabras quechuas que pasaron al español y al inglés son llama, puma y cóndor. Los incas dejaron muestras de su civilización en diferentes lugares de su territorio, siendo las más conocidas las ruinas de Machu Picchu, cerca de Cuzco.

What is so	id about the O	wookwa languaga in th		
WHAT IS SA	id about the Q	uechua language in th	e article?	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
What does	Machu Picch	refer to?		
According	to the article	what aided Pizarro's o	onquest of the I	nca empire?

LOS AZTECAS

Una de las civilizaciones más importantes del mundo precolombino fue la de los aztecas. Las leyendas dicen que los aztecas se originaron en una región del norte de México, y que después de viajar de un lugar a otro, llegaron a un lago donde vieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Considerando esto como una señal divina, fundaron allí la capital de su imperio, la ciudad de Tenochtitlán. Cuando llegaron los conquistadores españoles, la ciudad tenía una población de medio millón de habitantes, una cantidad superior a las de las ciudades más grandes de Europa.

Los aztecas se dedicaban a la agricultura y a la cacería. Eran también guerreros, pero para los aztecas, no era tan importante ganar la guerra y gobernar la región como dominar a las tribus adversarias y de ese modo conseguir víctimas para los sacrificios humanos. Así se hicieron enemigos de las tribus vecinas. Cuando llegó Hernán Cortés en el año 1519, los aztecas creyeron que él era un dios blanco que volvía, como lo anunciaba una profecía antigua. Los conquistadores españoles practicaban un estilo de guerra muy diferente al que estaban acostumbrados los aztecas, y eso favoreció la conquista. También encontraron aliados entre otras tribus enemigas de los aztecas. Luego de dos años de guerra, Cortés y sus soldados conquistaron a los aztecas y fundaron la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán.

Los aztecas hablaban el náhuatl, que es todavía el idioma indígena más importante de México. Hay palabras de esta lengua que pasaron al español y al inglés, como coyote, tomate y chocolate. Existen todavía ruinas aztecas en diferentes lugares de México, y el águila y la serpiente sobre un nopal forman el escudo nacional mexicano.

Acc	ording to the article, why did the Aztecs wage war on their neighbors?
Wha	t three things mentioned in the article helped Cortes conquer the Aztecs?

1. tras andar de una parte a otra	
2. había quinientas mil personas	
3. cultivaban la tierra y cazaban animales	
4. se enemistaron con los otros habitantes de la región	-
5. hecho que fue predicho en el pasado	_
6. después de luchar durante un par de años	_

C. En el artículo sobre los aztecas que aparece en la página anterior, busque frases que

tienen el mismo sentido que éstas:

D. Con un compañero, haga una comparación entre las tres civilizaciones que ha estudiado. Las siguientes preguntas le servirán de guía. ¿Cómo se originaron los imperios? ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué similitudes tenían? ¿Qué diferencias? ¿Qué queda todavía de esas civilizaciones?





A. Algunas poblaciones nativas de América Latina, como las de los mayas, los incas y los aztecas, aplicaban conocimientos geométricos en sus construcciones, como las pirámides aztecas de Teotihuacán. A continuación vamos a hablar sobre figuras geométricas. Escuche las siguientes descripciones donde aparecen figuras geométricas y escoja el recuadro correspondiente.

Descripción 1

a.		
a.		

b.







Descripción 2


a. ____


b. _____





B. Con un compañero, túrnense para describir los recuadros que aparecen a continuación para que él descubra de cuál está hablando usted.





• 6 de enero: Día de los Reyes Magos

A. Escuche los siguientes relatos y de la caja que aparece a continuación, elija la fiesta, la celebración o la creencia popular a la que se refiera el relato. Elija sólo seis de los ocho puntos. Al terminar, compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.

25 de diciembre: Navidad

• Una semana de marzo o abril: Semana Santa • 1º de mayo: Día del Trabajo

• Una semana de febrero o marzo: carnaval	• Martes 13: un día de mala suerte
• 2 de noviembre: Día de los Difuntos/Día de	• 28 de diciembre: Día de los Inocento
los Muertos	
Relato 1:	
Relato 2:	
Relato 3:	
Relato 4:	
Relato 5:	
Relato 6:	
B. Escuche otra vez los mismos relatos y tome r Después, basándose en sus notas haga un inform	
Relato 1:	
Relato 2:	

Relato 3:	
Relato 4:	
Relato 5:	
Relato 6:	
C. En grupos de tres o cuatro, descubra o adi una de las fiestas, celebraciones o creencias po aparecen a continuación. Escriba sus conclusi gusta más y por qué. Si tiene dudas, pregúnte	opulares de los países hispanos que ones y dígale a su grupo cuál es la que le
Martes 13: un día de mala suerte	
l° de mayo: Día del Trabajo	
28 de diciembre: Día de los Inocentes	
Jna semana de febrero o marzo: carnaval	
Jna semana de marzo o abril: Semana Santa	
de enero: Día de los Reyes Magos	
de noviembre: Día de los Difuntos/	



- A. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. recuerda de lo que aprendió en las lecciones pasadas y en las notas culturales sobre la familia hispana, su extensión y características.
- **B.** Escuche una entrevista entre un periodista norteamericano y un profesor de la Universidad de México. El periodista quiere saber algo sobre los países hispanos y su cultura. Tome notas acerca de lo que se diga sobre los siguientes temas:

Idiomas	
Saludos	
Nombres de personas	
Religion	
Comidas	
Constitución étnica	
Diferencias	

C. Con un compañero de clase, compare las notas que Ud. tomó. Vea si han coincidido y complete la información que le falte.

unidad del ejército. Conteste las preguntas que aparecen completas.	
1. ¿A qué hora quiere el comandante que los soldados es	tén en formación?
2. ¿Qué quiere el comandante que haga la secretaria?	
3. ¿Cuándo quiere el comandante que el soldado Sánche:	z esté en su oficina?
4. ¿Qué debe pedirle el sargento primero a la pagaduría?	
B. Lea algunas de las oraciones de la conversación que a verbos en el presente del subjuntivo, y después traduzca la	
1. No quiero que nadie llegue tarde esta vez.	
2. Espero que termine antes del mediodía.	
3. Voy a prohibirle que salga de la base por un mes.	
1. Le voy a sugerir que alguien lo ayude a administrar su	dinero.



Lea nuevamente la primera parte de la carta que apareció en la sección de Estructuras y la última parte, que aparece a continuación. Luego, con un compañero, conteste las preguntas que aparecen después de la lectura.

Oueridos abuelitos:

¡Qué gusto me da saber que pronto vendrán a visitar la hermosa Ciudad de México, la metrópoli más grande del mundo! Desde el momento en que supe que venían estoy haciendo el itinerario de los lugares que quiero que visiten. Espero que vengan con muchas ganas de pasear por lugares históricos y centros culturales, porque aqui tenemos mucho que ver.

Primero quiero que vayan a la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo. Esta plaza fue construida por Cortés en 1520 con las piedras de las ruinas de los templos y palacios aztecas de Tenochtitlán, la capital de aquel imperio.

En el Zócalo, espero que tengan ganas de caminar, porque allí hay muchas cosas que ver. Luego quiero que visiten el Palacio Nacional, donde antes residian los virreyes españoles y donde ahora está la sede del gobierno. También quiero que admiren el hermoso museo y especialmente los murales revolucionarios de Diego Rivera, que cuentan la historia de México. También en el Zócalo está la Catedral Metropolitana Católica; realmente deseo que vayan allí y que admiren su construcción de 1520. En la catedral todos les dirán que visiten el Templo Mayor de los aztecas y el impresionante museo azteca; ambos están muy cerca de allí. En el Zócalo hay que estar más de un día para que puedan visitar todo.

También quiero que conozcan la Alameda, la que antes era un mercado azteca, y ahora es un hermoso parque. Aqui espero que estén dispuestos a caminar más. ¡Hay tanto que ver en México! También quiero que vayan al Bosque de Chapultepec. Les sugiero que visiten el Museo de Arqueología para que vean el famoso Calendario Azteca. Y, como pasarán aquí el dos de noviembre, que en algunas países se llama el Día de los Difuntos y en México el Día de los Muertos, quiero que Uds. vean todo lo que se hace aquí para esa celebración. Y aunque queden un poco lejos, las pirámides de Teotihuacán son algo que se debe ver.

Ahora hablemos de alojamiento: ¿dónde piensan estar? La Zona Rosa tiene los mejores hoteles (y los más caros), así como la mejor vida nocturna. Pero yo creo que es mejor que no gasten nada de dinero en hoteles, y que vengan a mi modesto departamento de 5 estrellas desde donde podrán apreciar las vistas más espectaculares de la vida moderna mexicana.

Bueno, éstos son los planes por ahora. Ojalá traigan mucha energia para gozar de mi linda ciudad, y espero que tengan un buen viaje.

Los quiere mucho,

Marcelo

- 1. ¿Cuáles son las principales áreas alrededor de las cuales se concentran las mayores atracciones turísticas de la Ciudad de México?
- 2. ¿Qué función cumple en la actualidad el Palacio Nacional?
- 3. ¿Qué diferencias hay entre la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor?
- 4. ¿Qué características tiene la Alameda?
- 5. ¿Qué opciones tienen los abuelos de Marcelo en lo que se refiere a un lugar donde alojarse?
- 6. A juzgar por la carta de Marcelo, ¿qué espera que traigan sus abuelos a la Ciudad de México?

Actividad 7

Elija uno de los siguientes temas. Hábleles expontáneamente durante dos minutos a sus compañeros de clase sobre el tema que escogió.

Talk about an April Fool's joke you once played on someone.

Talk about an April Fool's joke someone once played on you.

Talk about your favorite holiday meal and its tradition.

Talk about Latin American festivities you would like to participate in and why.

Talk about your favorite holiday.

Describe the American flag.

Talk about the pre-Columbian ruins you would like to visit some day.

Describe a costume that you once wore to a costume party.

Compare the shape of a Central American pyramid to that of an Egyptian pyramid.

Talk about a family gathering to which you would like to bring a visitor from a Spanish speaking country.



Con sus compañeros de clase, comente lo que más le haya llamado la atención sobre los aspectos culturales y costumbres de los países hispanos vistos en esta lección.



Lea las frases que expresan creencias populares o supersticiones que aparecen a continuación, y comente con sus compañeros de clase si traen buena o mala suerte. También discuta si tienen equivalentes en inglés. ¿Conoce Ud. otras?

Martes 13

Romper un espejo

No pasar por debajo de una escalera

Encontrar un trébol de cuatro hojas

Tirar arroz en las bodas

Cruzarse con un gato negro

Levantarse con el pie izquierdo

Decir lo mismo al mismo tiempo que otra persona

MAS PRACTICA



Lea el siguiente relato y rellene los espacios en blanco con la forma verbal correspondiente. Compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.


Este fin de semana	(was celebrated) el cent	tenario de nuestro pueblo.
El pueblo de San Martín	(was four	nded) hace cien años por
agricultores y ganaderos. El maí	z y el trigo	(were grown) en
los campos fértiles del valle, y en	las lomas había muchas vac	cas y ovejas. Diez años
después, el oro	(was discovered) e	n el río, y el pequeño pueblo
creció rápidamente. Don Roberto	Vásquez	(was elected) el
primer alcalde del pueblo, pero tr	es meses más tarde	(was
dismissed) porque bebía mucho l	cor. El Hotel Royal	(was
constructed) en esa época. Tamb	ién	_ (was constructed) una
biblioteca, que	(was destroyed) p	or un incendio en el año
1932. Hoy en día, las minas de o	ro abandonadas pueden ser v	vistas en los cerros, y en las
cafeterías	(are heard) cuentos de la	as riquezas del pasado.



En grupos de dos o tres, cada grupo seleccione uno de los dibujos que aparecen a continuación. Después, haga una descripción completa del dibujo y conteste las preguntas. Al terminar, un vocero del grupo le dará a la clase un resumen de la actividad.




¿Qué trabajo tiene el sargento en este dibujo? ¿Qué tipo de preguntas va a hacerle al prisionero?



¿Quién es el hombre que está en el agua? ¿Qué le pasó?



¿Por qué no puede caminar solo este hombre? ¿Qué van a hacer los soldados?



¿Por qué tienen tanta prisa estos hombres? ¿Adónde van?



un informe polici Después, compa		
	4.7	
e en las notas que se olvide de inclu		
•		

C. Escuche otra vez el informe y relle faltan.	ne los espacios en blanco con las j	palabras que
Un hombre de nacionalidad	fue encontrado	el jueves en
el interior de su apartamento con	atadas y con señale	es evidentes de
estrangulad	lo, porque tenía grandes moretone	s en el
Fuentes extraoficiales in	ndican que también tenía una	
Se trata de Miguel	Olivera, quien vivía solo. Todo e	l apartamento
estaba, lo que hace pe	ensar que pudo tratarse de un	, aunque
los funcionarios de la División contra _	piensan c	jue pudo haber
sido una venganza y que los asesinos re	evolvieron todo para confundir a la	as autoridades.
En el del apartamento _	una gallina negra, _	
y colgada de una soga. Las autoridades	s no encuentran explicación para e	ste extraño
· ·		
D. Traduzca la siguiente frase. Si hay que quiere decir basándose en el contex	-	de adivinar lo
Piensan que pudo haber sido una venga apartamento para confundir a las autori		n todo el

GLOSARIO

Cultura y civilización Culture and Civilization

los aztecas Aztecs la conquista conquest las costumbres customs/habits el grupo étnico ethnic group la herencia inheritance/heritage los incas Incas la leyenda legend los mayas Mayas mestizo/a mestizo/mestiza mulato/a mulatto el Nuevo Mundo New World la tradición tradition

Fiestas y celebraciones Holidays and Celebrations

el carnaval carnival/Mardi Gras la corrida de toros bullfight el Día de Acción de Gracias Thanksgiving Day el Día de los Difuntos All Souls' Day el Día de los Muertos All Souls' Day el Día de los Reyes Epiphany/ Three Magos Kings'Day/Wise Men el Día del Trabajo Labor Day/May Day la Navidad Christmas la pelea de gallos cockfight la Semana Santa Easter Week

Religión Religion

Cristo Jesus Christ la evangelización christianization la fe faith la iglesia church/Catholic church la imagen statue/image la procesión procession la profecía prophecy religioso/a religious el sacerdote priest el/la santo/a saint el templo temple/church la Virgen María Virgin Mary

La geometría *Geometry*

el círculo circle el cuadrado square horizontal horizontal el óvalo oval el rectángulo rectangle el rombo rhomboid/rhombus diamond-shaped el triángulo triangle vertical vertical

Otras palabras Other Words

la traición

la victoria

el águila eagle antiguo/a old/ancient avanzado/a advanced/progressive el baile ball/dance la broma ioke el caballo horse la cacería hunt la caza hunt el centro center/downtown/ middle la ciudad citv el disfraz costume/disguise la escritura writing la franja stripe el gobernador governor incómodo/a uncomfortable/ inconvenient el juez judge la lengua language/tongue el medio middle/half el mensaie message la naturaleza nature leg (animal) la pata public/town square la plaza la plaza de toros bullring el poder power la riqueza wealth la señal sign la suerte luck el territorio territory el torero bullfighter el toro bull traer buena suerte to bring good luck traer mala suerte to bring bad luck

treachery/treason

victory

Verbos Verbs

apostar (ue) to bet/gamble cazar to hunt dedicarse to dedicate oneself desarrollar to develop desear to desire/want disfrutar to enjoy dividir to divide durar to last insistir to insist multiplicar to multiply ordenar to order/command/ arrange/put in order prohibir to prohibit recomendar (ie) to recommend to subtract restar rezar to pray saludar to greet/salute sugerir (ie) to suggest to add (up) sumar

Lesson 27

Entertainment, Sports, and Hobbies



Objectives


The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- exploring popular entertainment choices of the Spanish speaking countries,
- gathering information about favorite sports in Latin America and Spain,
- discussing one's hobbies,
- talking about car maintenance,
- offering entertainment choices.

The following structures will be introduced:

- more about the present subjunctive:
 with impersonal expressions,
 with tal vez, quizá(s), ojalá, and puede que,
- using tener ganas de + verb.

INTRODUCCION



A. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sepa sobre cómo se divierten los hispano hablantes.

B. Lea los titulares de periódicos que aparecen a continuación y, de entre las categorías que aparecen en la siguiente página, decida a cuál pertenecen.

Apertura del Hipódromo Nacional este fin de semana

Gran baile inauguración de la discoteca Aeropuerto 2001

LA NUEVA EDICION DE SELLOS DE CORREOS CONMEMORANDO LAS OLIMPIADAS YA ESTA A LA VENTA EN ALMACENES PARAISO

GRANDES PREPARATIVOS PARA LAS REGATAS NACIONALES

Concierto de la Orquesta Filarmónica en los parques y entretenimientos en todos los niveles

> Exposición de aficionados a la fotografía Presente su solicitud antes de fin de mes

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE CICLISMO ;INSCRIBA A SU HIJO!

La Federación Nacional de fabricantes de bicicletas ha organizado este fantástico evento para promover el deporte del pedal.

Diversiones	Deportes	Pasatiempos

C. Con sus compañeros de clase, comente qué otras actividades practica usted o a cuáles es usted aficionado. Póngalas en la categoría en la que Uds. creen que pertenecen.

Diversiones	Deportes	Pasatiempos	
·			
		· ·	
·			

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO

Actividad 1

A. Lea los siguientes avisos publicitarios del periódico peruano *El Comercio*, y diga qué anuncia cada uno de ellos.



El Comercio

Otros avisos publicitarios



El Comercio

Otros avisos publicitarios





El Comercio

Conteste las siguientes preguntas sobre los avisos publicitarios de las páginas teriores.
¿Cómo sabe que El Cartero es una buena película?
Según el aviso, ¿qué organización patrocina al Ballet Nacional?
¿Qué palabra del aviso indica que algunas de las presentaciones del Ballet Nacional se realizan por primera vez?
¿Quiénes pueden entrar al baile sin pagar?
¿Qué puede hacer uno tantas veces como quiera en el restaurante Tacu Tacu?
¿Qué más ofrece el restaurante para atraer clientes?
En grupos de tres o cuatro, comente cuál de los anuncios previos recomendaría a una sona mayor, a una persona con mucho dinero y a una que quiera relajarse y descansar, y a por qué.



Lea la siguiente lista de actividades. Con un compañero, túrnense para hacerse preguntas sobre cuándo, dónde y con quién hacían Uds. las siguientes actividades cuando eran niños y cuáles hacen ahora. Infórmeles a sus compañeros sobre lo más interesante.

Jugar a la pelota

Navegar en un barco de vela

Andar en bicicleta

Ir a las carreras de caballo

Conversar y tomar tragos con los amigos

Jugar al fútbol

Andar por la playa

Patinar

Jugar al golf

Jugar a las cartas

Ir a pescar en un bote

Jugar al dominó

Ver un partido de fútbol

Participar en ferias

Dar una caminata por las montañas

Hacer alguna actividad al aire libre

Ver una obra de teatro

Ir al cine

Jugar al béisbol

Asistir a un concierto

Patinar sobre hielo

Salir a bailar

Ver una carrera de autos

Montar a caballo



A. Escuche cinco conversaciones sobre lo que quieren hacer varias personas esta noche. Tome notas sobre los puntos que aparecen en las cajas.

Conversación 1


T	T -	T_
Lugares que consideraron	Lugar que escogieron	Razones para la decisión
Conversación 2		
Lugares que consideraron	Lugar que escogieron	Razones para la decisión
		•
		<u> </u>
Conversación 3		
Lugares que consideraron	Lugares que escogieron	Razones para la decisión
		·
Conversación 4		
Lugares que consideraron	Lugares que escogieron	Razones para la decisión
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		1
Conversación 5		
Lugares que consideraron	Lugares que escogieron	Razones para la decisión
_		*

B. Compare su información con la de un compañero de clase y elija a cuál de los lugares que se escogieron en las conversaciones le gustaría ir.



A. Con sus compañeros de clase, comente sobre cuándo fueron las últimas olimpíadas. ¿Qué países obtuvieron la mayor cantidad de medallas? En la pizarra, hagan una lista de los diez deportes más populares en las Olimpíadas de Verano y de los diez más populares en las de invierno.

B. Escuche la descripción de los siguientes deportes y determine a cuál de las figuras que aparecen más abajo se refiere cada una. Escriba el número correspondiente en el lugar provisto.



a. _____ b. ____ c. ___ d. ___



e. _____ f. ____ g. ____ h. ____


C. A continuación aparecen algunas palabras usadas en las descripciones de estos ocho deportes. Léalas y escriba con qué deportes las asocia, y diga por qué.

el caballo:	la nieve:
la carrera:	el obstáculo:
la carretera:	los patines:
la competencia:	la piscina:
el contrario:	la pista:
el estilo mariposa:	el salto:
el estilo pecho:	la valla:
el florete:	la velocidad:
el jinete:	la destreza:
la llave:	el deportista:



A. Algunas personas tienen como pasatiempo la mecánica. Pregúntele a sus compañeros a quiénes les gusta la mecánica y por qué.


B. Mire los dibujos que aparecen a continuación y familiarícese con el vocabulario del automóvil.



C. Fíjese bien en el dibujo anterior. Con un compañero de clase, túrnense para hacerse preguntas sobre las funciones de las partes del automóvil. Solamente el que pregunta puede ver el dibujo con el vocabulario. Las preguntas que aparecen a continuación le servirán de guía.

¿Para qué sirve el parachoques? ¿En qué parte del auto está el filtro de aceite? ¿Qué pasa si el coche se queda sin gasolina? ¿Qué pasa si las luces se quedan encendidas toda la noche?

ESTRUCTURAS



More uses of the present subjunctive: with impersonal expressions

• The present subjunctive is used in Spanish in dependent clauses when the main clause contains impersonal expressions that denote an element of subjectivity, possibility, probability, importance, or other value judgements. Some impersonal expressions are: es bueno (it is good), es difícil (it is difficult), es importante (it is important), es imposible (it is impossible), es mejor (it is better), es necesario (it is necessary), es posible (it is possible), es preciso (it is necessary), es probable (it is possible/likely/ probable), and es una lástima (it is a pity). The word que follows the impersonal expressions.


NOTE: The subjunctive mood is generally required with impersonal expressions when the subordinate clause has an implicit or explicit subject.

Es importante que (tú) estudies español. It's important that you study Spanish. Es importante que (yo) estudie español. It's important that I study Spanish.

NOTE: Impersonal expressions are followed by an infinitive when no subject is mentioned at all.

Es importante estudiar español.

It's important to study Spanish.



Con un compañero de clase, túrnense para hacer el siguiente ejercicio. Usando el presente de subjuntivo de los verbos que aparecen en negrilla, conteste las preguntas que hace un estudiante nuevo sobre lo que tiene que hacer para salir bien en el curso.

1.	¿Tengo que asistir a clase todos los días?				
	Sí, es muy importante que Ud.	a clase diariamente.			
2.	¿Hay que llegar a clase temprano?				
	Desde luego, es mejor que todos los alumno	ostemprano.			
2	·Hove and conteston les maconintes en elecco				
٥.	¿Hay que contestar las preguntas en clase?				
	Es muy importante que Ud.	las preguntas del profesor en clase			
4.	¿Tengo que hacer la tarea todos los días?				
	Si quiere aprender, es preciso que Ud.	la tarea todos los días.			
5.	¿Tengo que comprar muchos libros?				
	No, no es necesario que los alumnos	ningún libro.			
6.	¿Tengo que practicar el español los fines de semana?				
	Sí, es preciso que Ud.	el español los fines de semana.			

7.	¿Es posible ir a clases sin uniforme?			
	No, Ud. es soldado y es mejor que un soldado	a clase		
	uniformado.			
8.	¿Voy a poder ver televisión en inglés?			
	Es muy dificil que Udve	r la televisión en inglés.		
9.	¿Tengo que comer en la cafetería?			
	No, no es necesario que Ud.	en la cafetería, pero es bueno que		
	allí para ahorrar dinero.			
		•		
0.	¿Voy a tener que estudiar los fines de semana?			
	Pues mire, ¡es una lástima que	que estudiar muchos fines de		
	semana!			



More uses of the present subjunctive: with tal vez, quizá(s), ojalá, and puede que

• The present subjunctive is used in Spanish in independent clauses after the expressions tal vez and quizá(s) (perhaps, maybe) depending on the level of subjectivity or doubt implied. The word que is not used with tal vez and quizá(s).

Tal vez María esté en casa. Quizás (yo) trabaje con ella mañana.

Maybe Maria is at home.
Perhaps I'll work with her tomorrow.

The indicative may be used if there is some certainty implied.

Su auto está en el estacionamiento; tal vez él ya está aquí.

His car is in the parking lot; maybe he is already here.

• The present subjunctive is used in Spanish in independent clauses after the expression ojalá, (I hope so/Let's hope so/God willing) which comes from the Arabic, May Allah grant that . . . The use of the word que is optional after ojalá.

Ojalá (que) llegues temprano.

I hope you (will) arrive early.

• The present subjunctive is used in Spanish in independent clauses after the expression puede que (it may be that . . . , it is possible that . . .).


Puede que él llegue tarde.

It is possible that he will/may arrive late.

NOTE: With the above expressions, the subjunctive mood is generally required regardless of the subject(s) mentioned.

Quizás (yo) vaya a Panamá en enero.

Perhaps I'll go to Panama in January.




A. Usando las palabras que aparecen en la columna de la derecha, cambie las frases de la columna de la izquierda para que la nueva frase indique que uno no está seguro si la acción se va a realizar o no.

Ejemplo:

Mañana hará mucho frío.	Tal vez mañana haga mucho frío.		
1. Mañana no tendremos clases.	Quizás		
2. Mañana habrá una tormenta de	Tal vez		
nieve.			
3. La próxima semana hará buen	Quizás		
tiempo.			
4. El coronel visitará nuestra clase	Puede que		
la próxima semana.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5. El próximo viernes nuestra clase	Tal vez		
irá al acuario.			
6. El pronóstico del tiempo dice que	El pronóstico del tiempo dice que quizás		
lloverá ese viernes.			

7. Si llueve llegaré tarde a	Si llueve, tal vez
clase.	·
8. Si llueve no iremos al acuario.	Si llueve puede que
	
9. Si hay mal tiempo nos quedaremos	Si hay mal tiempo quizás
en clase.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10. Si nos quedamos en clase veremos	Si nos quedamos en clase puede que
una película en español.	


B. Cuéntele a un compañero qué actividades tal vez haga Ud. este fin de semana. Como no tiene planes fijos, use como modelo las frases que acaba de practicar.



Con sus compañeros de clase, túrnense para leer la siguiente carta, completándola con el presente de subjuntivo de los verbos en paréntesis.

Queridos amigos:

Gracias por haberm	e escrito. Me cuentan que es posible que Uds.	
	_ (tener) vacaciones y que es probable que todos Uds.	
	_ (poder) venir a visitarme por una semana. ¡Qué bueno! Es	
posible que yo tambi	én (estar) de vacaciones en esos días.	
Tal vez	(hacer) bastante sol y es probable que el clima	
-	_ (estar) muy bueno toda esa semana. Quizás yo	
	_ (poder) ir al aeropuerto a encontrarlos, pero como mi auto es	
pequeño, puede que	(ser) necesario que yo	
	s viajes del aeropuerto a mi casa porque ustedes seguramente etas , o quizás (ser) mejor que yo	
	_ (alquilar) un auto más grande. Antes de que se me olvide, les	
aconsejo que	(traer) ropa de playa porque es probable que	
(poder)	jugar voleibol en la playa. Les recomiendo que también	
	_ (venir) con ganas de jugar tenis, ya que es posible que	
	_ (poder) jugar un partido en mi club. Es una lástima que Roberto	
no	(venir) pero, si no tiene vacaciones, no hay nada que hacer.	
¡Me despido por aho	ra, esperando vernos pronto!	
	Rodrigo	



Another expression with tener

In Spanish, to say that somebody feels like doing something, use the appropriate conjugation of the verb tener + ganas de + infinitive verb:

Mis amigos tienen ganas de ir al cine. My friends feel like going to the movies.

To say that somebody does not feel like doing something, use no + the appropriate conjugation of the verb tener + ganas de + infinite verb:

No tenemos ganas de hacer nada hoy. We don't feel like doing anything today.

NOTE: To say that you feel like someone else should do something, use the appropriate conjugation of the verb **tener** + **ganas de que** + *subjunctive*.

Tengo ganas de que vengas a mi casa. I feel like having you come over to my house.



Traduzca las siguientes frases usando tener ganas de + infinitivo. Compare sus resultados con los de sus compañeros de clase.

1. Some days I don't feel like waking up when the alarm clock rings.		
2. Yesterday was one of those days; I felt like sleeping all morning.		
3. When the alarm clock rang, I felt like throwing it against the wall.		

4. I also did not feel li	ke talking to anyon	e the whole day.	
5. But today is a beaut	iful day. I feel like	going to the beach	•
6. I also feel like visiti	ng a friend.		
7. I feel like doing so r	nany things today!		
8. I don't feel like stud	ying, but it is better	that I do it because	e I will have a test soon.
9. Sometimes I feel sac	l because I feel like	doing things that I	can't do at that moment.
10. We all have to learn	that we can't alway	s do what we feel	like doing!

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Lea el siguiente artículo como preparación para el resto de esta actividad. Preste particular atención a los nombres de los deportes que son cognados en inglés, así como al uso de vocabulario inglés en relación con cada uno de estos deportes.

Los deportes más populares del mundo









No importa qué idioma se hable en un país, muchos de los deportes populares del mundo usan palabras en el idioma del país que los difundió. El ejemplo más común es el del fútbol o futbol, el deporte más popular del mundo, cuya popularidad se debe a la influencia que Inglaterra tenía durante el siglo pasado en la economía mundial. Los ingleses también introdujeron en otros países deportes como el boxeo, el golf y el tenis. Deportes más "nuevos" como el basquetbol, el voleibol y el béisbol, se deben a la influencia estadounidense. El fútbol americano es un deporte que se juega principalmente en los Estados Unidos.

Cada uno de estos deportes tiene un nombre y vocabulario completo también en español, que se usan de manera intercambiable según las circunstancias y las preferencias de los hablantes. En fútbol se suele decir que un jugador es un center forward así como un "delantero", o "atacante", según su posición en la cancha, o que un jugador va a patear un corner así como un "tiro de esquina". Un boxeador puede golpear con un uppercut o con un "gancho", o un jugador de tenis puede tirar un smash o una "volea".



En España, el deporte que se practica no se llama

basquetbol sino "baloncesto", ni voleibol sino "balonvolea". Y en el mundo hispano hablante en general, los jugadores de golf, la mayoría de los cuales hablan inglés por ser un deporte de "ricos", sólo hacen "pats", los de béisbol hacen "jonrones" o cuadrangulares, y los locutores de radio o televisión que comentan los partidos de football dicen que los jugadores hacen un "tochdaun" o una "anotación".

Lo importante es que cualquiera que sea la forma cómo se diga, todos disfrutan del placer de jugar a la pelota en las canchas de los pueblos y ciudades, admiran a sus ídolos deportivos, quieren ser como ellos, y piensan que sus equipos son los mejores del mundo.


B. Con sus compañeros de clase, explique por qué, en su opinión, el fútbol es el deporte más popular del mundo, a diferencia del fútbol americano, que se juega principalmente en los Estados Unidos.

C. Con un compañero de clase, elija un deporte del artículo anterior que les guste a los dos, y prepare una presentación de unos dos minutos en la que se expliquen los objetivos y las reglas básicas del juego. El resto de los alumnos deberá adivinar cuál es el deporte que Ud. está describiendo.



Dígale a un compañero de clase lo que Ud. hace para divertirse los fines de semana o cuando tiene tiempo libre, en comparación con lo que hacía hace diez años. Tome notas de lo que su compañero le cuente para luego informarle al resto de sus compañeros de clase.

Diversiones actuales	Diversiones de hace diez años
- ·	
	·
	· ·



- A. Escuche los comentarios que hace un locutor de radio sobre las características de varios atletas que se están preparando para participar en las próximas olimpíadas. Anote la información requerida en la tabla que aparece en la página siguiente.
- B. Compare sus notas con las de sus compañeros de clase para ver si todos coinciden.
- C. Con sus compañeros de clase, seleccione a las tres personas que tienen más posibilidades de obtener una medalla basándose en la información que tiene de los atletas. Use expresiones como: tal vez, es posible que, quizás, puede que, etc.

1	 		
2.			
			
3			

Otra información								
Experiencia								
Especialidad								
d Estatura	2						-	
Edad					·			
Deporte								
	Marina Franco	Alicia Vergara	Kuben Lopez	Juan Pineda	Orlando Gallegos	rederico Caceres	Maximo Ayala	Kuben Catalano



A. Escuche el siguiente noticiero deportivo que consta de cinco pequeñas noticias, y provea la información que se le pide en las dos columnas de la izquierda. Después escuche el noticiero por segunda vez y rellene la información de la columna de la derecha. Al terminar, compare su información con la de un compañero de clase, note las diferencias y establezca las razones por las que Ud. o él tienen diferente información (como vocabulario nuevo, temática, etc.).

Deporte	Participantes y resultado mencionado	Otra información importante
•		

3. Con un compañe inco que acaba de es que podría esperar de pareja presentará su r	scuchar. Pier e él, y conviér	nse en su equipo rtalo en la noticia	o atleta favorito y a deportiva del dí	y en el mejor resulta a. Al final, cada
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



dejó a Ud. grabados en su contestador automático. Tome notas de las cosas que ella quiere hacer.

Viernes:

Sábado:

Domingo:

A. Imagínese que su amiga Rosa tiene muchos planes para el fin de semana, y se los

B. Con un compañero, mire los avisos de espectáculos del periódico chileno *El Mercurio* que aparecen a continuación y procure hacer un plan que satisfaga los deseos de su amiga Rosa para el próximo fin de semana. Escriba los planes en la tabla que aparece en la página siguiente.

CARTELERA DE ESPECTÁCULOS

TEATRO

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA. Drácula. Con Vicente Ruiz. Claudia Callejón, Maúricio Ga-rrido, Rodrigo Peña. A las 19:30. Providencia 927. 2351105. 927. 2351105. EL CONVENTILLO. De uno a diez...

YLI. 23311U3.

EL CONVENTILLO. De uno a diez... ¿Cuánto me quieres? Dirigida por Rodrigo Bastidas. Compañía Teatro Aparte. Con Elena Muñoz, Magdalena Max Neef, Rodrigo Bastidas, Josefina Velasco y elenco. A las 20. S 2.500. Est S 2.000. Bellavista 173. 7774164. JaD

EL CONVENTILLO II. El Trote. Cía. Cactus. Con Andrés Seguel, Luis Galán, Aida Reyes, Alex Bustamante. A las 20. S 2.000. Bellavista 173. 7774164.

SALA PLAZA ÑUÑOA. Jorge Washington SO. 2096094. A las 20: Una silla para Marlene. Danza-Teatro de Magaly Rivano. Cía Taller Ex-perimental de Danza Teatro. S 2.000. Est y 3ra 000 f 2 bobe

CORPORACION CULTURAL ESTACION MA-POCHO. Sala de Las Artes. A las 20: Ulises. Basada en «La Odisea», de Homero. Cia. La

Rafael Rojas POR UNA CABEZA MI BUENOS AIRES QUERIDO MARIO CORDOVA "Cuarteto Torres" HOY 21:30 hrs.

Cowes

AL MAS ALTO NIVEL ALAMEDA 1570 **= 6986220**



Puerta Dirección de Luis Ureta, Con Patricio Puerta. Dirección de Luis Ureta. Con Patricio Contreros, Roxana Naranjo, Rodrigo González, Paula Silva y Juan Pablo Yánes. S 3.000. Est. y 3ra edad S 2.000. GOETHE INSTITUT. Demian, de Herman Hesse. Dirección de Italo Tai. A los 19:30. S 1.500. Est. S 1.000. Esmeralda 650. 6383185.

MUSEO HISTORICO NACIONAL. Plaza de Ar masso Historico Macional. rioza de an-mas s/n. A las 19:30, El alma buena de Se Chuan, de Bertold Brecht. Cia. Teatro El Riel. S 2.000. Est. y 3ra edad S 1.000. SALA AGUSTIN SIRE. Morande 750. 6965142.

A las 21: Caida libre, de Carlos Gallardo./ Ella dice que la vida es como un limón, de Guy Alloucherie. S 2.000. Est. S 1.000. SALA ANTONIO VARAS. Morande 25. A las 20:

LA ANTUNIO VAKAS. Morandé 25. A las 20: La pequeña historia de Chile, de Marco An-tonio de la Parra. Dirección de Raúl Osorio. Con Rebeca Gigliotto, Gabriela Hernández, Alex Zis-is, Pablo Macayo. S 3.600. Est. y 3ra edad S 1.800.

S 1.800.
APOQUINDO. Apoquindo 3384.
2313560. A las 20: Entre Pancho Villa y
una mujer desnuda, de Sabina Berman. Dirección de Alejandra Gutiérrez. Con Esperanza
Silva, Claudio Valenzuela, Mario Bustos, Mario
González, Katty Kowaleczko, Arturo Ruiz Tagle.
S 4.500. Tercera Edad. S 3.000. Est. S 2.500.

TEATRO EL ESCONDITE. A las 21: Corazón ar diente. Con Luis Pippo Guzmán, Paula Moya y Pamela Meléndez. S 4.000. Est. S 2.500. Bombero Núñez 289. 7371577.

TEATRO UNIVERSIDAD CATOLICA. Jorge Wa-shington 26. 2055652. Sala Eugenio Dittborn. A las 20: Las sillas, de Eugenio Ionesco. Direc-ción de Ramón López. Con Bélgica Castro, Hóc-tor Noguera y Alejandro Sieveking. S 4,000. Est. y 3ra edad S 2,000./ Sala I. A las 19:30,

TODOS LOS DIAS AL ALMERZO Además, deguste la excelencia Gastronómica de nuestra Carta.



Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Dirección de León Rubin. Con Alvaro Morales, Francisca Imboden, Teresita Reyes, Remigio Remedy. S 5.000. Est. y Tercera edad S 2.500.

CAFE-CONCERT

TEATRO CIRCUS OK. Providencia 1176. 2351822. A las 21: Al diablo con todo. Con Jaime Azácar, Victor Rojas y Coco Legrand. S 7.000.

CENTROS CULTURALES

CENTRO DE EXTENSION U.C. Sala Blanca: El cartero, de Michael Radford, (Menores) A las 18:30 y 21:30. S 1.500. Est. S 1.000. Ala-meda 390. 6351994.

INSTITUTO CULTURAL DE PROVIDENCIA. (iclo Cuatro Dramas Clásicos Europeos: **Senso**, de Luchino Visconti. A las 19. Av. 11 de sep-tiembre 1995. 2094341.

Cine Arte

CINE ARTE ALAMEDA. Cuando cae la noche, de Patricia Rozema. (18) A las 16, 19 y 21:45. S 1.900. Alameda 139. 6392749.

BIOGRAFO.La verdadera naturaleza del amor, de Denys Arcand. (18) A las 16, 19 y 21:30. S 2.000. Lastarria 181. 6334435. ESPACIOCAL. Persuasión, de Roger Michell. (14) A las 16:30, 19:30 y 22. S 2.500. Cande-

laria Goyenechea y Vitacura. 2461562. NORMANDIE. 12 monos, de Terry Gilliam. (14) A las 15:30, 18:30 y 21:30. S 1.600. Estudiantes, 3ra. edad y Tarjeta Joven. S 800. Tarapacá 1181. 6972979.





El Mercurio

Fonos : 242 7575 - 242 7576

	Actividad	Hora	Lugar	Precio
Viernes				
Sábado				
		·		
				E
Domingo				



A. Lea el texto que aparece a continuación y subraye las ideas principales. Cuando termine, haga un resumen oral.

A mi me gustan todos los modelos de coches, ya sean sedán, familiar, o camioneta, pero especialmente los deportivos. Mi coche ideal es de dos puertas con carrocería roja. Debe tener parabrisas y vidrios oscuros, parachoques brillantes, faros grandes y llantas deportivas.

Mi pasatiempo preferido es afinar el auto de mi familia. Para que siempre funcione bien, le reviso el nivel de aceite y de agua del radiador, y cada 5.000 km le cambio el aceite, así como el filtro de aceite y de aire cuando es necesario. También reviso la batería y la presión de aire de las llantas. Siempre insisto en que el tanque de gasolina tenga el combustible de la mejor calidad.

Periódicamente también me fijo bien en el estado de los frenos y de la llanta de repuesto. Y cuando se descompone, saco el estado los llavas, los piezos y el destorpillador y

el gato, las llaves, las pinzas y el destornillador, y trato de arreglarlo yo mismo, pero muchas veces tengo que llevarlo al mecánico para que lo arregle. Cuando estaba aprendiendo a manejar, me confundia con los pedales. Entre el embrague, el freno y el acelerador, no sabía cual pisar. Eso era cuando

teníamos uno con palanca de cambios. Pero nuestro coche de ahora es automático, y de lo único que me tengo que

preocupar es del volante, la bocina, y las luces direccionales. Ahora tengo ganas de obtener la licencia de manejar y cumplir los 18... dentro de tres años.

B. Con uno o dos compañeros, hable sobre los arreglos que Ud. le puede hacer a un automóvil. Si tiene auto, diga lo que le hace regularmente, y si no lo tiene, diga qué le hará cuando lo tenga.

C. Con un compañero, mire bien el dibujo del coche que aparece en la sección de Actividades de Vocabulario, e imagínese que Ud. es mecánico. Elija una parte del coche y túrnense para explicarle a su cliente lo que es necesario hacer para que el coche se mantenga en buenas condiciones. Use expresiones como: es necesario que, es importante que, es preciso que, etc.

Ejemplo:

El filtro de aceite: Es necesario que cambie el filtro de aceite frecuentemente.



- A. Usted está viviendo en Venezuela y debe enseñarle a un amigo que recién llega algunas particularidades de la cultura del país. Conteste las preguntas que su amigo le hace, usando las opciones provistas con cada pregunta. En algunos casos puede haber más de una respuesta correcta. Compare sus respuestas con las de un compañero, y diga por qué cree que su respuesta es la más apropiada.
- 1. Durante mi estadía en el país tengo que hacer algunos trámites en oficinas públicas. ¿Cómo debo vestirme?
 - a. Con jeans y camiseta.
 - b. Con pantalón y camisa.
 - c. Con pantalón, camisa y saco.
 - d. Con pantalón y saco, camisa y corbata.
- 2. ¿Cómo es este asunto de la puntualidad y la impuntualidad en los países hispanos?
 - a. Los hispanos tienen una percepción del tiempo diferente a la de los norteamericanos.
 - b. Se espera puntualidad en los eventos públicos y en los horarios de los comercios.
 - c. No es verdad que los hispanos sean impuntuales, ellos nunca se retrasan en el cumplimiento de los horarios.
 - d. En general, los hispanos son flexibles cuando se trata de reuniones sociales y fiestas, pero no tanto cuando se trata de negocios y eventos públicos.
- 3. Cuando entro a un edificio, ¿qué regla de cortesía debo seguir, especialmente con las mujeres?
 - a. Los hombres abren la puerta y dejan pasar a las mujeres primero.
 - b. Los hombres esperan a un lado y las mujeres se abren la puerta a sí mismas.
 - c. Es aceptable que los hombres entren primero.
 - d. Los hombres y las mujeres entran o salen según el orden de llegada a las puertas.
- 4. ¿Cómo debo saludar cuando llego a una reunión informal o a una fiesta?
 - a. Decir: "¡Hola a todos!"
 - b. Saludar personalmente a tantas personas como sea posible.
 - c. Incorporarme a un pequeño grupo sin saludar al resto.
 - d. Tratar de pasar inadvertido y no interrumpir las actividades de otros.

- 5. ¿Cómo debo saludar a una mujer conocida en circunstancias informales?
 - a. Darle la mano.
 - b. Mirarla, sonreírle y decirle "hola".
 - c. Abrazarla y darle palmaditas en la espalda.
 - d. Besarla en las mejillas una o dos veces.
- 6. Muchas personas usan doble apellido en los países hispanos. ¿Cómo sé cuál es el apellido paterno de una señora casada?
 - a. Es el primero de los dos apellidos usados. (Blanca Rodríguez Peña)
 - b. Es el segundo de los dos apellidos usados.(Blanca Rodríguez Peña)
 - c. Es el que aparece antes de la palabra "de". (Blanca Rodríguez de Infante)
 - d. Es el que aparece después de la palabra "de". (Blanca Rodríguez de Infante)

B. A continuación escuche algunos comentarios con información cultural sobre las preguntas de la parte A de esta actividad. Tome notas y compárelas con sus respuestas d la parte A . Con sus compañeros de clase, comente su opinión sobre la información recibida.						estas de	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		7					



Actividad 8

Después de haber participado en esta lección, piense en los temas que se trataron en ella. En la **Actividad 1** de la **Introducción** se le pidió que comentara lo que sabía sobre la manera como los hispano hablantes se divierten. Con sus compañeros de clase, use las siguientes preguntas como guía de conversación. ¿Qué estereotipos han cambiado sobre la forma en que los hispanos disfrutan y practican deportes, pasatiempos y diversiones? ¿Qué similitudes y diferencias encuentra con la forma en que se divierten los estadounidenses?



Con un compañero, túrnense para representar los siguientes papeles.

ROLE-PLAY 1

You are living in Guatemala and want to go on a trip in your car. Explain this to a mechanic and find out what servicing the car needs. The mechanic will tell you what needs to be done. Find out how much you will have to pay. Student A will play the role of the owner of the car and Student B will play the role of the mechanic.

ROLE-PLAY 2

You are living in Cali. You bought a used car that you thought was in good condition, but a week after you bought it you noticed it had problems. Take it back to the dealer. State what is wrong and tell him/her to fix it free of charge. Student A will play the role of the buyer and Student B will play the role of the dealer.

ROLE-PLAY 3

You are a former Olympic swimmer living in Mexico and are talking to a young friend who hopes to participate in the next Olympics. Make recommendations and answer questions about training and life-style to help him/her succeed. Student A will play the role of the former Olympic swimmer, and Student B will play the role of the future Olympic swimmer.

ROLE-PLAY 4

You are a senior at a university in Peru and a very good athlete. Talk to a new student who has many questions about the different sports the university offers. Answer the questions and say why you think it is important to participate in sports. Student A will play the role of the senior student, and student B will play the role of the new student.

ROLE-PLAY 5

You live in Caracas and are the host for a day to a friend you have not seen for a long time. Find out what things he/she likes to do and plan an entertainment schedule for both of you. Student A will play the role of the host, and Student B will play the role of the visiting friend.

ROLE-PLAY 6

You are working at the reception desk of a five-star hotel in Quito. A guest asks you about what the city offer in the way of entertainment. Tell him/her what is going on in the city and make some recommendations about where you think he/she should go. Student A will play the role of the receptionist, and Student B will play the role of the hotel guest.

MAS PRACTICA



Dígales a sus compañeros de clase sus planes para el próximo fin de semana.

Ejemplos:

El sábado por la mañana voy a ir al supermercado. Compraré la comida para la semana siguiente.

Actividad 2

Con un compañero, túrnense para hacer preguntas sobre cualquier tipo de experiencia que Ud. o alguna persona que conoce haya tenido en un desastre natural. Si Ud. no conoce a nadie que haya tenido experiencias en desastres naturales, invente una historia. Tome notas para poder contarles a sus compañeros.

Ejemplos:

ue o uánd	lo fue?			-		
-						
	,		1			
-	· 	*****				
-	, .			,	 	



A. Lea el siguiente aviso del periódico costarricense *La Nación* y, con sus compañeros de clase, túrnense para traducirlo en voz alta.

Se cree que la finalidad de los medicamentos, la cirugia y las radiaciones es eliminar las bacterias, matar las células dañadas y descartar lo que no funciona... pero, jeso no es todo lo que hacen! Se ha observado por años que también dañan el sistema inmunológico y dejan al organismo humano vulnerable para contraer otras enfermedades en el futuro. La Medicina Natural cura en una forma mucho mejor y más segura: le da a su cuerpo lo que este necesita para protegerse, sanarse y tener la energía necesaria para la vida ocupada que Ud. Ileva. En otras palabras, la industria médica puede eliminar enfermedades, pero también puede causarlas; sólo la Medicina Natural puede hacerle bien. ¿No es esto lo que Ud. quiere para Ud. y su familia? Llámenos al 45 34 668 y solicite nuestro folleto gratis de Los 155 Sorprendentes Secretos de la Medicina Natural. ¡No se arrepentira!

La Nación

B. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. piensa sobre los temas mencionados en el aviso anterior.



Dígales a sus compañeros de clase cómo era su vida cuando Ud. tenía 15 años, comparándola con su vida actual.

GLOSARIO

Deportes Sports

el automovilismo car racing el basquetbol basketball baseball el béisbol el boxeo boxing running/race la carrera la carrera de autos car racing la carrera de caballos horse racing el ciclismo cycling horseback riding la equitación la esgrima fencing el esquí skiing el fútbol soccer el fútbol americano football el golf golf la lucha libre wrestling la natación swimming el patinaje skating el tenis tennis el voleibol volleyball

Diversiones y Pasatiempos Entertainment and Hobbies

andar en bicicleta	to ride a bike
la colección	collection
el concierto	concert
dar una caminata	to take a walk
la discoteca	disco
la fotografía	photography
la función de teatro	theater show
ir al cine	to go to the movies
jugar a la pelota	to play soccer
levantar pesas	to lift weights
montar a caballo	to ride a horse
salir a bailar	to go dancing
tomar unos tragos	to have a drink

Sobre deportes About Sports

el aficionado	fan
el arco	goal
el/la atleta	athlete
el bate	bat
el campeonato	championship
la cancha	field/court
la competencia	competition
el/la deportista	athlete/sportspersor
el equipo	team/equipment
el jinete	jockey
el/la jugador/a	player
la medalla	medal
el obstáculo	obstacle
las olimpíadas	Olympics
el partido	game/match
la pelota	ball
la pista	court/track/rink
la raqueta	racket
la red	net
las reglas del juego	rules of the game
el salto	jump
la valla	hurdle/obstacle/fend

El automóvil The Car

el acelerador accelerator la batería battery el baúl trunk/chest la bocina horn el embrague clutch el faro light/lighthouse el filtro de aceite oil filter el filtro de aire air filter el freno brake la llanta tire/wheel la llanta de repuesto spare tire la luz direccional blinker/turn signal el maletero trunk el motor motor la palanca de cambios gear shift el parabrisas windshield el parachoques bumper el pedal pedal el radiador radiator la rueda tire/wheel la rueda de repuesto spare tire el tanque de gasolina gas tank el vidrio glass/crystal

Verbos *Verbs*

el volante

adelgazar	to lose weight
andar	to walk/ride
considerar	· to consider
contestar	to answer
escoger	to choose/select/pick
golpear	to hit/beat/knock/strike
patear	to kick
patinar	to skate
practicar	to practice
probar (ue)	to try/prove/taste
revisar	to review/inspect/
	check/revise

steering wheel

Herramientas *Tools*


los alicates	pliers
el destornillador	screwdriver
el gato	jack
la llave	wrench
el martillo	hammer
la pinza	pliers

Otras palabras Other Words

además	besides
al aire libre	outdoors
la destreza	skill
la entrada	ticket/entrance
es preciso	it is necessary
es una lástima	it is a pity
la estatura	height
el estreno	opening
hacerse daño	to hurt oneself
el/la locutor/a	commentator
meter un gol	to score a goal
ojalá	I hope so/Let's hope
	so/God willing
puede que	it may be that/it
	is possible that
quedarse sin	to run out of
quizás	maybe/perhaps
la solicitud	application
tal vez	maybe/perhaps
tener éxito	to be successful
tener ganas de	to feel like doing
	something

Lesson 28

Social Issues



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- identifying global social issues from spoken and written sources,
- examining the relationship between the economy, education and unemployment,
- looking at the role of government as a provider of social services,
- exploring the educational systems of the Spanish speaking countries,
- comparing social problems of Spanish speaking countries to those of the United States,
- extracting information from media reports about current events related to social issues.
- interpreting for a non-Spanish speaker concerning volunteer work.

The following structures will be introduced:

 more about the present subjunctive: with expressions of doubt and denial, with cuando.

INTRODUCCION



A. Con sus compañeros de clase, hable sobre los problemas sociales que afectan a la humanidad en estos días. Hagan una lista en la pizarra.

¿Cuáles son los proble	mas sc	ciale:	s qu	e af	ecta	n a	
los adoles	centes?						
los	anciar	10s?					
	1	os nii	ĭos?				
			, . lż	ı fai	mili	a?	

B. Clasifique los problemas mencionados. Póngalos en las categorías correspondientes. Después, establezca qué categoría es la predominante.

——————————————————————————————————————	1 .	~
Educación		Salud
	·	
	Economía	
	Economia	•
	·	
•		·
	·	
Trabajo		Familia
,		
'		
<u> </u>	i	<u> </u>

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Con un compañero, lea los siguientes problemas sociales que existen hoy día y elija los seis que Ud. crea que todo país debe combatir para alcanzar el desarrollo social y económico. Después, compare su elección con la de sus compañeros de clase y diga por qué eligió esos problemas.

el abuso de las drogas el abuso del alcohol y tabaco el acoso sexual el analfabetismo las bajas pensiones para los ancianos los bajos sueldos la contaminación ambiental el desempleo la desintegración del núcleo familiar el deterioro del medio ambiente la discriminación el exceso de crecimiento demográfico el éxodo rural masivo hacia las ciudades la falta de incentivos para abrir pequeños negocios la falta de medicina preventiva el hambre la inflación el machismo la pobreza el SIDA la violencia doméstica

B. Escuche una entrevista entre un periodista y un miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los elementos clave que contribuyen al desarrollo moderno de un país. Tome notas y después compare los problemas que Ud. seleccionó en la actividad anterior con los elementos clave que mencionó el miembro de la ONU en la entrevista.

	Puntos clave de	l desarrollo mo	esarrollo moderno de un país seg			gún la ONU:	
1.							
2							
3.							
- 4.							
5.							
6.	· .						




A. Lea el siguiente titular del periódico peruano *El Comercio*. Diga qué tipo de información cree Ud. que va a encontrar en el artículo que lleva este titular.

La crisis del empleo en América Latina

B. Con un compañero, examine la información que aparece en la gráfica siguiente. Piense en los problemas sociales que están relacionados con el desempleo. Diga cuáles son. Después, compare su información con sus compañeros de clase.

Indice de desempleo



C. Lea el artículo siguiente, en el que aparece la palabra "subempleo", y busque las frases del artículo que le ayuden a definir esa palabra y subráyelas.

La crisis del empleo en América Latina

Sigue siendo un problema el mercado de trabajo, incluso en las economías en las que hubo una reducción en el desempleo.

El desempleo es un problema común en la mayor parte de los países de América Latina, aún cuando algunos países han experimentado últimamente una reducción en el índice de desempleo. Los países del Grupo de Diarios América que figuran en peores condiciones son la Argentina (17,1% de la población económica activa está desempleada) y el Uruguay (12,5%). También en los países en los que el índice de desempleo es menor, como Brasil (5,92%) y México (5,6%), se considera el desempleo como un problema grave. Como datos para añadir al problema existente figuran los índices de subempleo o empleo no declarado por insuficiencia de horas. Los vendedores ambulantes callejeros están considerados en los índices de subempleo según las estadísticas. En un país como Perú en el que el índice de desempleo es de 9,2 % existe un índice de subempleo de 46,5% que hace que se ponga en duda el existente índice de desempleo, que a veces no refleja la realidad total.

D. Lea el artículo otra vez y compare la información con la de la gráfica de la página anterior. Con sus compañeros de clase, decidan si la gráfica refleja la información del artículo con exactitud y explique por qué el artículo dice que hay crisis también donde ha disminuido el índice del desempleo.

Actividad 3

A. Lea el siguiente segmento de un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aparece a la izquierda. Decida cuáles de los comentarios que aparecen a la derecha reflejan algunas de las ideas del artículo. Compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.

¿Quién se ocupará de nosotros?

Una de las características más sobresalientes de las sociedades desarrolladas es el progresivo envejecimiento de la población, lo que es visto como un problema futuro que tiene como raíz dos factores importantes: uno es el aumento de la esperanza de vida en todos los países desarrollados, ya que no hay duda de que debido a adelantos de la ciencia, la gente vive más años y en mejor estado de salud que antes. El otro es un descenso en el crecimiento demográfico en algunos países.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que, dentro de unos años, cerca de una tercera parte de la población del mundo tendrá más de 60 años.

Debemos plantearnos el problema de que hay que ejecutar reformas sociales urgentes o de lo contrario no serán costeables en el futuro los actuales sistemas de protección sanitaria y de pensiones para la tercera edad.

Agrava este problema el cambio que se anticipa en la estructura familiar, pues al participar la mujer más y más en el campo laboral, está abandonando o compartiendo con su esposo muchas tareas domésticas que eran de su exclusivo dominio, como el cuidado de los niños y ancianos, que estarán a cargo de servicios sociales.

- Aumento de la tasa de matrícula escolar para los menores de 24 años.
- El incremento de la esperanza de vida en muchos países es una de las causas asociadas al problema.
- 3. Mayor participación de la mujer en la política en países desarrollados.
- Descenso de la natalidad en algunos países del mundo.
- Tradicionalmente las mujeres eran quienes cuidaban a los ancianos de la familia, cosa que hoy se les dificulta debido a su incorporación al mundo laboral.
- La pobreza dejó de ser un problema solamente del sector rural para incluir también al sector urbano.
- Debido al cambio en la estructura familiar, el cuidado de los ancianos pasará a ser un problema social.
- El aumento en la población mundial del número de personas de la tercera edad.

B. Bus	que en la colum	na de la derecha el significado de las frases del artículo que	Э
aparece	a la izquierda.	Ponga el número de la frase en el espacio correspondiente) .
Compar	e sus respuestas	con las de sus compañeros.	

l. el progresivo envejecimiento	Las personas que han cumplido los 65 años.
2. la esperanza de vida	
	La situación se complica, se hace más
3. un descenso en el crecimiento demográfico	dificil.
-	El número de años que se calcula que
4. se estima	vivan las personas de una misma generación.
5. no serán costeables	
	No habrá dinero para pagarlas.
6. la tercera edad	
	El proceso de hacerse viejo poco a
7. agudiza el problema	poco.
	Se cree, se piensa.
	Disminuye el número de nacimientos.

C. Con sus compañeros de clase, comente cuáles podrían ser las soluciones para aliviar el problema del que trata el artículo. Trate de usar frases como las siguientes:

Es conveniente que . . . Será preciso que la gente . . . Es importante que todos . . .

ESTRUCTURAS



More uses of the present subjunctive: with expressions of doubt and denial

• The present subjunctive is used in Spanish in dependent clauses when in the main clause there are expressions of doubt and denial that view an action or event with uncertainty or disbelief, or as a negated fact. Some expressions of doubt and denial are: dudar que (to doubt that), negar que (to deny that), no creer que (not to think/ believe that), ser dudoso que (to be doubtful that), no ser cierto que (not to be true that), and no ser verdad que (not to be true that).

El duda que la situación económica mejore pronto.

He doubts that the economical situation will improve soon.

NOTE: The subjunctive mood is generally required with expressions of doubt and denial regardless of the subject(s) mentioned.

Yo **no creo que** (yo) **pueda** votar en las próximas elecciones.

I don't think/believe that I will be able to vote in the coming elections.

NOTE: When used in questions, **creer que** (to think/believe that) may or may not imply doubt on the part of the speaker.

When doubt is strongly implied on the part of the speaker, creer que is followed by the subjunctive.


¿Cree Ud. que con el nuevo gobierno cambie la situación actual del país?

Do you think that the country's current situation will change with the new government?

When no doubt is implied on the part of the speaker, creer que is followed by the indicative.

¿Cree Ud. que con el nuevo gobierno cambiará la situación económica?

Do you think that the country's economical situation will change with the new government?



A. Con un compañero, túrnense para leer lo que piensa un político optimista sobre la situación de su país. Luego rellene los espacios en blanco en la columna que corresponde al político pesimista, cambiando el verbo en negrilla al presente de subjuntivo.

El político optimista	El político pesimista
1. cree que con el nuevo gobierno, el	1. no cree que con el nuevo gobierno
país progresará ;	el país;
2. piensa que cambiará la situación	2. duda quela
socioeconómica;	situación socioeconómica;
3. piensa que el país es rico	3. duda que el país
en recursos económicos;	rico en recursos económicos;
4. cree que el país podrá salir	4. no cree que salir
de la crisis que atraviesa;	de la crisis que atraviesa;
5. dice que es verdad que el presidente	5. dice que no es verdad que él
tiene buenas ideas;	buenas ideas;
6. está seguro que el presidente piensa	6. duda queaumentar
aumentar los sueldos;	los sueldos;
7. dice que es cierto que hay planes	7. dice que no es cierto que
para mejorar la educación;	planes;
8. cree que se acabará el éxodo de	8. no cree que se el
campesinos a las ciudades.	éxodo de campesinos a las ciudades.

B. Con sus compañeros de clase, comente por qué lo que piensa el político optimista no

necesita el presente del subjuntivo y lo que piensa el pesimista sí lo necesita.



More uses of the present subjunctive: with cuando

• The present subjunctive is used in Spanish in a dependent clause introduced by the adverb **cuando** (when) when the verb in the main clause refers to something that could take place in the future. The word **que** is not used with **cuando**.

Las cosas cambiarán cuando él sea presidente.

Things will change when he becomes president.

Ella quiere ayudar a sus padres cuando (ella) tenga dinero.

She wants to help her parents when she has money.

NOTE: The indicative is used with **cuando** depending on when the action or event being described occurs.

The present or past indicative is used with **cuando** when expressing a fact, referring to a routine, habitual or completed action or event.

Siempre voto cuando hay elecciones.

I always vote when there are elections.

Había un gobierno militar en el país cuando yo tenía diez años.


There was a military government in the country when I was ten years old.

Todo cambió cuando él fue presidente.

Everything changed when he was the president.

The future is used when cuando functions as an interrogative word.

¿Cuándo cambiarán las cosas en el país? When will things change in the country?



A. Con sus compañeros de clase, túrnense para leer la siguiente carta en voz alta. Rellenen los espacios en blanco usando el presente de subjuntivo de los verbos en paréntesis.

Querida Isabel,
Te escribo para contarte lo que pienso hacer cuando(viajar) al
Cuzco el próximo mes. Como tú sabes, mi pasatiempo es la fotografía, así que tendré
mi máquina lista para sacar fotos cuando el avión(aterrizar) en
el aeropuerto porque he oído que la vista de las montañas desde allí es impresionante.
Cuando (estar) ya en el hotel y cuando
(tener) todo organizado, pienso ir a recorrer la ciudad y los alrededores. Primero
visitaré la famosa Catedral y creo que cuando(ir) allí me
impresionarán todas las pinturas coloniales y obras de arte que hay dentro de ella.
También iré al campo y sacaré muchas fotos. Cuando(visitar)
un pueblo indígena iré a la escuela local y sacaré fotos de los niños. Te escribiré por lo
menos una postal desde el Cuzco cuando(poder). Cuando
(regresar) de mi viaje te iré a visitar, y creo que cuando te
(decir) todo lo que hice, cuando te(contar)
todo lo que conocí, y cuando (ver) las fotos que saqué, tendrás
ganas de irte al Cuzco también.
¡Hasta pronto! Pedro Pablo

 ${f B.}$ Con sus compañeros de clase, túrnense para traducir la carta anterior.

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Con sus compañeros de clase, comente lo que Ud. sabe sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC). Como introducción al tema, vea la Actividad 4 de las Actividades de Integración de la lección 21.

B. El TLC afecta la economía de los EE.UU. y su estructura social tanto como afecta las de Canadá y México. El cuestionario que aparece a continuación tiene como objetivo descubrir la forma en que el TLC influye en varios aspectos de la vida en los EE.UU. Conteste todas las preguntas teniendo en mente el TLC y cómo éste lo afecta a Ud. o a la sociedad estadounidense en general.


T	emas relacionados con el	TLC
1. ¿Ha mejorado, empeorado	o se está resolviendo "la po	obreza" en los EE.UU.?
☐ Empeorado	☐ Igual	☐ Mejorado
Resolviendo	☐ No sabe	
2. Con la firma del TLC: "Ha	y menos deuda externa".	
⊒ Sí	□ No	No sabe
3. ¿Qué situación le preocupa política o la inseguridad pú	más a Ud. en lo personal: blica?	la crisis económica, la crisis
Las tres La inseguridad púb	La crisis econó.	mica 🔲 La crisis política
4. ¿Cree Ud. que la crisis poli un mismo problema o que s		eguridad pública son reflejo de tes?
Problemas indepen	dientes 🔲 El mism	io problema 🔲 No sabe

5. Con la firma del TLC, ¿cuál	les cree Ud. han sido los efect	os para las siguientes
situaciones?		
A. "Se dan más inversi	ones de capital".	
□ Sí	□ No	☐ No sabe
B. "Hay menos trabaja	dores inmigrantes en los EE.U	U.".
□ Sí	□ No	☐ No sabe
6. ¿Considera Ud. que el TLC tradicionales?	afecta la cultura estadounider	se y sus raíces
☐ Totalmente	Parcialmente	No del todo
☐ Nada	☐ No sabe	
7. En general, ¿cuál es su posic	ción frente al TLC?	
Que continúe	Que continúe con cambios	En contra relativamente
Totalmente en cont	ra 🔲 No sabe	
8. ¿Cómo es la situación actua	l de su familia comparada con	la de hace un año?
☐ Mejor	☐ Igual	☐ Peor
9. ¿Considera Ud. que el TLC	ha beneficiado más a los ricos	o a los pobres?
☐ Más a los ricos	A todos igual	Más a los pobres
A ninguno	☐ No sabe	


C. Con sus compañeros de clase, tabulen las respuestas de todos los estudiantes.

D. Una encuesta similar a la que Ud. acaba de responder fue hecha en México, y los resultados aparecen en las dos páginas siguientes. Léalos y, basándose en esos resultados, compare el punto de vista de los mexicanos con el de los estadounidenses, sus compañeros de clase. Establezca las diferencias y similitudes que encuentra en las respuestas y diga cuáles cree Ud. que son las razones de tales discrepancias y semejanzas.


Temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio




6.




7.



8.



9.



Excelsior



A. En grupos de cuatro o cinco, comente su opinión sobre los puntos que aparecen a continuación. Tome notas sobre lo que digan sus compañeros de clase.

¿Cuál cree Ud mundo?En su opinión,	propias palabras lo que l. es el porcentaje de per , ¿cuáles son las dos cau	sonas que viven en la p	obreza absoluta en el
qué.			
sobre el nivel mun	idial de pobreza, y comp	árela con las conclusio	de las Naciones Unidas nes de su grupo. Con on el informe de la ONU
			<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-

C. En dos grupos, cada grupo debe leer uno de los siguientes artículos. Comente con su grupo lo que su artículo dice sobre los temas que aparecen a continuación.

- 1. Los sectores sociales afectados por la pobreza.
- 2. Las condiciones socioeconómicas consideradas como causas de la pobreza.
- 3. Las formas en que el gobierno planea disminuir la pobreza o los planes que ha implementado en contra de la pobreza.

Artículo A

Nuevo plan de lucha contra la pobreza

MARÍA ISABEL SOLÍS R., Redactora de La Nación

El nuevo plan de lucha contra la pobreza dado a conocer por el Gobierno abarcará cinco áreas básicas de trabajo denominadas Solidaridad, Trabajo, Mujer, Desarrollo local, e Infancia y juventud.

La iniciativa, según declaró ayer la vicepresidenta de la República, tiene como propósito integrar a niños, mujeres, adultos y ancianos en situación de vulnerabilidad social a los programas de desarrollo impulsados por la administración.

Según un estudio realizado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, el 60 por ciento de las familias pobres habitan en las zonas urbanas, tienen bajos niveles de escolaridad y trabajan en actividades informales. Un gran porcentaje de estas familias tienen como cabeza de familia a mujeres solas, quienes poseen un grado de escolaridad bajísimo, y su incorporación al mercado laboral es deficiente.

Sobre el mismo tema, el arzobispo de San José, dijo que "la pobreza es un hecho incuestionable y destacó que sus causas están relacionadas con el desempleo, el aumento de trabajos de baja productividad, la caída de los salarios reales, el incremento significativo de la población pasiva y las dificultades de acceso de la población al sistema educativo".

La Nación

Artículo B

Estrategias para optimizar los recursos contra la pobreza

Un llamado para usar eficientemente los recursos a fin de combatir la pobreza en el país realizaron diversas autoridades en el marco de la celebración del Día Mundial de la Población.

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, dijo que para combatir la miseria hay que prestar más atención al sector de las familias encabezadas por madres solas creando puestos de trabajo donde la mujer pueda ganar su sustento sin desatender a los hijos.

El subsecretario de Salud, Fernando Muñoz, declaró por su parte que a pesar de que "hay un gran incremento en la esperanza de vida de la población, y una disminución notable en la tasa de mortalidad infantil", grandes sectores de la tercera edad así como los niños de familias de bajos recursos carecen de los servicios básicos de salud. Muñoz dijo que el Gobierno lanzará pronto un

plan para la creación de clínicas de atención médica preventiva y de educación sanitaria para estos sectores de la población.

Otro de los problemas mencionados fue el demográfico, dado que la pobreza pasó de ser un fenómeno rural, a ser urbano. El ministro de Planeamiento, José Martínez, dijo que "la emigración de campesinos a las ciudades ha traído como consecuencia un aumento del número de mendigos, y el crecimiento lógico de las enfermedades mentales, las patologías originadas en la contaminación, los accidentes y la violencia que surgen con la marginalidad". El ministro añadió que los planes del gobierno para la creación de nuevas industrias en el interior del país tienen como objetivø resolver este problema.■

El Mercurio

D. Con sus compañeros de clase, compare la situación de los dos países, y establezca las similitudes y las diferencias.



A. Escuche la siguiente entrevista que le hace un periodista estadounidense a un profesor hispano sobre el sistema educativo de su país. Tome notas sobre los puntos siguientes.

Educación primaria		
		· .
Educación secundaria		
Educación universitaria		
6. Con un compañero, basá ducativo hispano.	ndose en sus notas, haga un pequ	neño resumen del sistema
	ue tres diferencias que existan en Después comparta su informaci	
·		



En tres grupos, cada grupo elija cuatro de los temas que aparecen a continuación. Cada miembro del grupo dé su opinión sobre cada uno de los temas.

Los problemas que tienen los adolescentes hoy día.

La ley vigente contra conductores ebrios.

La desigualdad entre el hombre y la mujer en el campo laboral.

Las causas de la desintegración del núcleo familiar.

Las medidas para combatir el analfabetismo.

La situación actual de los fumadores.

Asistencia social a los sectores de la población afectados por la pobreza. Las soluciones a la contaminación ambiental.

Los problemas que tienen los ancianos en la actualidad.

La realidad del acoso sexual en el trabajo.

El problema del maltrato infantil.

El desempleo.

Los problemas que causa el éxodo rural masivo hacia las ciudades. El SIDA en la actualidad.

Las medidas para combatir la violencia doméstica.



Beatriz Boza:

A. Con un compañero, dé su opinión sobre el grado de involucración de las mujeres hispanoamericanas en la vida política y económica de sus respectivos países.

D.	Lea el siguiente texto y pongale	e un ututo.	

A pesar de que en todo el mundo la mujer todavia es victima de discriminación, muchos países latinoamericanos han dado un gran salto hacia adelante en la forma en que tratan a la mujer, y en especial a la mujer profesional. Como una forma de apoyar a la mujeres integradas al mercado laboral en la vida pública y la economía privada, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha anunciado hoy a las tres mujeres del mes, en reconocimiento por su progreso profesional y su labor en favor de la comunidad. Ellas son: La licenciada Beatriz Boza, la doctora Cecilia Maurente, y la licenciada en Diplomacia Noemi Sanin.

C. Escuche los siguientes comentarios sobre las tres mujeres del mes y tome notas de las palabras clave que las describen. Compare sus notas con las de un compañero al final de cada comentario.


					÷	
Cecilia Mauren	te:					
				-		, es
			•			

Noemí Sanín:		 		

- **D.** Con un compañero, haga un resumen de la descripción de una de las mujeres del mes, usando las palabras clave que anotó.
- E. Piense en una mujer que Ud. admira y descríbasela a un compañero de clase.

Actividad 6

A. El siguiente artículo fue publicado en el periódico peruano *El Comercio*. Antes de leerlo, mire el dibujo y trate de adivinar de qué se trata. Después, lea el artículo y comparta su opinión con sus compañeros de clase.



El Comercio

B. Con un compañero, vuelva a leer el artículo anterior, y comente slos siguientes puntos de cada párrafo:

Párrafo uno:

¿Cuál es el mensaje? Diga si está de acuerdo o no y por qué.

Párrafo dos:

¿Qué entiende Ud. por familia multigeneracional?

¿Conoce Ud. a alguien que pertenezca a ese tipo de familia? ¿Qué ventajas y desventajas cree Ud. que puede haber al pertenecer a una

familia multigeneracional?

Párrafo tres:

Diga si está de acuerdo o no con lo que recomienda este párrafo.

Formule varias recomendaciones a favor o en contra de lo que el

párrafo recomienda.

C. Con sus compañeros de clase, compare el papel del anciano en la sociedad de los EE.UU. con la información que Ud. tenga ahora sobre el papel del anciano en los países hispanos.

Actividad 7

A continuación va a escuchar cuatro noticias cortas. Lea la pregunta o frase que se refiere a cada noticia y seleccione la respuesta o terminación correcta según lo que ha escuchado.

Noticia 1

- 1. According to a recent report from the UN, what has improved considerably in Spain?
 - a. The economy
 - b. The participation of women in politics
 - c. The quality of life
 - d. The efficiency of the labor force
- 2. What does the same report say specifically about women worldwide?
 - a. They are working harder.
 - b. They don't have the same opportunities as men.
 - c. They have fewer children.
 - d. They can't do the same work that men do.

Noticia 2

Why were the church bells rung on the day mentioned in the passage?

- a. To enhance a ceremony in honor of the founder of the city.
- b. To celebrate the anniversary of Mexico's independence from Spain.
- c. To call the Indians, Creoles, and Mestizos to pray for the soul of Father Hidalgo.
- d. To rally the population of the town to start the fight for Mexico's independence.

Noticia 3

What are American farmers complaining about?

- a. Mexican tomatoes are of low quality.
- b. Mexican tomatoes are sold at low prices.
- c. Mexican farmers work faster.
- d. Mexicans don't comply with the import laws.

Noticia 4

According to the Cuban minister, because of the improved economy government controlled businesses will

- a. have to pay higher salaries.
- b. pay 5% more in taxes.
- c. need more workers.
- d. receive less government subsidy.



En grupos de tres, imagínese que uno de ustedes es un voluntario del Cuerpo de Paz (Peace Corps) que trabaja en una región remota de Bolivia, otro es un supervisor del Cuerpo de Paz y el tercero, un boliviano portavoz de la comunidad. El supervisor del Cuerpo de Paz ha venido desde los Estados Unidos para evaluar el trabajo que hace el voluntario en la zona y determinar si es importante, porque quieren eliminar ese puesto. Para tomar una decisión final, el supervisor necesita hablar con el portavoz de la comunidad. El supervisor habla solamente inglés y el portavoz de la comunidad sólo habla español, por lo que el voluntario del Cuerpo de Paz tiene que hacer el papel de intérprete entre los dos. El objetivo del supervisor es obtener la mayor información posible del boliviano sobre la importancia del trabajo que el voluntario realiza en la zona para poder decidir si se debe o no eliminar su puesto. Elija una de las siguientes situaciones y utilice su imaginación.

Situación 1

La comunidad necesita al voluntario, que tiene entrenamiento médico, para ayudarles a mejorar las condiciones de salud de los habitantes de la región.

Situación 3

La comunidad necesita al voluntario, que es profesor, para que los ayude a utilizar los recursos económicos de su región y detener el éxodo hacia la capital del país.

Situación 2

La comunidad necesita al voluntario, que sabe de negocios, para que los organice en la producción de artesanías locales para exportación.

Situación 4

La comunidad necesita al voluntario, que sabe mucho sobre la naturaleza, para que los ayude a proteger el medio ambiente de la región.

MAS PRACTICA



Describales a sus compañeros de clase el trabajo de una persona que Ud. conozca, sin mencionar el tipo de trabajo. Los otros alumnos tratarán de adivinar el oficio o profesión.

Actividad 2

Describale a un compañero algún problema que tuvo en el pasado, y cómo lo resolvió.

Actividad 3

Complete la historia que aparece a continuación, rellenando los espacios con alguien, nadie, algún, alguna, algunas, algunos, ningún, ninguno, ninguna, algo, nada. Cuando termine, compare sus respuestas con las de un compañero.

Ayer vino mi vecina, Andrea, para pedirme un poco de azúcar porque estaba
preparando(something) especial para el postre, su famoso flan. Ella no
tenía azúcar porque (someone) usó demasiada en el desayuno. Como yo
tampoco tenía suficiente, decidimos ir al supermercado para comprar más. Cuando
íbamos al supermercado entramos en un gran almacén, porque en(some)
de ellos se venden productos alimenticios. Entonces visitamos el departamento de ropa
para mujeres para aprovechar la venta especial del día, pero no encontramos
(anything) de lo que queríamos comprar. "Dudo que este lugar tenga
(any) cosa que me interese" dijo mi vecina. "Sí", respondí, "hemos
estado aquí casi una hora y no he encontrado (not one) artículo que me
guste. Debemos irnos a (some) otra tienda que sea mejor."

Fuimos entonces a la tienda La Moda, que siempre tiene (some)
novedades. "Una amiga mía compró unos zapatos preciosos aquí" dijo Andrea. "Quiero
buscar (some) que sean parecidos". En esa tienda encontramos un vestido
muy bonito. "¡ (No one) tiene un vestido como éste!" le dije. Compramos
(some) otras cositas y regresamos a la casa de Andrea, donde la esperaba
su esposo. "¡Creo que hemos olvidado (something)!" me dijo Andrea.
"Fui al supermercado," nos dijo su esposo, "y compré pan, leche y azúcar". En ese
momento nos acordamos de lo que queríamos hacer y empezamos a reírnos. Cuando su
esposo nos preguntó si había (some) problema, Andrea le dijo que no, que
no había (none).



A. Lea el siguiente artículo del periódico ecuatoriano *El Universo* sobre las acciones de miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU. en Ecuador. Después, Ud. y sus compañeros de clase responderán las preguntas.

Jornada de acción cívica de marines de los EE.UU.

ESMERALDAS - Una jornada de acción cívica por el lapso de 16 días cumplieron en esta ciudad 126 miembros de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, en coordinación con la Armada del Ecuador.

Con alto espíritu de trabajo los extranjeros especializados en medicina, odontología, ingeniería, artesanía, etc., dieron atención a la comunidad esmeraldeña habiendo recorrido las comunidades de Río Verde, Viche, Atacames, Tabiazo, Tachina y Esmeraldas. Estas actividades de los marines norteamericanos están inmersas en las labores sociales que anualmente cumplen en los países sudamericanos con programas de ayuda internacional llegando a los sectores donde más se siente la crisis social y las enfermedades son notorias, en el área urbana y rural.

Hicieron entrega de obra

En esta ocasión los marines hicieron entrega de tres aulas múltiples construidas por ellos, implementadas con dispensario médico, aulas para la alfabetización, y talleres de artesanía como corte y confección de ropa y peluquería. Estos talleres estarán a cargo de la Misión Comboniana de Esmeraldas y brindarán un servicio social a la comunidad.

El Universo

- 1. ¿Cuáles eran las diferentes clases de especialistas que trabajaban en esta operación?
- 2. ¿Cuál fue el resultado de la misión?
- **B.** Con un compañero de clase, represente uno de los siguientes papeles. El **alumno A** es una persona que quiere saber por qué hay soldados norteamericanos trabajando en su país. El **alumno B** le explicará qué están haciendo y la importancia de este tipo de misión.

GLOSARIO

Sobre asuntos sociales About Social Issues

el abuso ahuse el acoso sexual sexual harassment la alfabetización literacy el analfabetismo illiteracy el/la analfabeto/a illiterate person el/la anciano/a elderly person la artesanía handicraft el bienestar well-being la calidad de vida quality of life la capacidad capacity la carrera career el conocimiento knowledge el control de natalidad birth control el crecimiento demográfico population growth el desarrollo development el desempleo unemployment la deuda externa foreign debt la discriminación discrimination los derechos humanos human rights el empleo employment la enseñanza teaching/education el envejecimiento aging la escritura writing la escuela primaria elementary school la escuela secundaria secondary school el evento event el éxodo exodus la facultad faculty la generación generation

manager

el/la gerente

Sobre asuntos sociales (continuación) About Social Issues (continued)

el hambre hunger el incentivo incentive la inversión investment la lectura reading la ley law el/la licenciado/a licentiate/graduate el machismo machismo el mandatario chief executive/ president la matrícula registration/enrollment el medio ambiente environment el/la mendigo/a beggar la miseria misery/extreme poverty el nacimiento birth el obrero laborer la pensión pension/board and lodging el pilar pillar el/la portavoz spokesperson la protección protection la remuneración payment el/la reservista reservist el salario salarv la tercera edad old age el título title/degree

university

male person/man

la universidad

el varón

Otras palabras Other Words

el agotamiento exhaustion el aumento increase cuando when el exceso excess la falta lack/fault/mistake la insuficiencia insufficiency no dar el brazo a torcer to not yield/give in obligatorio/a obligatory poco a poco little by little la primera medida first step/measure privado/a private público/a public rural rural la segunda medida second step/measure social social urban urbano/a

Siglas Acronyms

la OMS	WHO
(la Organización	(World Health
Mundial de	Organization)
la Salud)	

Verbos Verbs

absorver	to absorb
admirar	to admire
beneficiar	to benefit
	to lack
carecer	
complicarse	to get complicated
cuidar	to look after/care for/
1.1.	take care of
deber	to owe/must/ought to
desempeñar	to carry out/fulfill
despedir	to dismiss/say good-
	bye to/see off
destacar	to stand out/point out/
	detach (troops)
dudar	to doubt
elegir (i)	to choose/select/elect
empeorar	to worsen
enriquecer	to enrich
intentar	to try/attempt/intend
invertir (ie)	to invest/invert/reverse
involucrar	to involve
mejorar	to improve
negar (ie)	to deny/refuse
ocuparse	to be in charge of/
	look after/see to
pertenecer	to belong
preocuparse	to worry/get worried
realizar	to carry out/
	accomplish/achieve
resolver (ue)	to resolve/solve/settle

Lesson 29

Terrorism and Drugs



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- identifying global terrorist groups,
- learning about guerrilla activity in Latin America,
- talking about militia groups and terrorism in the United States,
- exploring the international drug problem,
- extracting information from media reports about terrorism and drugs.


The following structures will be introduced:

- more about using the present subjunctive: with verbs that express emotion, with adverbial clauses, with adjectival clauses,
- diminutives and augmentatives.

INTRODUCCION



A. Con sus compañeros de clase, lea las siglas y los nombres de los siguientes grupos. Diga en español qué tienen todos estos grupos en común y de cuáles de estos grupos se habla en los medios de comunicación actualmente. A continuación diga con qué país asocia Ud. cada uno de ellos.



B. Lea las siguientes definiciones en la columna de la izquierda y asócielas con un grupo de la columna de la derecha.

1	Grupo del sur de México llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional que lucha por los derechos de los indígenas.	a. ETA
2	Grupo salvadoreño llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que busca cambios en la política del país.	b. IRA
3	Grupo radical estadounidense que lucha por la supremacía de la raza blanca.	c. Sendero Luminoso
4	Grupo separatista vasco que lucha por la independencia de su región.	d. FARC
5	Grupo rebelde llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia opuesto al estado.	e. FMLN
6	Grupo maoísta peruano que lucha contra el sistema gubernamental.	f. Cartel de Cali
7	Grupo colombiano traficante de drogas.	g. Hamas
8	Grupo católico irlandés que lucha para que Irlanda del Norte se independice de Gran Bretaña.	h. EZLN
9	Grupo del Medio Oriente que lucha por territorios	i. KKK

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Escuche las noticias y tome notas en español de las palabras que estén relacionadas con el tema de cada noticia.

Noticia 1				
Un asesinato				
Noticia 2				
Un secuestro				
Noticia 3				
Un robo				
Noticia 4				
Un atentado terrorista		·		
Noticia 5				
Un atraco				


B. Compare la lista de palabras que Ud. escribió sobre cada noticia con la de uno de sus compañeros. Expliquen cómo las palabras que Uds. eligieron están relacionadas con el tema dado en cada noticia.

C. Con un compañero, lea las siguientes transcripciones parciales de las noticias que acaba de escuchar. Reconstrúyalas rellenando los espacios en blanco con las palabras que ya tiene de cada una de ellas, o con cualquier otra palabra que sea correcta, de acuerdo al contexto. Después, compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.

Noticia I		
En la madrugada de ayer,	no identificados	a tres
personas en el noroeste de Colombia. La		
trabajo en un vehículo privado. Las autor	ridades dijeron que vario	s hombres detuvieron el
vehículo, los obligaron a abandonarlo e ir	imediatamente les	con
Las víctimas	en el acto.	
Noticia 2		
El empresario Jorge Alberto Suazo, de 42	años, fue	ayer a las 11:30 de
la mañana por un grupo de	que portaban	de fuego,
informaron fuentes de la Policía Nacional	Civil de Soyapango. De	e acuerdo con testigos
oculares, cuando Suazo salía de su domici	ilio, cuatro sujetos se le a	acercaron y lo
con un	obligándolo a entrar	en un auto. Hasta el
momento los secuestradores no han pedid	o rescate alguno.	

Noticia 3

Dos agentes de la	a policía naciona	al de Ciudad Delgado	resultaron	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ayer
por la mañana, m	nientras	a tres suje	etos que habíar	n	
un vehículo. Los	5	tenían la cara cu	bierta e iban a	rmados con	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ de grueso cal	ibre, con los que		_ contra el	
radiopatrulla.					
Noticia 4					
Un balance de oc	eho	y doce	d	ejó un atenta	do
		a de esta tarde en la c			
producida por un		, que se hallaba e	stacionado del	ante de los g	randes
almacenes de El	Corte Inglés, en	la calle Princesa, se	produjo a las c	los de la tard	e cuando
el establecimient	o se hallaba repl	leto de clientes. Una	vez más el		
	_ETA se ha re	sponsabilizado por el		• .	
Noticia 5					
Dos	del atrac	o al Banco de Bilbao	fueron		por
miembros de la _	and the second s	, informó hoy la pr	ensa local. Di	.cho	
<u></u>	_ se produjo ay	er por la mañana, cua	ando varios inc	dividuos arm	ados con
	_ entraron en la	a sucursal 230 del Ba	nco de Bilbao	y se apodera	ron de
una suma importa	ante de dinero, 1	no dada a conocer has	sta el momento	o. Los	
	_ huyeron a pie	.			



A. Lea el siguiente párrafo y comente con sus compañeros lo que Ud. sabe sobre el tema.

A pesar de las políticas generales de represión, el narcotráfico es, hoy por hoy, el negocio más próspero del mundo. Extiende sus tentáculos por los cinco continentes*, y las cuantiosas ganancias que genera quedan libres de toda sospecha tras las operaciones de "blanqueo" o "lavado" de dinero.

B. Lea las siguientes frases sobre la ruta del dinero sucio y póngalas en un orden lógico.

La ruta del dinero sucio

	El exportador mayorista saca la coca del país. Precio del kilo: 4.200 - 6.000 dólares.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"Los mulas" a su vez pasan la droga a los pequeños traficantes que la llevarán a diferentes destinos. Precio del kilo: 80.000 - 120.000 dólares.
	Una vez que la coca está en el país de tránsito, el mayorista se la vende a "los mulas." Precio del kilo: 20.000 - 40.000 dólares.
	Finalmente los padrinos de la droga obtienen sus ganancias anuales limpias de toda sospecha.
·	El indio cultiva y recoge las hojas de coca, ganando de 120 a 200 dólares por cada kilo.
	Los bancos blanquean el dinero de la droga que está en las cuentas secretas y lo invierten en la bolsa.
	El intermediario compra las hojas de coca y las lleva al laboratorio clandestino donde se fabrica la pasta base. Precio del kilo de la pasta base: 2.000 - 3.000 dólares.
	Los capos de la droga, que controlan todo el proceso, se llevan 53.000 dólares por kilo y depositan estas grandes sumas de dinero en cuentas secretas.

^{*} En el mundo hispano se habla de cinco continentes: Africa, América, Asia, Europa y Oceanía.


C. Imagínese que Ud. es el ilustrador de un periódico y tiene que usar el mapa que aparece a continuación para mostrar las zonas mencionadas en el siguiente artículo. Léalo y marque las áreas de Latinoamérica usando las claves provistas con el mapa.

DEA - Informe sobre la producción y el tráfico de estupefacientes

Virtualmente toda la producción de la pasta de cocaína del mundo se hace en Perú y Bolivia, pero es en Colombia donde se refina y se fabrica prácticamente todo el clorhidrato de cocaína listo para la exportación y el consumo en los Estados Unidos y Europa.

En los últimos años, los gobiernos de los países andinos han incrementado sus operaciones contra los grupos narcotraficantes, lo que ha hecho que éstos cambien su modo de operar y sus rutas de tráfico en y desde Sudamérica. En la actualidad están usando más transporte terrestre y nuevos países de tránsito como Ecuador, Venezuela y Brasil. Los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) son considerados países secundarios de tránsito hacia EE.UU. y Europa.

México es el país desde donde se contrabandea la mayor parte de la cocaína que se consume en los EE.UU., pero el incremento de las medidas de seguridad en la frontera méxico-americana ha hecho que algunos países de Centroamérica y del Caribe, especialmente Puerto Rico, se conviertan también en puntos de escala en las nuevas rutas del narcotráfico.



ESTRUCTURAS



More uses of the present subjunctive: with verbs that express emotion

• The present subjunctive is used in Spanish in dependent clauses when the verb in the main clause expresses an emotion such as happiness or fear. Some verbs in this category are: alegrarse (de) (to be happy/glad), sentir (to regret/be sorry), temer (to fear/be afraid), and tener miedo (de) (to be afraid of). The word que follows these verbs.


Temen que los guerrilleros ataquen otra vez.

They fear that the guerrillas will attack again.

NOTE: If there is only one subject mentioned, the subjunctive mood is not required. The second verb is in the infinitive form.

Nosotros tenemos miedo de ir a esa región; hay muchos terroristas.

We are afraid of going to that region; there are many terrorists.



Complete la siguiente noticia rellenando los espacios en blanco con el presente del subjuntivo de los verbos en paréntesis. Compare sus respuestas con las de un compañero.

El alcalde de Ayacucho ha declarado que se alegra de que el presidente				
(visitar) la región, pero que tiene miedo de qu	e (haber) un atentado			
terrorista contra la vida del mandatario durar	tte su visita y que siente que el presidente			
sólo(poder) pasar unas horas	en la zona. El presidente, por su parte,			
también teme que los terroristas	_ (tomar) represalias, pero ha dicho que se			
alegra de que el pueblo de Ayacucho	(estar) contento esperando su			
llegada.				



More uses of the present subjunctive: with adverbial clauses

• The present subjunctive is used in Spanish in *adverbial clauses*, which are a type of dependent clause. Adverbial clauses are connected to the main clause by *adverbial conjunctions*. Adverbial clauses function as adjectives, telling the manner, purpose, or time of the action expressed in the main clause. Some adverbial conjunctions always require the subjunctive; others require the indicative (when the main clause expresses a fact) or the present subjunctive (when the main clause expresses futurity).

The subjunctive is always used with the following adverbial conjunctions: a menos que (unless), a no ser que (unless), antes (de) que (before), con tal (de) que (provided that), para que (so that), and sin que (without).

Los terroristas seguirán atacando a menos que los soldados los capturen.

The terrorists will continue attacking unless the soldiers capture them.

The indicative or the subjunctive may be used with the following adverbial conjunctions, depending on the verb in the main clause: **después (de) que** (after), **en cuanto** (as soon as), **hasta que** (until), and **tan pronto como** (as soon as).

The indicative is used in the following example because a fact is expressed.

Metieron en la cárcel al líder en cuanto lo encontraron.

They put the leader in jail as soon as they found him.

The subjunctive is used in the following example because futurity is expressed.

Meterán en la cárcel a los guerrilleros en cuanto los encuentren.

They will put the guerrilla fighters in jail as soon as they find them.

The indicative or the subjunctive may be used with the adverbial conjunctions aunque, cuanto antes, and mientras (que). Each one of these conjunctions has two different meanings and may express either a fact or futurity/uncertainty. This determines whether the indicative or the subjunctive is needed.

When **aunque** means *although/even though*, the indicative is used. In the example that follows, it is an established fact that there is a curfew.

El saldrá aunque hay toque de queda.

He will go out although/even though there is a curfew.

When **aunque** means *although/even if*, the subjunctive is used. In the example that follows, it is not definite whether there will be a curfew or not.

El saldrá aunque haya toque de queda.

He will go out although/even if there is a curfew.

When cuanto antes follows a verb, it means as soon as possible.

Quieren capturarlo cuanto antes.

They want to capture him as soon as possible.

When **cuanto antes** precedes a verb, it means the sooner . . . and is followed by the subjunctive.

Cuanto antes lo capturen, mejor.

The sooner they capture him, the better.

When mientras (que) means while, the indicative is used.

Mientras (que) él fue presidente, todo mejoró.

While he was president, everything

improved.

When mientras (que) means as long as, the subjunctive is used.


No volverán a su país mientras (que) él sea presidente.

They won't return to their country as long as he is president.

NOTE: The word **que** is dropped from the adverbial conjunctions **antes de**, **después de**, and **hasta** if there is only one subject mentioned. The subjunctive mood is not required. The second verb is in the infinitive form.

Los rebeldes atacaron después de aceptar el acuerdo de paz.

The rebels attacked after accepting the peace agreement.



A. Lea los siguientes titulares de periódicos latinoamericanos y complételos usando el presente del subjuntivo de los verbos en paréntesis. Subraye las conjunciones que le indican que hay que usar el subjuntivo.

Policía asegura que capturará a los	El Ministro de Defensa irá a Cali
rebeldes antes de que	para reunión cumbre tan pronto
(atacar) más pueblos	como (ser) posible
Narcotraficantes dicen que llevarán cocaína a Miami sin que la aduana los (descubrir)	Rebeldes informan que seguirán ataques a menos que (recibir) lo que piden al gobierno
Guerrilleros no firmarán el acuerdo	Turistas no podrán viajar a la sierra
de paz a no ser que se les	mientras que la guerrilla
(garantizar) la libertad incondicional	(seguir) activa en la zona
Traficantes dicen que necesitan el dinero de drogas para que sus hijos (ir) a buenas escuelas	El presidente acepta acuerdo con tal de que los rebeldes (entregar) sus armas al ejército

- **B.** Compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.
- C. Con un compañero, túrnense para traducir en voz alta los titulares anteriores.



More uses of the present subjunctive: with adjectival clauses

• The present subjunctive is used in Spanish in adjectival clauses, which are a type of dependent clause. Adjectival clauses function as adverbs, modifying a pronoun or a noun in the main clause called an antecedent. The antecedent may be a person, a thing, or a place. Adjectival clauses require the subjunctive when the antecedent is nonexistent or its existence is indefinite. They require the indicative when the antecedent exists or is definite. The word que precedes the present subjunctive form of the verb.

With a nonexistent antecedent, the following negative expressions are used: no hay nada (there isn't anything), no hay nadie (there isn't anyone), no hay ningún . . . (there isn't any . . .), and no hay ninguno/a (there isn't any).

Aquí no hay nadie que hable quechua.

There isn't anyone here who speaks Quechua.

With an indefinite antecedent, if the antecedent is a person, the personal a is omitted.


Capturaron a un rebelde que habla sólo quechua. Necesitan un intérprete que sepa esa lengua. ¿Hay alguien aquí que hable quechua?

They captured a rebel who only speaks Quechua. They need an interpreter who knows that language. Is there anyone here who speaks Quechua?



Con sus compañeros de clase, túrnense para completar el siguiente aviso de trabajo usando el presente del subjuntivo de los verbos en paréntesis.

Se busca una persona que (servir) de contacto con los guerrilleros: se necesita que (querer) servir al país, que (tener) nacionalidad peruana, que (ser) graduada de la escuela secundaria, que (tener) sus documentos militares en orden, que (ser) honrada, que (estar) dispuesta a vivir en la selva, que (hablar) al menos una lengua indígena, que (saber) inglés, y que (poder) viajar a menudo. Presentarse en el Cuartel de Lima HOY.



Diminutives and Augmentatives

In Spanish, suffixes indicating diminutives and augmentatives are frequently used not only to indicate size, but also to express attitudes toward a person or an object. They are often used in proper names or in nicknames and carry emotional messages such as an endearment. Generally speaking, diminutives are used much more frequently than augmentatives.

Diminutives (smaller size or lesser amount of what a word such as a noun, adjective, or adverb normally expresses), may be indicated by adding the suffixes -ito/-ita, -illo/-illa, and -(e)cito/-(e)cita to the original form of the word if it ends in a consonant. If the word ends in a vowel, the vowel is dropped before adding the suffix. Diminutive suffixes generally indicate smallness or affection, but sometimes they carry a pejorative meaning.

Los rebeldes le dicen a su líder jefecito.

The rebels call their leader Little Boss.

Su esposa es bajita y gordita.

His wife is somewhat short and plump.

Ella siempre llega a casa tardecito.

She always arrives home a little late.

NOTE: When -ito/-ita is used, there are orthographic changes in the noun or adjective: $poco \Rightarrow poquito$, $trago \Rightarrow traguito$, $lengua \Rightarrow lengüita$, $taza \Rightarrow tacita$.

Augmentatives (increased size or greater amount of what a word such as a noun or
adjective normally expresses), may be indicated by adding the suffixes -ote/-ota to the
original form of the noun or adjective if it ends in a consonant. If the noun or adjective
ends in a vowel, the vowel is dropped before adding the suffix. Augmentative suffixes
generally indicate size, but sometimes they carry a pejorative meaning.

Los rebeldes usan **palabrotas** cada vez que dicen algo.

The rebels use swear words every time they say something.

El líder tiene un perro **grandote** que va con él a todas partes.

The leader has a huge dog that goes with him everywhere.



A. Con un compañero, túrnense para dar los diminutivos de las palabras en negrilla en la siguiente historia que le cuenta un campesino a un periodista.

"El jefe de los guerrilleros, a quien llaman Capitán, está escondido en las montañas y no vive con su familia. El siempre se preocupa por la familia y les manda un poco de dinero cuando puede. El tiene una casa en el campo, donde viven su esposa y sus cuatro hijos, un niño y tres niñas. La familia tiene su vida bastante bien organizada, esperando que algún día el jefe vuelva a estar con ellos. El hijo mayor se llama Pedro y tiene seis años. De mañana él se va caminando a su escuela que queda a tres kilómetros de su casa. La madre se queda en casa con sus tres hijas. La hija menor, Ana, nunca ha visto a su padre. La madre tiene muy poco tiempo desocupado. Cuando puede descansar, a ella le gusta tomarse un café y ver a los niños jugar con el perro en el patio de la casa."

B. Con un compañero, túrnense para dar los aumentativos de las palabras en negrilla en la continuación de la historia que le cuenta un campesino a un periodista.

"El jefe tiene un guardaespaldas **gordo** y **alto** que usa muchas **palabras** groseras cada vez que dice algo. El guardaespaldas escribe sus experiencias en un **libro** negro que guarda con mucho cuidado. Algún día, cuando el movimiento guerrillero haya desaparecido, él espera publicar sus experiencias y con ese dinero comprarse una **casa** junto al mar."

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Con sus compañeros de clase, diga cuáles cree Ud. que son las causas que originaron os movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Escríbalas a continuación.
B. Escuche el primer párrafo de una conferencia titulada Causas del surgimiento de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Tome notas de lo que se dice y compare las causas que Ud. identificó en la parte A con las que menciona el conferencista.
C. Escuche el segundo párrafo de la conferencia sobre las causas del surgimiento de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Tome notas de lo que se dice y, con un compañero, discuta el proceso por el cual una minoría de los salvadoreños llegó a poseer gran parte de las tierras del país.

D. Lea los dos últimos párrafos de la conferencia que estaba escuchando y rellene los espacios en blanco de la tabla que aparece a continuación. Después, haga un resumen de la situación de los grupos guerrilleros en cada país.

Durante las décadas de los años 50 y 60, surgió un sinnúmero de movimientos revolucionarios de corte comunista a través de toda América Latina. En El Salvador surgieron varios grupos armados como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en Nicaragua surgió el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), en Colombia se crearon el M-19 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Perú apareció el movimiento maoista Sendero Luminoso, entre muchos otros. Todos estos movimientos tenían el apoyo tanto de intelectuales izquierdistas, especialmente estudiantes universitarios, como de un gran número de campesinos y trabajadores industriales que vivían en la miseria y no tenían "nada que perder porque no tenían nada".

A principios de la década de los años 90, en algunos casos estos movimientos ya habían sido exterminados por gobiernos militares de esos países. Estas circunstancias se conocen como "guerra sucia" porque no sólo desaparecieron los guerrilleros contra los que se luchaba, sino un gran número de personas inocentes que no tenía relación alguna con los grupos terroristas. Pero otros grupos alcanzaron algunos de sus objetivos. En Nicaragua, los sandinistas derrocaron al dictador Somoza y se instituyeron en el gobierno. En El Salvador, un cese del fuego acordado entre el FMLN y el Ejército ha llevado a la integración del grupo guerrillero en la vida política nacional como partido político con representación en el parlamento. En Colombia, el M-19 también se ha integrado a la vida política con representación parlamentaria. Pero otros movimientos guerrilleros que tienen objetivos incompatibles con un sistema democrático, como el Sendero Luminoso, continúan su lucha contra el sistema, y algunos otros, como el FARC, se han aliado con las fuerzas del narcotráfico para incrementar su capacidad de operación y estabilidad económica.

Grupo guerrillero	País de origen	Situación actual



A. Escuche la primera parte de una conversación entre un periodista y un ex guerrillero y conteste las preguntas que aparecen a continuación.
1. ¿Qué apodo usa el ex guerrillero?
2. ¿Por qué usa un apodo?
3. ¿Por qué creía el ex guerrillero que era necesaria la lucha armada contra el gobierno?
4. ¿Qué tipos de objetivos atacaban los guerrilleros?
B. Escuche el resto de la conversación y conteste las siguientes preguntas.
5. ¿Cómo justificaban los ex guerrilleros el secuestro de extranjeros?
6. Según el ex guerrillero, ¿quienes son los responsables del narcotráfico?
7. Según el ex guerrillero, ¿qué mejoras ha traído la reforma democrática del país?
8. ¿Por qué dejaron de ser guerrilleros?

C. En grupos de tres o cuatro, decidan si están de acuerdo o en contra de lo que dijo el ex guerrillero en la entrevista anterior. Algunas frases útiles son:

Es posible que . . .

Mientras que . . .

Aunque . . .

No es cierto que . . .

Tal vez . . .

D. Con un compañero, imagínense que Uds. se encuentran en las situaciones siguientes. Representen los papeles que aparecen a continuación.

ROLE-PLAY 1

You are a United States military officer who is on a fact-finding mission in Latin America. You are given the rare opportunity of talking to a former Latin American guerrilla leader.

Ask questions about his/her past and what led him/her into it. Also try to establish what kind of life he/she is leading nowadays.

Your partner will play the role of the former guerrilla leader.

ROLE-PLAY 2

You are a United States government undercover agent who is investigating drug production and trafficking in Latin America. A contact person in such an organization, played by your partner, is willing to talk and is meeting you in secret to give you the information you request.

Find out details about the size of his/her operation, the location of the growing and production area, and the means used to bring the drugs into the United States.

Actividad 3

A. Lea el siguiente artículo que apareció en el periódico peruano *El Comercio* y póngale un título.

El Dr. Sigmund Freud (1856-1939), uno de los psiquiatras más famosos en la historia de la medicina, habla en sus escritos sobre los conquistadores españoles y los indígenas peruanos. De aquella época, Freud cita lo siguiente: "Un indígena llevaba a cabo durante cinco días y cinco noches seguidas trabajos fuertes sin dormir más de dos horas por las noches y sin comer absolutamente nada; sólo mascaba coca. Después de terminar su trabajo podía correr dos días y declaraba que con facilidad repetiría el mismo trabajo, si se le suministraba suficiente coca".



La capacidad de los consumidores de coca para soportar la falta de alimento, por períodos prolongados sin sufrir ningún daño fisiológico, impresionó considerablemente a Freud, quien comentó que "en ciertas partes del Perú la gente a menudo no comía nada durante varios días; mascaba hojas de coca y trabajaba continuamente".

Lo que uno se pregunta es: ¿Cómo una sustancia que carece de valor calórico puede incrementar la actividad muscular, si se disminuye el suministro de alimento, que es el que genera la energía necesaria para el trabajo? Para Freud resultaba científicamente aceptable el efecto ahorrador de la coca. Uno de sus escritos explica este efecto: "el organismo bajo la influencia de una dosis de cocaína, aun pequeña, puede extraer de la sustancia una cantidad mayor de fuerza vital que sin la droga, y su fuerza puede ser convertida en trabajo. Bajo la influencia de la cocaína el organismo tiene un metabolismo más bajo y requiere menos alimentos para realizar una tarea prolongada".

El Comercio

1.	This paragraph is about Dr. Freud's research on how Spanish Conquistadors related to the indigenous people of Peru.	T	F
2.	Freud noted that in certain parts of Peru people would chew coca leaves, work incessantly, and go for days without eating.	T	F
3.	According to Freud, cocaine is a substance of high caloric value that increases muscular activity.	Т	F
4.	In his writings, Freud talks about the physiological harm that chewing coca and poor nourishment produced in the indigenous people of Peru.	T	F

B. Lea el artículo otra vez y vea si los siguientes comentarios son verdaderos o falsos.


C. Con sus compañeros de clase, lea y comente la siguiente declaración del Secretario de Defensa Social peruano.

El Secretario de Defensa Social peruano dijo ayer que "la declaración de que la coca no es cocaína tiene una parte de verdad y otra que no lo es. Hay una coca que forma parte de las tradiciones culturales milenarias del pueblo y hay otra coca que va al narcotráfico y que hace daño". El mandatario recordó que sólo deben existir 12.000 hectáreas para el consumo tradicional, mencionando los cultivos alternativos como base de una nueva producción.

D. Basándose en lo que Ud. ha leído en esta actividad, ¿cómo puede comparar el uso de la coca en las poblaciones indígenas latinoamericanas y su uso en los países desarrollados?




Lea los titulares que aparecen a continuación y asegúrese de que comprende el significado de todas las palabras. Luego, escuche seis noticias y determine cuál es el titular que le corresponde a cada una de ellas. Escriba su respuesta en el espacio correspondiente.



Actividad 5

A. En grupos de dos o tres, miren los dibujos que aparecen a continuación que representan escenas relacionadas con la lucha de la guerrilla y el terrorismo. Cada alumno elija un dibujo y tómese unos minutos para inventar una historia relacionada con el dibujo. Cuénteles su historia a sus compañeros de grupo, quienes, a su vez, le harán preguntas si necesitan alguna aclaración. Intente utilizar algunas de las siguientes frases: dudo que, no creo que, tal vez, ojalá, es posible que, puede que.










El Universal










El Universal

 ${f B}$. Ahora cada grupo deberá elegir la mejor historia para que se la cuente a los otros compañeros de clase.



A. Con sus compañeros de clase, lea los datos que aparecen a continuación y comente los siguientes puntos: ¿Quiénes integran estas bandas armadas? ¿Por qué luchan?

Bandas armadas se extienden en los EE.UU.



El Universal

- **B.** Con un compañero, hable de los siguientes actos terroristas o delitos cometidos en los EE.UU.
 - World Trade Center, NYC
 - Martin Luther King's assassination
 - President Kennedy's assassination
- Olympics 96, Atlanta
- Oklahoma City
- Unabomber's packages

Actividad 7

Escuche las siguientes seis noticias. Lea la pregunta que se refiere a cada noticia y seleccione entre las cuatro opciones la respuesta correcta.

Noticia 1

What does the Dutch government consider a crime?

- a. Paying ransom in a kidnapping
- b. Kidnapping a person
- c. Stopping people from leaving a country
- d. Accepting money from a foreign government

Noticia 2

What is this news item about?

- a. Learning about the latest computer systems
- b. Working as a TV repairman
- c. Requesting volunteers for a bilingual radio talk show
- d. Offering part-time employment

Noticia 3

To what incident is the Colombian president referring?

- a. The celebration of Independence Day in Venezuela
- b. The fight between Venezuelans and Colombians in a border town
- c. The incursion of Venezuelan planes in Colombian territory
- d. The training of Colombian pilots in Venezuela

Noticia 4

Why is Commandant Ramona going to the capital?

- a. To participate in the National Indigenous Congress
- b. To receive medical treatment for her terminal illness
- c. To ask permission to celebrate a National Indigenous Congress
- d. To present a petition before a legislative commission

Noticia 5

How did the missionary recover his freedom?

- a. He killed two of his captors.
- b. The Evangelic Church paid the ransom.
- c. The police stormed the place where he was held.
- d. He fled from his kidnappers on Christmas Eve.

Noticia 6

What is the purpose of the campaign Bienes por Armas?

- a. To collect money and food for the poor
- b. To acquire more arms for the use of the army
- c. To fight violence and delinquency
- d. To build a monument dedicated to patriotism



Con un compañero represente los siguientes papeles. Una persona hará el papel del **estudiante A** y la otra la del **estudiante B**. Es muy importante que cada uno lea solamente el papel que le corresponda para que no sepa cuál es el papel que va a desempeñar su compañero.

Estudiante A

Ud. es un agente secreto de la DEA y está viviendo en Bolivia. Hace poco conoció a un banquero boliviano y está interesado en hacer más amistad con él porque ha oido rumores de que tiene conexiones con traficantes de drogas y está involucrado en el lavado de dinero. También le interesa conocer a su familia para relacionarse con la sociedad boliviana, pero no ha tenido oportunidad hasta ahora. Hoy se le presenta esa oportunidad porque él lo ha invitado a cenar en un restaurante de La Paz.

Estudiante B

Ud. es un prominente banquero de la Paz, Bolivia, y tiene conexiones secretas con traficantes de drogas. Hace poco conoció a un estadounidense y se han hecho amigos, lo cual le interesa mucho porque Ud. está buscando conectarse con personas que le puedan servir de enlace en el extranjero para que le faciliten el blanqueo de dinero. Piensa que debe proceder con cuidado porque no tiene mucha información sobre quién es él. Con esa idea en mente, usted lo ha invitado a cenar en un buen restaurante de La Paz, pues tal vez, con buena comida y unas cuantas copas de vino, Ud. pueda averiguar algo de su vida que lo ayude en sus planes.

MAS PRACTICA



Su compañía va a salir en una misión a una base latinoamericana. Con un compañero de clase, túrnense para hacerse preguntas sobre los preparativos que ya han hecho y lo que les falta por hacer todavía. Siga el ejemplo.

¿Ya le pusieron todas las vacunas? No, todavía no me las han puesto.

Actividad 2

- A. Con un compañero, hable sobre lo que Ud. sepa sobre las cajas negras que llevan los aviones.
- **B.** Lea el siguiente artículo del periódico ecuatoriano *El Universo* y, después de leerlo, comente con sus compañeros de clase si lo que Ud. sabía era cierto o no.


¿Qué es la caja negra?

Este aparato que llevan todos los aviones de pasajeros y que siempre se busca después de un accidente para determinar sus causas, ni es caja ni es negra. Es una sofisticada grabadora de alambre magnético que automáticamente registra, en forma codificada, cinco datos fundamentales durante el vuelo: velocidad de la aeronave, altura a que vuela, régimen de ascenso y descenso, dirección que lleva y la hora en que ocurren tales registros. La caja es circular, similar a las que se utilizan para guardar películas de cine, y de color naranja, para que resalte en la luz o en la oscuridad.

El Universo

Actividad 3

Con un compañero, escoja uno de los dibujos y basándose en lo que ve, invente una historia.







Con un compañero, túrnense para traducir las siguientes frases. Después hagan una narración sobre el tema de la actividad.

The police have arrested a woman who is a member of a gang of thieves.

They have assaulted people on the highway for more than a year.

The principal targets of the gang have been truck drivers.

They have committed most of their crimes on highways with little tourist traffic.

The woman has worked with the gang for six months.

The woman had told the police that her name was Maria Ortega.

The police have discovered that her real name is Maria Sarmientos.

They also believe that she had helped the guerrillas before joining the gang.

The police learned she had been in jail before.

The police said that she had stolen more than \$500 worth of merchandise.

The police have not yet found many of the stolen articles.

Some of the woman's neighbors have said they thought she was a nice person.

GLOSARIO

El terrorismo Terrorism		En las noticias In the News	
las bandas armadas	armed bands/	el apodo	nickname
	groups/militias	la bolsa	stock market/stock
el cese de fuego	cease-fire		exchange/bag
el guardaespaldas	bodyguard	el/la cobarde	coward
la rebelión	rebellion/uprising	corrupto/a	corrupt
el rescate	rescue/ransom	la década	decade
		el domicilio	home address
		la época	epoch/era/time
		el irlandés	Irishman
Las drogas		la irlandesa	Irishwoman
Drugs		judío/a	Jewish
•	7 /7 7	el/la mayorista	wholesaler
el capo	drug czar/lord	el oleoducto	oil pipeline
la coca	coca	el partido político	political party
la cocaína	cocaine	polémico/a	polemic/controversial
el mula	drug runner/person who transports drugs	la sospecha el toque de queda	suspicion curfew
el narcotráfico	drug trafficking/dealing		
la redada	raid/roundup		•
el lavado de dinero	money laundering	Otras palabras	
el/la traficante	drug trafficker/dealer	Other Words	
		a menos que	unless
		a no ser que	unless
Siglas		antes (de) que	before
Acronyms		aunque	although/even though/ even if
la OEA	OAS (Organization of	con tal (de) que	provided that
(la Organización	' American States)	cuanto antes	as soon as/the sooner
de Estados		después (de) que	after
Americanos)		en cuanto	as soon as
		estar escondido/a	to be hiding/hidden
	•	estar situado/a	to be situated/located
		junto a	next to
		mientras que	while/as long as
		para que	so that
		sin que	without
		tan pronto como	as soon as

Verbos Verbs

acusar to accuse

alegrarse (de) to be happy about/glad


derrocar to overthrow identificar to identify infiltrar to infiltrate mascar to chew mostrar (ue) to show

mostrar (ue) to show
recuperar to recuperate
sentir (ie) to regret/be sorry
temer to fear/be afraid

Lesson 30

REVIEW: Unit 6

BRIDGE: Supporting a Latin American Country's War on Drugs



Objectives

The first part of this lesson provides a systematic review of Lessons 26-29.

The second part, the BRIDGE, provides practice of the following functions or tasks:

- extracting information from printed sources about drug production and trafficking in two Latin American countries,
- extracting information from taped news reports about the organization, protection, and war against such operations,
- conducting an interview with a Latin American journalist who is an expert on drug production and trafficking,
- synthesizing the information and recommending which country should be supported.

PRACTICA DE LA UNIDAD 6



En grupos de dos o tres, exprese su opinión sobre las consecuencias de la llegada de los europeos al continente americano. Diga si Ud. cree que fue un acontecimiento positivo o negativo, y explique por qué. Comente sus conclusiones con sus compañeros de clase.

Actividad 2

Con un compañero, comente lo que sabe sobre algunas de las fiestas del mundo hispano, qué conmemoran, cuándo y cómo se celebran. Mencione algún aspecto interesante o algo que le haya llamado la atención.

Actividad 3

Con sus compañeros de clase, elija una película famosa y cuéntela en pocas palabras. Sus compañeros deben adivinar de qué película se trata.

Actividad 4

Con un compañero, elija a un deportista famoso. Uno de los alumnos hará el papel del deportista y el otro el de un periodista que le está haciendo una entrevista sobre el deporte que practica, las competencias o juegos en que ha participado, sus planes para el futuro y algún otro dato personal.



Con un compañero de clase, hable sobre su pasatiempo favorito. Cuéntele cuándo fue la última vez que lo hizo, dónde, y los detalles de la situación.

Actividad 6

Escuche las siguientes noticias y seleccione entre las cuatro opciones la respuesta correcta.

Noticia 1

From where does the *Fondo de Inversión Social* get the money to implement its projects?

- a. From private capital
- b. From government grants
- c. From religious charities
- d. From foreign investment

Noticia 2

What did the administrators decide in order to continue the program that builds shelters for children?

- a. To house boys and girls in different buildings
- b. To increase the number of children sheltered in each house
- c. To open another shelter for street children every month
- d. To add 20 boys and 20 girls to each new shelter

Noticia 3

What action mentioned in the news took the merchants by surprise?

- a. The government introduced new fees for street vendors.
- b. The city sent the police to sweep the streets near the Centro Histórico.
- c. The government promised to create new jobs if vendors give up their stands.
- d. The municipal police took control of their stands on the streets.

Actividad 7

Con un compañero de clase, elija cuatro de los siguientes temas y haga un comentario sobre ellos usando las expresiones indicadas.

Consejos para un nuevo estudiante en el instituto de lenguas.

Use expresiones como:

Le aconsejo que . . .

Le sugiero que . . .

Le pido que . . .

Ordenes para un subalterno.

Use expresiones como:

Le mando que . . .

Le ordeno que . . .

Le prohibo que . . .

Opiniones sobre, y sugerencias para, terminar con el problema de la drogadicción.

Use expresiones como:

Es difícil que . . .

Es necesario que . . . Es probable que . . . Es una lástima que . . .

Planes para el fin de semana.

Use expresiones como:

Tal vez...

Quizás . . .

Ojalá...

Puede que . . .

Sobre la legalización del uso de drogas.

Use expresiones como:

Dudo que . . .

No creo que . . .

Es dudoso que . . . No es verdad que . . .

No es cierto que . . .

Situaciones que lo alegran, asustan o entristecen.

Use expresiones como:

Me alegro de que . . .

Temo que . . .

Tengo miedo de que . . .

Siento que . . .

Su opinión sobre la pobreza y el desempleo en los EE.UU.

Use expresiones como:

A menos que . . .

A no ser que . . .

Con tal que . . .

Para que . . . En cuanto . . .

Tan pronto como ...

Hasta que . . .



En grupos de dos o tres, hablen sobre cuál creen Uds. que sea en la actualidad, el problema social más importante en los EE.UU. Hablen sobre cuáles pueden ser las causas y qué acciones se pueden tomar para hallarle una solución en el futuro. Comenten con los otros compañeros de clase lo que ustedes piensan.

Actividad 9

En grupos de tres o cuatro, comente lo que sabe sobre el sistema de educación hispanoamericano y compárelo con el de los EE.UU.

Actividad 10

Comente con sus compañeros de clase sobre la situación actual de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica. ¿Hay actualmente grupos guerrilleros activos? ¿En qué países actúan? ¿Qué sabe de los grupos qué existían hace unos años?



A. Lea la noticia que apareció en el periódico salvadoreño *El Diario de Hoy* y prepárese para contestar las preguntas que aparecen a continuación.

Nuevo plan de alfabetización

El nuevo proyecto de alfabetización de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) comenzará a funcionar el mes próximo en diez municipios de la zona occidental del país, declaró ayer el coordinador del proyecto, profesor Julio César Menjivar.

"Nuestro objetivo es alcanzar al mayor número posible de personas de bajos recursos que no han podido asistir a la escuela", dijo el profesor Menjivar. "Estas personas son generalmente aquéllos que por su edad ya no pueden integrarse al sistema educativo formal", añadió. La edad mínima de los alumnos será de 14 años.

Para obtener los certificados de primero y segundo grado que extiende el Ministerio de Educación, las personas tendrán que tener una asistencia mínima del 80% a todas las clases y aprobar el examen final del curso de 6 meses, con una nota mínima del 70%.

La nota sobresaliente del proyecto está en que el PDDH está capacitando a un selecto grupo de líderes comunitarios para que ellos mismos sean quienes impartan las clases. De esta manera se busca, además, acercar a los más necesitados de la comunidad a los funcionarios del gobierno local.


B. Con un compañero, primero traduzca las preguntas que aparecen a continuación en el

El Diario de Hov

	pacio provisto, y después contéstelas en voz alta de acuerdo con la información de la vicia que acaba de leer. Comparen sus respuestas con las de sus compañeros de clase.
1.	Whom is the PDDH trying to reach with its literacy program?
2.	What are the requirements to graduate from the course?
3.	Who will be the teachers of the course?
4.	What goal, other than literacy, is the PDDH trying to accomplish?



En dos grupos, organicen un debate sobre los pros y los contras de la legalización de las drogas.



A. Escuche las siguientes noticias de un radio latinoamericano y rellene los casilleros que aparecen a continuación con la información que se le pide.

Noticia 1

¿Quién?	¿Qué?	¿Cuándo?	¿Dónde?
		`	

Noticia 2

¿Quién?		¿Qué?	¿Cuándo?	¿Dónde?
				·
			.	
	6			

Noticia 3

¿Quién?	¿Qué?	¿Cuándo?	¿Dónde?
·			

 ${\bf B}_{ullet}$ Con un compañero, compare la información que Ud. tiene y haga un resumen oral de cada una de las noticias.

BRIDGE FOR UNIT 6

Background Information

In this unit, you have learned about various cultural and social aspects of life in Latin America and Spain. You have also learned about criminal activities involving drugs and terrorism. Now you will apply that knowledge in a potential job-related situation in Latin America.

Preparation at Home

Read this page and the two that follow to prepare yourself for the BRIDGE.

Afterwards, alone or with a classmate, think of some vocabulary and phrases in Spanish that you think might be needed to carry out these activities. Bring a short list of some of these words to class.

Situation

Officials from two different Latin American countries, Bolivia and Peru, have approached your unit, requesting that some of your soldiers be sent to their countries to support efforts to curb drug manufacturing and trafficking. Your unit's resources allow you to support only one of the two requests. You have been assigned to make a written recommendation about which one of the two countries to support.

Gather information from printed and spoken sources, including an interview with a Latin American journalist who is an expert on these issues, to determine which one of those requests should be supported. Base your decision on which country will be more likely to benefit from U.S. help. Consider which one of the countries is doing more on its own to combat its drug problems and which one will be more receptive to U.S. help. Prepare your recommendation in English and have it forwarded to your unit.

Background Information

Your unit has provided you with the following background information to give you an idea of the drug situation and the ways in which governments are looking for solutions, as well as a new trend in drug production and the routes used to get the drugs to the United States.

Como es sabido, la fuente del mercado internacional de cocaína está localizada en la Región Andina.

El éxito de los Estados Unidos en interceptar rutas y aviones para el transporte de la droga, así como la guerra sin cuartel que las autoridades colombianas le han declarado al narcotráfico, han hecho que los narcotraficantes busquen nuevas rutas para transportar su mercancia.

A la vez, llenando el vacío que deja Colombia por la desintegración de sus carteles, en Perú y Bolivia han aparecido nuevas generaciones de narcotraficantes que además de producir la pasta y el clorhidrato de cocaína buscan nuevas rutas para el transporte de la droga, con lo cual, los capos de México ven la oportunidad de aumentar su participación en el tráfico y exportación de la cocaína a Estados Unidos y a Europa.

Informes de la DEA indican que organizaciones independientes de traficantes han incrementado sus operaciones en Perú, Bolivia y México con lo que la producción de cocaína en Bolivia y Perú ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento, esas organizaciones no han demostrado tener la capacidad suficiente para producir y transportar grandes cantidades de cocaína con regularidad.

La lucha tradicional para controlar la producción de la droga y la entrada de ésta en los Estados Unidos, tal vez no produzca resultados satisfactorios cuando se trate de una industria fragmentada, compuesta por cientos de pequeñas, pero importantes organizaciones traficantes latinoamericanas. Los departamentos que luchan contra la droga deben explorar nuevas e innovadoras estrategias para controlar con éxito el desarrollo del mercado de cocaína en el siglo XXI.

Classroom Activities

For this BRIDGE, you will be doing the following activities in class:

- brainstorming key vocabulary related to drug manufacturing and trafficking,
- reading articles from newspapers about this problem in Bolivia and Peru,
- listening to news broadcasts concerning the war on drugs in those countries,
- extracting information from reading and listening texts,
- note-taking,
- writing interview protocols,
- interviewing a Spanish speaking journalist who is an expert on these problems,
- synthesizing the information and writing a recommendation in English.

Step 1: Brainstorming

Brainstorm as a whole class in Spanish. In order to get ideas, look at the different categories listed in the two-page grid on the following pages. Then brainstorm vocabulary related to each category.

Step 2: Preparation for Data Collection

You will be collecting information from various sources, including listening and written texts, and an interview. In order to keep track of that information, you will enter it into the two-page grid provided. Analyze and take down the information you receive according to the following criteria:

- 1. the categories listed in the grid
- 2. the countries listed in the grid

Keep in mind that you, as a group, have to assess the problems within the current system and weigh the appropriateness of your recommendation in view of what each country is doing on its own to solve its drug problem and the degree of willingness to accept U.S. help. Based on the consensus of the whole class, you will write the final recommendation.

Master Grid

	Bolivia	Perú
Acciones del gobierno en contra del narcotráfico		
Actitud hacia la participación de los EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico		
Participación militar en la lucha contra el narcotráfico		

Master Grid (continued)

	Bolivia	Perú
Situación de corrupción de los gobiernos en relación con el narcotráfico		
Otra información importante		

Step 3: Reading and Extracting Information from Newspaper Articles

On the following pages you will find several articles dealing with the specific problems related to drug manufacturing and trafficking in Peru and Bolivia. Split into two groups. **Group 1** will read the articles concerning Bolivia. **Group 2** will read the articles concerning Peru.

Read your articles for information that is relevant to your task. Decide what information will be useful and transfer it into the appropriate area of the two-page grid on the previous pages. Although you will encounter some language you do not know, do not let this interfere with focusing on your task. Discuss your information with the other members of your group and adjust your notes in the grid, if necessary.

Group 1

Alentador, el progreso en la lucha antidrogas, dice EE.UU. Bolivia y México solicitan conferencia sobre el narcotráfico

Estados Unidos y América Latina tienen que mantener la presión para consolidar los éxitos logrados contra los traficantes de drogas dijo el director de la Política de Control Nacional Contra las Drogas de la Casa Blanca, quien la semana pasada regresó de una gira por cuatro países de América del Sur.

"Estoy alentado porque por primera vez en muchos meses tenemos la combinación correcta del deseo político y la aplicación exitosa de medidas. Ahora podemos seguir interrumpiendo el flujo de drogas a Estados Unidos", añadió. Bolivia debe erradicar la coca

Bolivia debe avanzar en la erradicación de cocales, incluso por la fuerza si es necesario, dijo el funcionario. También señaló que Bolivia debería proceder con la erradicación de los cultivos ilegales de coca.

Bolivia logró eliminar unas 2.000 hectáreas de coca este año pagándoles a campesinos para que cambiaran de cultivos como parte de un programa de "erradicación voluntaria".

Gestionarán Bolivia y México conferencia contra el narcotráfico

Bolivia y México gestionarán ante la comunidad internacional la realización de una conferencia que analice la lucha contra el narcotráfico, afirmó el subsecretario

boliviano de Relaciones Exteriores. Además hizo hincapié en el tema del narcotráfico y dijo que la coordinación entre las naciones para erradicarlo "debe ser una prioridad".

El funcionario afirmó que para ambos países "el narcotráfico y su eliminación es un asunto de seguridad nacional".

Agregó que el tráfico de drogas no es tema aislado o de responsabilidad exclusiva de algunos países, sino que debe lograr la unificación de todos para erradicar este delito.

La DEA investiga al ex Canciller

La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) investiga aquí las relaciones entre el ex Canciller Jorge Robledo y un grupo de empresas que el ex cónsul boliviano Karl Burkhard usó para lavar grandes cantidades de dinero.

Robledo se reunió el viernes con agentes de la DEA para examinar su participación con firmas que Burkhard posee en los EE.UU. Burkhard, un banquero suizo que fue nombrado como cónsul honorario en Suiza por recomendación de Robledo, fue detenido hace pocas semanas en Washington luego de lavar 600 mil dólares que un agente de la DEA le había entregado haciéndose pasar por narcotraficante. Las autoridades norteamericanas creen que Burkhard, quien viajó en varias ocasiones a Bolivia, lavó importantes cantidades de dinero para narcotraficantes colombianos usando el cargo de diplomático que Bolivia le concedió dos años antes.

Group 2

Perú necesita 1.500 millones de dólares para sustituir cocales

Perú necesitaría al menos 1.500 millones de dólares para financiar un programa de desarrollo alternativo que permita sustituir 100.000 hectáreas de cocales por otros cultivos, afirmó hoy el jefe del organismo estatal contra drogas y ministro peruano de Salud.

El llamado Plan Nacional de Desarrollo Alternativo está casi terminado, y una vez concluido y aprobado por el Gobierno, el plan será entregado a la comunidad internacional, con el objeto de que ésta colabore para ayudar a financiar su ejecución. El ministro declaró que tiene la esperanza de lograr una mayor contribución de fondos de los Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Pero a pesar de la

Nuevas acciones contra el narcotráfico

El ministro del Interior y jefe de Contradrogas informó que en lo que va del año en Perú se le ha dado prioridad a la persecución y captura de los jefes de las mafias. Bajo el nombre de "Operación Rodillo" la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional inició hace tres semanas una ofensiva contra las bandas de narcotraficantes que operan en la región selvática peruana, capturando a 50 personas y destruyendo 19 pistas clandestinas de aterrizaje.

Asímismo, el ministro informó que las fuerzas armadas asumirán un papel central en el combate al narcotráfico, lo que constituirá un importante cambio de estrategia en la política del país, ya que hasta ahora eran las fuerzas locales y la policía las encargadas de enfrentarse con los avances de los narcotraficantes.

magnitud del problema de la droga, hasta el momento, los Estados Unidos y la UE tienen previsto entregar a Perú sólo 60 millones de dólares en los próximos cinco años para el desarrollo alternativo.

Los 1.500 millones se necesitan, según explicó el ministro, para construir carreteras, aeropuertos, sistemas de riego, puestos de seguridad y otras obras de desarrollo en las cuencas amazónicas donde se cultiva la coca. Insistió que mientras no se tenga esa infraestructura, necesaria para lograr buenas cosechas y poder comercializarlas, será muy difícil sustituir los cultivos de coca por otros.

Step 4: Listening to News Items about Narcotrafficking in Bolivia and Peru

Along with the request from the officials from Peru and Bolivia, your class has received two audio tapes with news about the narcotrafficking situation and how the two countries are attacking the drug problem. Continue working in the same two groups.

Group 1 will listen to the news tape from Bolivia, Group 2 will listen to the tape from Peru. Take notes and enter pertinent information in the appropriate area of the grid. Afterwards, as a whole class, share the information your group gathered about its country with the other group. They will enter in their Master Grid the information your group conveys. Once both groups are fully informed of each other's findings, assess the situation for both countries to prepare for the interview.

Step 5: Interviewing a Person

By now, you probably have a fairly good overview of the situation in both countries. To complete the picture, a Latin American journalist who is an expert on these areas and issues will answer your questions and address any points that still need clarification. Your teacher will play the role of this person. Before the interview, as a whole class, discuss what else you think is important regarding the issue you are researching. Then, prepare questions to elicit any further information needed for making the recommendation concerning which country's request to support. Talk to the journalist and ask the questions you have prepared and any others that may arise from what you will hear. Take notes.

Remember: Listening, note-taking, and asking questions are Final Learning Objectives (FLO) of the Spanish Basic Course.

	Notes	
Water transfer to the second s		
1		
		-
·		

As a whole class, synthesize the key information and then transfer it to the grid.

Step 6: Making Decisions: Negotiating within a Group and Agreeing on a Recommendation

As a whole class, discuss all data collected and argue the pros and cons of supporting either country's request. Negotiate and reach a consensus.

Step 7: Writing a Recommendation

Write your recommendation in English and hand it to your instructor to be forwarded to your unit.

Unit Seven

A Window to the World



Lesson 31: Wars and Revolutions



Lesson 32: Government and Politics



Lesson 33: A Changing World



Lesson 34: The U.S. Military: the 21st Century



Lesson 35: Review of Unit Seven

Bridge "Providing Humanitarian Aid"

Lesson 31

Wars and Revolutions



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- analyzing information about wars and revolutions,
- discussing peace treaties and resulting events,
- gathering information from an interview with a WWII veteran,
- processing information gathered from the diary of a guerrilla fighter,
- pinpointing the causes and consequences of wars and revolutions.

The following structures will be introduced:

- a first look at the imperfect subjunctive,
- uses of the imperfect subjunctive:

with verbs of volition, with impersonal expressions, with expressions of doubt and denial, with cuando, with verbs that express emotion, with adverbial clauses, and with adjectival clauses.

INTRODUCCION



Con sus compañeros de clase, lea los datos que aparecen a continuación y relacione cada una de las guerras y revoluciones con el año que le corresponde y con la persona que tuvo un papel importante en ella. Después diga lo que Ud. sepa de cada una de las actividades bélicas.

La Primera Guerra Mundial	1982	MacArthur
La Segunda Guerra Mundial	1861	Hitler
La Guerra de Viet Nam	1959	Lenin
La Guerra de Corea	1939	Fidel Castro
La Revolución Bolchevique	1972	Pancho Villa
La Guerra de las Malvinas	1936	Abraham Lincoln
La Revolución Mexicana	1914	Schwarzkopf
La Revolución Cubana	1910	Franco
La Guerra Civil Estadounidense	1950	Ho-Chi-Minh
La Guerra Civil Española	1991	Woodrow Wilson
La Guerra del Golfo	1917	Margaret Thatcher

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



Lea los siguientes artículos sobre las dos guerras mundiales. Después, con sus compañeros de clase, conteste en voz alta las preguntas que aparecen a continuación.

Artículo 1

NOTAS SOBRE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

La Primera Guerra Mundial, llamada también La Gran Guerra, fue un conflicto que de 1914 a 1918 enfrentó a las Potencias Centrales: Alemania, Austria-Hungría y Turquía, contra los Aliados: Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Bélgica, Serbia, Rumania, Grecia, Portugal, los Estados Unidos y el Japón.

Las causas principales de este conflicto fueron el antagonismo germano-eslavo en los Balcanes y las ambiciones coloniales de Alemania. La causa inmediata del comienzo de las hostilidades fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo.

La guerra terminó con la firma del Armisticio el 11 de noviembre de 1918. Más tarde el Tratado de Versalles estableció las sanciones que se le impusieron a Alemania.

Se estima que alrededor de nueve millones de personas perdieron la vida en esta guerra.

Artículo 2

NOTAS SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fue un conflicto que involucró a todas las mayores potencias mundiales. De un lado peleaban los Aliados, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y la Unión Soviética, contra las potencias totalitarias del Eje, Alemania, Italia y el Japón.

El conflicto fue el resultado del incremento de los regímenes militares totalitarios en Alemania, Japón e Italia después de la Primera Guerra Mundial, el humillante tratado de Paz que Alemania fue obligada a firmar con el Tratado de Versalles, y el desorden económico mundial causado por la Gran Depresión de 1930 en los EE.UU.

Se podría dividir esta guerra en dos partes: de septiembre de 1939 a finales de 1942, señalada por las victorias del Eje en todos los frentes, y de 1943 a 1945, cuando los Aliados recuperaron los territorios perdidos y obligaron a sus adversarios a capitular sin condiciones.

El número de pérdidas humanas en esta guerra ascendió a 36 millones.

Artículo 1

- 1. ¿A qué continente pertenece la mayoría de las naciones que se enfrentaron en La Gran Guerra?
- 2. ¿Cómo llama el texto a esas naciones?
- 3. ¿Qué palabra usa el texto para indicar que había rivalidad entre Alemania y los países eslavos de los Balcanes?
- 4. ¿Qué significa la expresión "comienzo de las hostilidades"?
- 5. ¿A qué dio lugar el asesinato del archiduque Francisco Fernando?
- 6. ¿Con qué otra palabra se puede sustituir "la causa inmediata" al final del segundo párrafo?
- 7. ¿Qué nombres se les da a los documentos que se firmaron para indicar el fin de la guerra?
- 8. ¿Qué palabra indica que a Alemania le impusieron castigos?
- 9. ¿Puede relacionar la fecha 11 de noviembre de 1918 con alguna fecha conmemorativa en los Estados Unidos? Diga lo que sepa sobre eso.
- 10. ¿Qué sabe Ud. de Sarajevo en la actualidad?

Artículo 2

- 11. ¿Con qué palabra se indica que de 1939 a 1945 las potencias mundiales estuvieron en guerra?
- 12. ¿Qué nombre se le dio a cada uno de los grupos involucrados en la lucha?
- 13. ¿Cómo se refiere el segundo párrafo a los gobiernos absolutos?
- 14. Según el artículo, ¿esos gobiernos absolutos disminuyeron, desaparecieron o aumentaron después de la Primera Guerra Mundial?
- 15. ¿Qué considera el artículo que fue vergonzoso para Alemania?
- 16. ¿Qué palabras usa el texto para indicar que las naciones que perdieron tuvieron que rendirse?
- 17. ¿Puede dar dos o tres razones por las que en la Segunda Guerra Mundial se perdieron muchas más vidas que en la Primera Guerra Mundial?



A. Escuche tres datos históricos sobre actividades bélicas que tuvieron lugar en diferentes países hispanos y conteste las siguientes preguntas.

Dato histórico 1

What war is	
mentioned?	
What countries were	
involved?	
What were they	
fighting for?	
What were the	
results of the war?	

Dato histórico 2

What conflict is mentioned?		
When was it?		
What were they fighting for?		
What were the results of the war?		

Dato histórico 3

What type of conflict was this?					
Where was it?					
Who were the allies?				· ·	
What 3 things are said about Franco?					

B. Escuche otra vez los tres datos históricos y rellene los espacios en blanco. En algunos casos tendrá que poner más de una palabra en cada espacio.

Dato histórico 1

La llamada	fue sostenida por y		
	_ contra	en la segunda mitad del siglo XI	X. El
		debido a un asunto de límit	
	_ por una zona costera	en depósitos de	
	Después de largas negoc	ciaciones y sin haber llegado a un	
	_, Bolivia y su	, Perú, le	
la guerra a Chile. Au	nque inferiores en número,	los chilenos se apoderaron	
	del litoral boliviano y de la	as provincias peruanas de Tacna y Ari	ca.
	_ el ejército boliviano de la	lucha, los peruanos organizaron nuev	/OS
ejércitos decididos a	, per	entonces los chilenos concentraron	
·	hombres en Tacna y	Arica con los que se dispusieron a	
combatir a sus	Los resul	tados de esta guerra	
el	de América del Sur: el	Perú recuperó Tacna pero perdió Ari	ca,
que pasó a ser parte d	e Chile; y Bolivia se quedo	5	
	, ter	rritorio que pasó a pertenecer a Chile.	
Dato histórico 2		·	
La	se inició en	con el llamado a	a la
insurrección por parte	e de Francisco Madero cont	ra el dictador Porfirio Díaz. A Mader	o se
sumaron, entre otros,	Emiliano Zapata en el	, y Pancho Villa en	. el

	Todos tenían como	objetivo la	y la
instauración de		en el siste	ema de gobierno
	En	, Villa y Zaj	oata encabezaron la toma de
la Ciudad de México	o. En	, la nueva	proclam
que la tierra le perte	necía al pueblo, estable	ció protecciones	para los
trabajadores y pasó	a manos del Estado toda	as las	y haciendas de la
Iglesia. Estas grand	es reformas no pudieror	1	a implementarse hasta
	; sin embargo, hay qu	iienes sostienen qu	e aún hoy, los objetivos de la
	todavía no se han alc	anzado.	
Dato histórico 3			
La grave crisis	de pri	incipios del siglo X	X también afectó a
	Esta crisis económi	ca estuvo acompañ	ada de una grave crisis
social y política que	precipitó al país, finalm	nente en	, a la
	La nación	se dividió en dos l	oandos: uno nacionalista,
con el General Franc	isco Franco a la cabeza	, y otro republicano	o. La
	tu	vo un alcance inter	nacional, preludio de la
Segunda Guerra Mu	ndial. El ejército nacior	nalista fue apoyado	por
Mussolini que envia	ron provisiones, hombre	es y aviones al ejéro	cito del General Franco,
mientras que el ejérc	ito republicano recibió	ayuda de	·
Después de tres años	de	, en los que	más de
	de personas, e	el ejército republica	no fue derrotado en
	Franco fue nombrad	lo Jefe de Estado y	permaneció en su cargo
durante	años, hasta sı	ı muerte.	



- A. Lea el título del siguiente artículo y comente de qué cree que trate el artículo.
- **B.** Lea el artículo y trate de adivinar el significado de las palabras que aparecen en negrilla de acuerdo con el contexto.

GUATEMALA EN EL UMBRAL DE LA PAZ

En Ciudad de México, 19 representantes del gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) terminaron con un **cordial** abrazo la ceremonia de la firma de un nuevo **acuerdo** para la paz.

El acuerdo, séptimo de un dificil proceso negociador iniciado anteriormente, fue firmado en la cancillería de México, uno de los seis **integrantes** del Grupo de Países Amigos que, junto con las Naciones Unidas, **patrocinan** la paz en Guatemala.

El acuerdo establece las bases fundamentales para la democratización y desmilitarización del estado guatemalteco, un **fortalecimiento** del poder civil, la reforma de la administración de justicia y el afianzamiento de la función legislativa.

El documento comprometió al ejército guatemalteco a reducir sus efectivos, calculados en 43 mil, y el presupuesto militar en un 33 por ciento durante el próximo año, lo que permitirá liberar recursos del **Presupuesto** General del Estado para la atención de los programas de educación, salud y seguridad ciudadana.

El acuerdo aconseja una reorganización del cuerpo y funciones policiales. La nueva policía nacional guatemalteca, que tendrá un mando único, quedará bajo la responsabilidad del Ministerio de la Gobernación. Contará **por lo menos** con 20.000 agentes. Esos agentes deberán prestar servicio en el cuerpo por un período mínimo de dos años y deberán recibir una adecuada **formación** profesional.

C ar	Lea las siguientes frases y rellene los espacios en blanco con la palabra en negrilla del tículo que le corresponda según el contexto.
1.	Cuando un país está en guerra, por lo general hay un de los sentimientos patrióticos.
2.	Los militares y policías generalmente han recibido unaadecuada en un centro educativo especializado.
3.	El militar generalmente aumenta cuando una nación está en guerra.
4.	Los militares generalmente forman parte de los con que se terminan las guerras.
5.	Dos políticos, después de llegar a un acuerdo, a veces se despiden con un apretón de manos y un abrazo.
6.	Hay varias organizaciones que la paz y la lucha contra el hambre en el mundo.
7.	La Fuerza Aérea es uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.
8.	Alguien calculó que las fuerzas militares de Guatemala suman43 mil efectivos.

ESTRUCTURAS



The imperfect subjunctive

In Lessons 26 through 29 you learned about the present subjunctive and its uses in Spanish. In this lesson and in Lesson 32 you will learn about the **imperfect (past) subjunctive** and its uses in Spanish. You will learn that the imperfect subjunctive is generally required in the same situations as the present subjunctive, but is used in dependent clauses when the verb in the main clause is a **past verb** (preterite, imperfect, past perfect) even though at times it may express futurity. You will also learn its usage in independent clauses. In Lesson 32 you will learn that the imperfect subjunctive is also used in *hypothetical* or *contrary-to-fact situations*, along with the **conditional**.

Just as the present subjunctive, the past subjunctive also exists in the English language, but the verbs in English do not have a special ending showing that the past subjunctive is being used. The exact English equivalent of the Spanish imperfect subjunctive depends on the context in which it is used.

main clause + que + dependent clause (verb: indicative) (verb: subjunctive)

(Yo) Sugerí que (él) viniera a clase.

I suggested that he come to class.

NOTE: When used with the imperfect subjunctive, direct and indirect object pronouns, double object pronouns, and reflexive pronouns are placed before the subjunctive form of the verb.

(Yo) Quería que me lo leyera.

I wanted you to read it to me.

(El) Le había dicho a Ud. que se afeitara.

He had told you to shave.



The imperfect subjunctive

• In Lessons 16 and 17 you learned the preterite tense. To form the imperfect subjunctive of -ar, -er, and -ir regular and irregular verbs, drop the -ron ending from the third-person plural (Uds., ellos, ellas) preterite form and add the endings -ra, -ras, -ra, -ramos, and -ran. For this reason, the forms of the imperfect subjunctive reflect the irregularities of the preterite stems. Note the written accent mark on the nosotros/as forms.

Infinitive	Preterite Uds., ellos/as	Imperfect subjunctive			
cantar	cantaron	que yo cantara que nosotros/as cantáramos que tú cantaras que Uds que Ud que ellos cantaran que ellas cantaran que ellas			
leer	leyeron	que yo leyeraque nosotros/as leyéramosque tú leyerasque Udsque Udque ellos leyeraque ellas			
escrib ir	escribie ron	que yo escribiera que nosotros/as escribiéramos que tú escribieras que Uds que Ud que él que él que ellas que ella			

El me dijo que cantara el himno nacional y nos pidió que leyéramos su historia y que escribiéramos un resumen en español.

He told me to sing the national anthem and asked us to read its history and to write a summary in Spanish.

ADDITIONAL INFORMATION: There is an alternate set of imperfect subjunctive endings in Spanish: -se, -se, -se, -semos, and -sen. These endings are also added after dropping -ron.



En la tabla que aparece a continuación, rellene los espacios en blanco con el imperfecto de subjuntivo del verbo correspondiente.

	que yo	que tú	que usted/ él/ella	que nosotros/as	que ustedes/ ellos/ellas
hablar					
estar					
poner			:		
ser					
oír		:			
decir					

NOTE: The imperfect subjunctive of hay, the impersonal form of haber, is hubiera.

El esperaba que no **hubiera** problemas. He hoped that there wouldn't be any problems.

NOTE: In Lesson 9 you learned that the imperfect subjunctive form of querer, quisiera, is used as a polite form of request instead of the conditional form, querría.

Quisiera pedirle un favor.

I would like to ask you for a favor.

ADDITIONAL INFORMATION: Aside from the present and imperfect subjunctive, other subjunctive tenses are used in Spanish. They will be introduced in Lesson 33.

Present perfect subjunctive:

Espero que ya lo hayan invitado.

I hope that they have already invited him.

Past perfect subjunctive:

Yo no creía que ellos lo hubieran invitado.

I didn't believe that they had invited him.



Uses of the imperfect subjunctive: with verbs of volition

• In Lesson 26 you learned how to use the present subjunctive in Spanish with the following verbs of volition: aconsejar, decir, desear, esperar, insistir, mandar, necesitar, ordenar, pedir, preferir, prohibir, querer, recomendar, and sugerir. You learned that the present subjunctive follows non-past verbs of volition. The imperfect subjunctive follows past verbs of volition. The word que follows these verbs. If two or more subjects are mentioned, the subjunctive mood is required.

Present subjunctive:

(Yo) Quiero que Ud. lea este libro.

I want you to read this book.

Imperfect subjunctive:


(Yo) Quería que Ud. leyera este libro.

I wanted you to read this book.

NOTE: If there is only one subject mentioned, the subjunctive mood is not required. The second verb is in the infinitive form.

(El) Prefirió leer ese libro.

He preferred to read that book.



A. Lea la siguiente nota y subraye todos los verbos que aparecen en el imperfecto de subjuntivo. Compare los verbos que Ud. subrayó con los que subrayó un compañero de clase.

Cabo, como Ud. no fue a clase, quería que supiera que el profesor nos dijo que nos separáramos en grupos pequeños para que hiciéramos un trabajo especial que debe estar listo para este viernes. Nos dio instrucciones muy claras sobre lo que quería que hiciéramos. Nos pidió que fuéramos a la biblioteca del instituto y que buscáramos información sobre las revoluciones que ha habido en Latinoamérica. El pidió que cada grupo escogiera una revolución diferente, que leyera todo lo que encontrara, que escribiera un resumen en español y que se lo presentara a la clase. Nos dijo que mientras que un grupo hacía su presentación, el quería que los otros alumnos tomáramos notas y que después les hiciéramos preguntas a nuestros compañeros sobre lo que dijeron. Al final de las presentaciones, aconsejó que todos los alumnos comentáramos lo que habíamos aprendido sobre esas revoluciones. Llámeme, si quiere. González

5.	Traduzca al 1	inglés todas l	as oracione	s de la nota q	ue tengan un v	verbo subra	yado.
					·		
					·		
			·				
					A) and	·	
			-			· · · -	
	and the second s						



More uses of the imperfect subjunctive: with impersonal expressions

• In Lesson 27 you learned how to use the present subjunctive in Spanish with the following impersonal expressions: es bueno, es difícil, es importante, es imposible, es mejor, es necesario, es posible, es preciso, es probable, and es una lástima. You learned that the present subjunctive follows impersonal expressions with non-past verbs. The imperfect subjunctive follows impersonal expressions with past verbs. The word que follows the impersonal expressions.

Present subjunctive:

Es importante que estudies historia.

It is important that you study history.

Imperfect subjunctive:

Era importante que estudiaras historia.

It was important that you study history.

NOTE: The subjunctive mood is generally required with impersonal expressions when the subordinate clause has an implicit or explicit subject.

Fue importante que (él) estudiara historia.

It was important that he study history.

NOTE: Impersonal expressions are followed by an infinitive when no subject is mentioned at all.


Fue importante estudiar historia.

It was important to study history.



Con un compañero de clase, túrnense para hacer el siguiente ejercicio. Usando el imperfecto de subjuntivo de los verbos que aparecen en negrilla, conteste las preguntas que le hace un empleado nuevo de la embajada estadounidense en Madrid sobre lo que Ud. tenía que hacer cuando trabajaba allí.

1.	¿Tenia que estar en la embajada temprano?
	Claro, era mejor que yo siempre allí temprano.
2.	¿Había que asistir a reuniones todos los días sin falta?
	Sí, era muy importante que yo a reuniones diariamente.
3.	¿Tenían Ud. y sus compañeros de trabajo que contestar preguntas en las reuniones?
	Sí, era necesario que nosotros las preguntas que nos hacían.
4.	¿Tenía que hacer otras cosas en el trabajo todos los días?
	Si, era preciso que yo muchas otras cosas todos los días.
5.	¿Tenía el personal de la embajada que usar uniforme?
	No, no era necesario que nosotros uniforme.
6.	¿Tenían Uds. que comer en la cafetería de la embajada?
	No, no era necesario que nosotros en la cafetería, pero era bueno
	que allí para ahorrar dinero ya que la comida no era muy cara.
7.	¿Tenía que practicar el español todos los días?
	Sí, era preciso que todos nosotros lo siempre.
8.	¿Era posible divertirse los fines de semana?
	Generalmente era posible que mis compañeros de trabajo y yo
	los fines de semana porque : hay muchísimo que hacer en Madrid!



More uses of the imperfect subjunctive: with expressions of doubt and denial

• In Lesson 28 you learned how to use the present subjunctive in Spanish with the following expressions of doubt and denial: dudar que, negar que, no creer que, ser dudoso que, no ser cierto que, and no ser verdad que. You learned that the present subjunctive follows expressions of doubt and denial with non-past verbs. The imperfect subjunctive follows expressions of doubt and denial with past verbs. The word que follows these expressions.

Present subjunctive:

El duda que la situación económica mejore pronto.

He doubts that the economic situation will improve soon.

Imperfect subjunctive:

El dudaba que la situación económica mejorara pronto.

He doubted that the economic situation would improve soon.

NOTE: The subjunctive mood is generally required with expressions of doubt and denial regardless of the subject(s) mentioned.

Ella **negó que** (ella) **trabajara** con esos políticos.

She denied that she worked with those politicians.



More uses of the imperfect subjunctive: with cuando

• In Lesson 28 you learned how to use the present subjunctive in Spanish with **cuando**. You learned that the present subjunctive is used when the verb in the main clause refers to something that could take place in the future. The imperfect subjunctive is used when the verb in the main clause is a *past* verb. The word **que** is not used with **cuando**.

Present subjunctive:


Ella dice que quiere ayudar a sus padres cuando (ella) tenga dinero.

She says that she wants to help her parents when she has money.

Imperfect subjunctive:


Ella dijo que quería ayudar a sus padres cuando (ella) tuviera dinero.

She said that she wanted to help her parents when she had money.



Con sus compañeros de clase, túrnense para leer la siguiente nota en voz alta. Rellenen los espacios en blanco usando el imperfecto de subjuntivo de los verbos en paréntesis.

sugirió que	(hacer) cuando	(viajar) a Berlí.
Me recomendó que	(llevar) mi .	máquina fotográfica y que la
(ten	er) lista para sacar fotos sie	empre que
(poder); me dijo que	(ver) lo qu	ue queda del muro y que cuando
(alq	uilar) un auto,	(visitar) los museos que
hay donde estaban los car	mpos de concentración, que	ue(ir) al
campo. v ;va te contar	é otro día qué más me dijo.	o! Pedro Pablo



More uses of the imperfect subjunctive: with verbs that express emotion

• In Lesson 29 you learned how to use the present subjunctive in Spanish with the following verbs that express emotion: alegrarse (de), sentir, temer, and tener miedo (de). You learned that the present subjunctive follows non-past verbs that express emotion. The imperfect subjunctive follows past verbs that express emotion, implying that something would happen. The word que follows these verbs.

Present subjunctive:

Temen que los rebeldes ataquen otra vez.

They fear that the rebels will attack

again.

Imperfect subjunctive:

Temían que los rebeldes atacaran otra vez.

They feared that the rebels would attack

again.

NOTE: If there is only one subject mentioned, the subjunctive mood is not required. The second verb is in the infinitive form.

Ellos tenían miedo de ir a esa región.

They were afraid of going to that region.



Complete la siguiente noticia rellenando los espacios en blanco con el imperfecto de subjuntivo de los verbos en paréntesis. Compare sus respuestas con las de un compañero.

El alcalde declaró que se alegraba de que el presidente _______ (visitar) la región

pero que tenía miedo de que _______ (haber) un atentado contra él y dijo que

sentía que el mandatario sólo _______ (poder) pasar unas horas en la zona bélica.



More uses of the imperfect subjunctive: with adverbial clauses

• In Lesson 29 you learned how to use the present subjunctive in Spanish in adverbial clauses. You learned that some adverbial conjunctions always require the subjunctive; others require the indicative or the subjunctive. The imperfect subjunctive is required in the same situations as the present subjunctive, but when the main verb is a *past* verb (or a *conditional*, as you will learn in Lesson 32).

The imperfect subjunctive is always used with the following adverbial conjunctions when the main verb is a past verb: a menos que, a no ser que, antes (de) que, con tal (de) que, para que, and sin que.

Present subjunctive:

Los rebeldes atacarán antes de que los soldados lleguen.

The rebels will attack before the soldiers arrive.

Imperfect subjunctive:

Los rebeldes atacaron antes de que los soldados llegaran.

The rebels attacked before the soldiers arrived.

Adverbial clauses introduced by the adverbial conjunctions aunque, cuanto antes, después (de) que, en cuanto, hasta que, mientras (que), and tan pronto como, function according to the timing implied in the main clause. In the same way that the present subjunctive is used when the main clause implies futurity with respect to the present, the imperfect subjunctive is used when the main clause implies futurity with respect to a past moment.

Present subjunctive:

Dijo que saldrá aunque haya toque de queda.

He said he will go out although/even if

there is a curfew.

Dijo que iba a salir aunque hubiera

toque de queda.

Imperfect subjunctive:

He said that he was going to go out although/even if there were a curfew.

Present subjunctive: Meterán en la cárcel a los rebeldes They will put the rebels in jail en cuanto los encuentren. as soon as they find them. Imperfect subjunctive: Dijo que iban a meter en la cárcel a He said that they were going to put the los rebeldes en cuanto los encontraran. rebels in jail as soon as they found them. The indicative is used when the described event has actually happened. Dijo que metieron en la cárcel a He said that they put the los rebeldes en cuanto los encontraron. rebels in jail as soon as they found them. Actividad 6 A. Lea los siguientes titulares de periódicos latinoamericanos y complételos usando el imperfecto de subjuntivo de los verbos en paréntesis. Policía aseguró que iban a capturar El Ministro dijo que asistirá a a los rebeldes antes de que conferencia de paz tan pronto como (atacar) más pueblos (ser) posible Los rebeldes habían dicho que iban Revolucionarios declararon que no a atacar sin que los soldados los iban a firmar acuerdo a no ser que se (descubrir) (garantizar) la paz Pobladores dijeron que habían El presidente aceptó acuerdo con tal pedido que el alcalde de que los revolucionarios a hablarle al gobernador (entregar) sus armas

- B. Compare sus respuestas con las de sus compañeros de clase.
- C. Con un compañero, túrnense para traducir en voz alta los titulares anteriores.



More uses of the imperfect subjunctive: with adjectival clauses

• In Lesson 29 you learned how to use the present subjunctive in Spanish in adjectival clauses with a nonexistent or indefinite antecedent, with the following negative expressions: no hay nada, no hay nadie, no hay ningún..., and no hay ninguno/a. The imperfect subjunctive is required in the same situations as the present subjunctive, but when the main verb is a past verb (or a conditional, as you will learn in Lesson 32). The word que precedes the imperfect subjunctive form of the verb. If the antecedent exists, or is definite, the indicative is used.

Present subjunctive:

Aquí no hay nadie que hable aimara.

There isn't anyone who speaks Aymara here.

Imperfect subjunctive:

Aquí no había nadie que hablara aimara.

There wasn't anyone who spoke Aymara here.



Con sus compañeros de clase, túrnense para completar el siguiente aviso de trabajo usando el imperfecto de subjuntivo de los verbos en paréntesis.

Me han dicho que el ejército buscaba una persona que (servir) de contacto con los rebeldes y que se necesitaba que la persona (querer) servir al país, que (tener) nacionalidad boliviana, que (ser) graduado de la escuela secundaria, que (tener) sus documentos en orden, que (ser) honrado, que (estar) dispuesto a vivir en la selva, que (hablar) aimara y quechua, que (saber) un poco de inglés, y que (poder) viajar a menudo.

ADDITIONAL INFORMATION: In Lesson 27 you learned how to use the present subjunctive in independent clauses after the expressions tal vez, quizá(s), ojalá, and puede que. The imperfect subjunctive can also be used after these expressions. The word que is not used with tal vez and quizá(s), and it is optional after ojalá.

Present subjunctive:

Tal vez ellos trabajen hoy.

Maybe they (will) work today.

Present subjunctive:

Quizás (ellos) estén enfermos.

Perhaps they are ill.

Present subjunctive:

Ojalá (que) llegues a tiempo. I hope you (will) arrive on time.

Present subjunctive:

Puede que él venga tarde.

It is possible that he will/may come late.

Imperfect subjunctive:

Tal vez ellos trabajaran hoy.

Maybe they worked today.

Imperfect subjunctive:

Quizás (ellos) estuvieran enfermos.

Perhaps they were ill.

Imperfect subjunctive:

Ojalá (que) llegaras a tiempo.

I hope you (would) arrive on time.

Imperfect subjunctive:

Puede que él viniera tarde.


It is possible that he came late.

ADDITIONAL INFORMATION: The imperfect subjunctive is always used in Spanish in dependent clauses after the expression como si (as if). The verb in the main clause does not have to be a past verb.

Ellos hablan como si lo supieran todo.

They speak as if they knew everything.

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Escuche la primera parte de una entrevista que le hace un periodista a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Tom Block. Mientras escucha, tome notas en cada uno de los cuadros que aparecen a continuación sobre lo que se pregunta. Después comente su información con sus compañeros de clase.

1. ¿Dónde estuvo Tom durante la guerra y cuál era su trabajo?	
2. ¿Qué era lo que él no quería oír? ¿Por qué?	
3. ¿Bajo qué condiciones de vida estaban en el frente?	

de los cuadros que aparecen a co información con sus compañero	ontinuación sobre lo que se pregunta. Después comente s s de clase.
4. ¿Cómo fue que lo hirieron?	
5. ¿Cómo se salvó?	
6. ¿De quiénes habla él con agradecimiento?	
7. ¿Hay alguna otra cosa que Ud. encontró interesante en la entrevista?	


 ${f B}_{f \cdot}$ Escuche la segunda parte de la entrevista. Mientras escucha, tome notas en cada uno




Con un compañero de clase, escoja una de las siguientes situaciones y hable sobre ella.

Situación 1

Comente si conoce a algún veterano de guerra y si sabe de alguna experiencia que tuvo esa persona en el frente de batalla.





Situación 2

Comente cómo algún conflicto bélico afectó a alguien que Ud. conozca.



- A. Comente con sus compañeros de clase cómo piensa Ud. que podría ser la vida de un jefe guerrillero en la selva de un país de Latinoamérica.
- **B.** Lea los siguientes párrafos del diario de un jefe guerrillero en la selva boliviana, y en los espacios siguientes haga una lista de las actividades principales que realizó durante los días que aparecen a continuación.

20 de enero

Hice la inspección de las posiciones y di las órdenes para realizar el plan de defensa. Este se basa en la defensa rápida de una zona cercana al río, para usarla en contraataque con algunos hombres de la vanguardia, por caminos paralelos al río que desemboquen en la retaguardia.

21 de enero

A las 15 escuché un tiroteo en la emboscada. Pronto llegaron las noticias: el ejército había avanzado y cayó en la trampa. Tres muertos y un herido parece ser el saldo. Nos retiramos a pie caminando los 12 km. hasta el cruce sin que encontráramos a nadie.

22 de enero

Caminamos desde la mañana hasta las 4 de la tarde, con parada de 2 horas para tomar una sopa a mediodía. La tropa está fatigada pero todos han respondido bastante bien. No se han encontrado señales recientes del paso de gente por el río pero debemos toparnos con zonas habitadas de un momento a otro.

23 de enero

Día negro para mí. Parecía que todo transcurriría tranquilamente cuando se oyeron disparos. Fuimos rápidamente y nos encontramos con un espectáculo extraño: en medio de un silencio total, yacían al sol cuatro cadáveres de soldaditos, sobre la arena del río. No podíamos tomarles las armas por desconocer la posición del enemigo; eran las 17 horas y esperábamos la noche para efectuar el rescate. Casi inmediatamente oí otro tiroteo que se generalizó por ambas partes y di la orden de retirada, ya que llevábamos las de perder en esas condiciones: La retirada se demoró y llegó la noticia de dos heridos: Pombo, en una pierna y Tuma en el vientre. Ordené que llevaran a Tuma a la casa para que lo operararan, pero murió en la operación. Con él se me fue un compañero inseparable de todos los últimos años, de una fidelidad a toda prueba y cuya ausencia siento casi como la de un hijo. Escribí un comunicado detallado para la prensa informando sobre su vida y muerte por la causa revolucionaria.

20 de enero:		····		-4.	
21 de enero:	·		•		
21 de enero:			<u> </u>		
22 de enero:	·				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
23 de enero:					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· .			
,					
C. Con sus compañeros d movimientos guerrilleros g Procure establecer tambiér surgido históricamente.	generalmente a	parecen en	las zonas mor	ntañosas y se	elváticas.
				 	
		· · ·			
					·
	·				
	··········				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

			-	
	-		-	
N				 . •

Actividad 4

En grupos de cuatro o cinco, discuta con sus compañeros sobre las causas y consecuencias de las guerras. Considere factores económicos, políticos, étnicos, ideológicos o cualquier otro que Ud. crea de importancia. Al final hagan un resumen de las ideas expresadas y compártanlo con el resto de sus compañeros.



A. Imagínese que Ud. es sargento en el cuartel y le está recordando a un soldado algunas cosas que ya le había dicho antes. Con sus compañeros de clase, túrnense para cambiar los verbos entre paréntesis al imperfecto de subjuntivo.

Soldado, ayer yo esperaba que Ud. (venir) a mi oficina y no vino; después supe que estaba enfermo. La semana pasada yo le dije que cuando (llegar) a su cuarto (abrir) su libro de español y que (estudiar) la lección. Le aconsejé que (leer) las instrucciones del profesor y que (escribir) las respuestas de los ejercicios de repaso, y sé que no lo ha hecho. Le pedí que (hacer) la tarea todos los días. Le sugerí que no (ver) tanta televisión y que no (oír) tanta música para que se (concentrar) más. Le ordené que no (comer) mientras estudiaba. Le prohibí que (fumar), pero he oído que sigue fumando. Le ordené que (seguir) mis órdenes y no las ha seguido. Tiene que seguir mis órdenes o va a tener problemas, ¿entendido?

· .			**************************************
,			
		÷	
	•		



Elija uno de los siguientes temas. Busque información sobre el tema que eligió y luego, durante dos minutos, hábleles sobre ese tema a sus compañeros de clase.

La Guerra Civil de los EE.UU.	La bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki	La guerra en Bosnia
El Holocausio	La caida del Muro de Berlín	La invasion de la Bahía de Cochinos
El ataque a Pearl Harbor	La Guerra Fria	El desembarco en Normandia
La Guerra	La Guerra	La Revolución
de las Malvinas	de Viet Nam	Mexicana
La Guerra Civil Espanola	La Guerra del Pacifico	La Guerra de Corea

MAS PRACTICA



En grupos de tres o cuatro, cada uno elija un país hispano y hable sobre las características geográficas y sobre los recursos naturales que conozca de ese país. Después conteste las preguntas que le hagan sus compañeros. Si es necesario, refiérase a la Lección 21.

Actividad 2

Con un compañero, hable sobre el último espectáculo deportivo que haya visto en un estadio o en la televisión.

Actividad 3

Con sus compañeros de clase, discutan el tema de la pobreza en Latinoamérica y procuren establecer la responsabilidad que tienen los países desarrollados con respecto a esta situación. Hablen sobre las maneras como los países desarrollados pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida en el mundo.

Actividad 4

Con un compañero, traduzca al español la siguiente conversación entre un enfermero y un estudiante de enfermería. Después comente su información con sus compañeros de clase.

Estudiante: What are the various ways of checking a person's vital signs?

Enfermero: You have to check the person's pulse, breathing, temperature, and blood pressure.

Estudiante	What causes people to stop breathing?
Enfermero	Some of the causes are blows to the chest or the head, poisoning, or heart attacks.
Estudiante:	Why are chest wounds considered to be extremely dangerous?
Enfermero:	Because they can affect the vital organs such as the heart and the lungs.
Estudiante:	What is the danger of using a tourniquet?
Enfermero:	If the blood flow is interrupted for too long, there is permanent damage.
Estudiante:	How would you splint someone's leg in case of an emergency on the battle field?
Enfermero:	You can use bandages and two sticks or you can tie the injured leg to the other leg.

GLOSARIO

Sobre guerras y revoluciones About Wars and Revolutions

el alcalde mayor la alcaldesa mayor el antagonismo antagonism el armisticio armistice el avance advance el campo de concentración concentration camp el castigo punishment beginning el comienzo las condiciones ng/

de vida	living conditions
el conflicto	conflict
la consecuencia	consequence
el contraataque	counterattack
el final	end/ending
la formación	
profesional	vocational training/
	education
el fortalecimiento	strengthening
el frente	front/battle front
la guerra civil	civil war
la hostilidad	hostility
el mando	command
la medalla	medal
la nación	nation
el/la patrón/a	boss/patron/master
la potencia	power
el presupuesto	budget
La Primera Guerra	
Mundial	World War I
el principio	beginning
la razón	reason
la reforma agraria	land reform
la retaguardia	rear guard/rear

Sobre guerras y revoluciones (continuación) About Wars and Revolutions (continued)

la revolución	revolution
el/la revolucionario/a	revolutionary
la rivalidad	rivalry
el saldo	balance/difference/ closeout
la sanción	punishment/sanction
La Segunda Guerra	•
Mundial	World War II
el silencio	silence
el sindicato	labor/trade union
la trampa	trap
el tratado	treaty
la valentía	courage/bravery
la vanguardia	vanguard/avant-garde
la vida	life

Otras palabras Other Words

el agradecimiento	gratitude
amplio/a	extensive/wide
anteriormente	before/previously
estar congelado/a	to be frozen
cordial	warm/friendly/cordial
de esta manera	this way
esperar un rato	to wait a while
escaso/a	scarce
estar fatigado/a	to be tired
el guano	guano
integrante	integral
por lo menos	at least
vergonzoso/a	shameful

Verbos Verbs

agarrar to grab/seize/grasp

avanzar to advance
capitular to surrender
concretar to state an idea/
sum up/specify

derrocar to overthrow/oust from

office/topple

desaparecer to disappear/vanish
herir (ie) to wound/injure
incrementar to increase

indicar to indicate/point out iniciar to begin/initiate

obtenerto obtainpatrocinarto sponsorpertenecerto belongprogresarto progress

reducir to reduce/cut down
resistir to resist/endure/bear
señalar to point out/indicate

vigilar to watch over/ keep an eye on

Lesson 32

Government and Politics



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- defining and comparing political systems,
- exploring political, social and economic issues,
- researching and reporting on political figures,
- gathering information about the role of women in Latin American politics,
- exploring causes and effects of emigration.


The following structures will be introduced:

- a first look at the conditional,
- uses of the conditional:
 - to express what would or could happen,
 - to express a projected event,
 - to express curiosity,
 - to express hypothetical situations.

INTRODUCCION

Actividad 1

A. Con sus compañeros de clase, hable sobre los diferentes tipos de gobierno que existen.




B. Mire el mapa del mundo que aparece en las siguientes páginas. Escoja algunos países y dígales a sus compañeros de clase con qué forma de gobierno los identifica.

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Con un compañero de clase, defina los siguientes conceptos.



- **B.** Con un compañero, lea los siguientes párrafos y decida a cuál de los conceptos anteriores se refiere cada uno de ellos.
- 1. ____ Régimen que impone la dominación de un estado sobre otro u otros, imponiéndoles su mandato político o económico. Este tipo de gobierno existe desde los tiempos más remotos de la humanidad, cuando los mandatarios locales extendían sus dominios sobre otros estados, conquistándolos. Como ejemplo de este tipo de dominación tenemos a la antigua Roma y en época más reciente a España y a la Gran Bretaña.
- Un sistema social cuyo fin es establecer una comunidad de bienes y abolir el derecho a la propiedad privada. Para obtener sus metas, este sistema tiende a implantar una dictadura del proletariado o clase trabajadora, a pesar de que no les da a los trabajadores el derecho de hacer huelga. Los gobiernos que acogen este tipo de doctrina no toleran que los ciudadanos critiquen las acciones de sus gobernantes e implantan un sistema de vigilancia y represión con lo que desaparece la libertad de prensa. En el siglo XX este sistema fue adoptado o impuesto en varios países del mundo, pero en la actualidad hay muy pocos que lo practican.

- 3. ____ La forma de gobierno en la que el poder está en las manos de un rey o reina y en la que el derecho a gobernar es hereditario y por vida. Existen dos tipos; la absoluta, en la que el poder del monarca no está limitado por otra autoridad, y la constitucional, en la que el poder del mandatario está limitado por una constitución y un proceso electoral por medio del cual se eligen a miembros del gobierno, pasando el monarca a ser casi una figura representativa. En Europa, Asia y Africa existen en la actualidad varios países con esta forma de gobierno.
- 4. ___ Es un movimiento que busca la abolición de todo tipo de gobierno, argumentando que el ser humano, que es bueno por naturaleza, se corrompe por las instituciones que lo gobiernan. Las personas que profesan esta doctrina no aceptan ninguna autoridad gubernamental y se consideran libres de la tutela del gobierno.
- 5. ____ Es un sistema económico basado en la propiedad privada, y el concepto de que los medios de producción pertenecen a los que han invertido el capital. Implica el concepto de iniciativa individual, competencia y producción y demanda, teniendo como principal objetivo la ganancia económica. Este sistema tomó importancia con la Revolución Industrial, cuando los banqueros, industriales y comerciantes desplazaron a los terratenientes en importancia.
- 6. ___ Una doctrina económica, política y social que lucha por contrarrestar las desigualdades sociales y porque haya una distribución más justa de la riqueza. Para conseguirlo, antepone los derechos de la colectividad a los de los individuos, nacionaliza empresas privadas y le da al estado autoridad para gobernar las condiciones de vida de los ciudadanos. Le da gran importancia a la creación de sindicatos para defender el derecho de los trabajadores.
- 7. ____ Un sistema de gobierno en el cual el pueblo, no un gobernante absoluto o un grupo selecto, toma parte en la dirección de las actividades del estado. Se resume diciendo que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo a través de elecciones. Los países que adoptan este sistema tienen una constitución y generalmente hay tres poderes gubernamentales: el legislativo, que hace las leyes; el ejecutivo, que ejecuta las leyes y el judicial, que administra la justicia. Esta idea tuvo una gran influencia en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa.
- 8. ____ Este es un tipo de gobierno que, invocando el bien común o las necesidades circunstanciales de un país, ejerce su autoridad al margen de las leyes constitucionales. Por lo general, el jefe de gobierno es un militar que llega al poder por un golpe de estado, suprime el proceso electoral e implanta todo tipo de censuras. Algunos países hispanos han tenido este tipo de gobierno a través de su historia, lo que ha dado lugar a que gran cantidad de hispanohablantes haya emigrado de suspaíses de origen.

La democracia				 				
El comunismo			·					
El socialismo					 			
La monarquía		··		 				
El capitalismo								
La dictadura					-	\.		
El anarquismo	-		·					
El imperialismo							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Actividad 2

Escuche los siguientes comentarios sobre temas políticos, económicos y sociales y decida si son verdaderos o falsos. Después, hable con sus compañeros de clase sobre los comentarios en los que hubo diferentes respuestas.

1.	\mathbf{v}	F	11.	V	F
2.	V	F	12.	V	F
3.	V	F	13.	V	F
4.	V	F	14.	V	F
5.	\mathbf{v}	F	15.	\mathbf{v}	F
6.	V	F	16.	V	F
7.	V	F	17.	V	F
8.	V	F	18.	V	F
9.	V	F	19.	V	F
10.	V	F	20.	V	F

ESTRUCTURAS



The conditional

The *conditional* in Spanish is used generally in the same situations as in English. In this lesson you will learn how to form and use the conditional of regular and irregular verbs by comparing the process to the way the future tense is formed. The future tense was presented in Lesson 7. In English, the future tense is formed with the word *will* and the conditional with *would* *: *I will vote*, *I would vote*. In Spanish, the future tense and the conditional consist of a one-word verb form: *Votaré*, *votaría*.

Regular verbs

• Just as with the future tense, to form the conditional of regular -ar, -er, and -ir verbs, a set of endings is added to the infinitive. The conditional endings are identical to those used to form the imperfect tense of -er and -ir verbs: -ia, -ias, -ia, -iamos, and -ian. Note the written accent mark on the i on all the endings.

	caminar	correr	vivir
yo tú Ud. él ella	caminaría caminarías caminaría	correrías correrías	viviría vivirías viviría
nosotros/as Uds. ellos ellas	caminaríamos caminarían	correríamos	viviríamos vivirían

Ella dijo que caminaría hasta el lugar de votación y que después de votar, correría por un rato . . . ¡ella no viviría en ningún otro lugar!

She said that she would walk to the voting place and that after voting, she would run for a while . . . she wouldn't live in any other place!

Cuando yo vivía allá, votaba siempre.

When I lived there, I would always vote.

^{*} In Lesson 18 you learned that when would describes a repeated action in the past, it corresponds to the Spanish imperfect tense.

Irregular verbs

• The same twelve verbs that are irregular in the future tense are irregular in the conditional. To form the conditional of irregular verbs, add the same endings as for the regular verbs (-ia, -ias, -ia, -iamos, and -ian) to the stem changes of the irregular verbs. In the following examples you will find these irregular verbs conjugated in the conditional with different pronouns.

decir	dir-	(yo)	diría
hacer	har-	(tú)	harías
querer	querr-	(Ud.)	querría
caber	cabr-	(él)	cabría
haber	habr-	(ella)	habría
saber	sabr-	(nosotros/as)	sabríamos
poder	podr-	(Uds.)	podrían
poner	pondr-	(ellos)	pondrían
salir	saldr-	(ellas)	saldrían
tener	tendr-	(yo)	tendría
valer	valdr-	(tú)	valdría
venir	vendr-	(Ud.)	vendría

El dijo que **podría** * votar.

He said that he could/would be able to vote.

¿Podría * Ud. decirme algo sobre ese candidato?

Could you tell me something about that candidate?

NOTE: The verb caber (to fit) is irregular in the first person singular of the present tense (yo quepo). It is irregular in all persons in the preterite tense, following the pattern of poder, poner, and saber, which you learned in Lesson 16: yo cupe, tú cupiste, Ud./él/ella cupo, nosotros/as cupimos, Uds./ellos/ellas cupieron.

^{*} The conditional of **poder** is equivalent to the English could or would be able (to).



En la tabla que aparece a continuación, rellene los espacios en blanco con el condicional del verbo correspondiente. Compare sus respuestas con las de un compañero.

	уо	tú	usted/ él/ella	nosotros/as	ustedes/ ellos/ellas
votar					
trabajar					
mejorar					
deber					
tener					
poner					
oír					
decir					
venir				·	

NOTE: In Lesson 28 you learned that the verb **deber**, to owe, also means must/ought to. The conditional of **deber** is equivalent to the English should, in the sense of obligation.

El debería firmar el acuerdo de paz.

He should sign the peace agreement.



¡Atención!

Uses of the conditional: to express what would or could happen

• The conditional is used in Spanish to express what would or could happen in a particular situation, given a particular set of circumstances.

Yo votaría, pero no soy ciudadano de los EE.UU.

I would vote, but I am not a U.S. citizen:



More uses of the conditional: to express a projected event

• As with the future, the conditional is used in Spanish to express the idea of a projected event, one that happens later.

The future is used when the main clause is in the present.

Dicen que el presidente llegará pronto.

They say that the president will arrive soon.

The conditional is used when the main clause is in the past.

Dijeron que él llegaría a las dos.

They said that he would arrive at two.



:Atención!

More uses of the conditional: to express curiosity

As with the future, the conditional is used in Spanish to express curiosity.

The future is used to express curiosity in relation to a time frame in the present.

¿Cuántos años tendrá ese candidato?

How old can that candidate be?/
I wonder how old that candidate is.

The conditional is used to express curiosity in relation to a time frame in the past.

¿Cuántos años tendría cuando murió?

How old could he have been when he died?/ I wonder how old he was when he died.



A. Lea el siguiente mensaje electrónico enviado vía Internet, y subraye todos los verbos que aparecen en condicional. Compárelos con los que subrayó su compañero.

Ouerido José:

Acabo de ver el debate presidencial entre los doctores García y Díaz, y mientras lo hacía me preguntaba si tú también lo estarías mirando. ¿Qué te parecen los candidatos? Me resultó interesante escuchar a García decir que él sería el próximo presidente a pesar de estar tan lejos en las encuestas, y que cambiaría la situación de los trabajadores en el país. Lo que más lamento es que seguramente ganará Díaz. Sería bueno ver una cara nueva en ese puesto, ¿no te parece? Pensando en García, ¿sabes tú qué postura tomaría él en el tema del seguro de salud durante el conflicto del año pasado?

En realidad, yo creo que nuestro sistema debería darnos más opciones, más candidatos y partidos . . . pero para eso tendría que haber un gran cambio en las estructuras del poder, ¿no? Yo siempre votaria por aquéllos que no forman parte de la administración actual, de esa manera sería posible ensayar nuevas ideas y surgirían nuevas soluciones para viejos problemas. Por eso, ya sabes, postúlate para presidente, que yo votaría por ti.

Te veo en clase,

Mariela

B. Con un compañero, traduzca en voz alta al inglés todas la oraciones que tienen un verbo subrayado.



More uses of the conditional: to express hypothetical situations

• In Lesson 31 you learned some uses of the imperfect subjunctive in Spanish. Just as in English, in Spanish the imperfect subjunctive is also used along with the conditional in clauses that express hypothetical or contrary-to-fact situations, which exist only in the imagination, are unreal, or are unlikely to happen. In English, the imperfect subjunctive uses the same form as the simple past tense in the indicative mood; the imperfect subjunctive of be is were for all persons. The dependent clause starts with the word si (if) with the verb in the imperfect subjunctive expressing a condition or speculation. It is followed by a main clause with the verb in the conditional expressing a conclusion or result. The if or dependent clause can also follow the main clause rather than precede it.

Si yo fuera presidente, construiría más escuelas.

If I were the president, I would build more schools.

Yo también aumentaría los sueldos, si pudiera.*

I would also increase salaries, if I could/were able to.*

* The imperfect subjunctive of **poder** is equivalent to the English could or were able to.

Just as in English, in Spanish the indicative is used in clauses that express facts. The dependent clause starts with the word si with the verb in the indicative. It is followed by a main clause with the verb also in the indicative. The *if* or dependent clause can also follow the main clause rather than precede it.

Si puedo, voto.

If I can, I vote.

Yo voto, si tengo tiempo.

I vote, if I have time.

Si Ud. ya votó, no podrá votar otra vez.

If you already voted, you cannot vote

again.

Just as in English, in Spanish the present indicative is used along with a form of the future in clauses that express future, possible events. The dependent clause starts with the word si with the verb in the present indicative, expressing a condition. It is followed by a main clause with the verb in a form of the future, expressing a conclusion or result. The *if* or dependent clause can also follow the main clause rather than precede it.

Si hay elecciones, yo votaré por él.

If there are elections, I will vote for him.

Todo va a cambiar, si él gana.

Everything will change, if he wins.



Con sus compañeros de clase, túrnense para completar lo que piensa una persona sobre las promesas de dos candidatos presidenciales. Conjugue los verbos en paréntesis en imperfecto de subjuntivo y en condicional, como lo ha aprendido en las situaciones hipotéticas.


	tar ¿por García o por Díaz? ¿Y (ganar).	ambiar) la situación de los trabajadores.
		bajadores (ganar) más.
Si ellos	(ganar) más,	_(haber) mejores sueldos.
Si	(haber) mejores sueldos, se	(invertir) más en el país.
Si se	(invertir) más en el país, la e	conomía (mejorar).
Si	(mejorar) la economía, el país _	(salir) de la bancarrota.
Si	(salir) de la bancarrota,	(poder) competir con los EE.UU.
Si	(poder) competir, no	(emigrar) tantos trabajadores
Sí, son bueno	s puntos; ahora, ¿que pasaría si ga	nara Díaz? a ver, ¡a pensar un poco!
Si Díaz	(ser) presidente,	(hacer) cambios en el gobierno.
Si él	(hacer) cambios,	_(dar) más dinero para la educación.
Si él	(dar) más dinero, se	(construir) más escuelas.
Si se	(construir) más escuelas, se _	(necesitar) más profesores.
Si se	(necesitar) más profesores, _	(haber) que pagarles.
Si	(haber) que pagarles, ¿de dóndo	e (salir) el dinero?

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



Con un compañero, hagan el papel de un periodista hispano y un político estadounidense que habla español. Su compañero escogerá el político estadounidense que quiere ser. Ud., como periodista de un periódico de habla hispana, le preguntará sobre los siguientes temas en español y tomará notas para luego narrarle a la clase las conclusiones de su entrevista.

TEMAS	NOTAS
1. ¿Qué cambiaría Ud. en la campaña electoral de EE.UU.?	
2. ¿Le gustaría ver alguna reforma en el sistema educativo del país? ¿En qué nivel, en la enseñanza primaria, en la secundaria o en la universitaria?	
3. ¿Podría decirme algunas ventajas y desventajas que les ve Ud. a todos los tipos de inmigración en este país?	
4. ¿Cuáles cree Ud. que sean las causas principales de la desintegración del núcleo familiar que tanto mencionan los psicólogos y sociólogos?	
5. ¿Cómo cree Ud. que se podría combatir el crimen? ¿Creando más cárceles, aplicando más la pena de muerte? ¿Qué otra cosa sugeriría Ud.?	
6. ¿Cómo explicaría Ud. la razón de que haya tantas personas sin hogar en un país tan rico como éste y con una tasa de desempleo relativamente pequeña?	



A. Escuche los siguientes diálogos entre dos estudiantes universitarios que hablan sobre sus respectivos trabajos de investigación. Tome notas de los puntos que se le indican a continuación.

Diálogo 1 - Trabajo de investigación sobre las Madres de Plaza de Mayo

¿Cómo comenzó el movimiento?			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
¿Por qué luchan?	14.			
¿Qué han logrado hasta el momento?		<u> </u>		
	 	·		

Diálogo 2 - Trabajo de investigación sobre Rigoberta Menchú

¿Qué impulsó a Rigoberta Menchú a luchar?	
¿Por qué lucha?	
¿Qué ha logrado hasta el momento?	

B. En grupos de dos o tres, comparen la información de las dos tablas anteriores y hablen sobre los aspectos que la situación de las Madres de Plaza de Mayo y Rigoberta Menchú tienen en común. Actividad 3 A. Con sus compañeros de clase, hable sobre el significado de las siguientes palabras. emigración inmigración B. Escuche un trozo de una conferencia sobre emigración y conteste la siguiente pregunta. Según el conferencista, ¿cuáles son las tres causas por las que la gente emigra y qué ejemplos pone de cada una de ellas?

C. Lea el artículo que aparece a continuación y diga a cuál de los tres tipos de emigración mencionados anteriormente pertenecen los dos éxodos cubanos de los que se habla en el artículo.

A la caída del dictador Fulgencio Batista en 1959 en Cuba, y con la toma de poder de Fidel Castro, millares de personas huyeron del comunismo cubano. Se calcula que en ese año más de 700.000 cubanos fueron admitidos a los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos aportó millones de dólares para asegurar el bienestar social de estas personas. La segunda oleada de cubanos salió de Cuba en 1980, cuando Castro le permitió la salida a todo el que no estuviera de acuerdo con el régimen comunista. Alrededor de 100.000 personas llegaron a las costas americanas insatisfechas por el nivel de vida en Cuba. Este grupo salió del puerto cubano de Mariel, y por lo tanto se los conoce comúnmente con el nombre de Marielitos.

- **D.** Con un compañero, hable de los problemas que Ud. cree que un emigrante encuentra en el país al que emigra.
- E. Lea el siguiente artículo y diga de qué trata.

"Que digan que estoy dormido..."

Huesos, calaveras, flores, velas y frutas son algunos de los elementos que aparecen en la exposición llamada "Que digan que estoy dormido . . .", homenaje de un artista mexicano a los emigrantes. El artista quiere rendir homenaje no sólo a aquellas personas que no han podido descansar en paz en su patria, sino

también a los protagonistas de las grandes migraciones que ha habido y hay en el continente americano. La exposición tendrá lugar en la Ciudad de México y se inaugurará el 2 de noviembre, festividad del Día de los Muertos, y estará abierta al público todo el mes de noviembre.

F. Busque a una persona que haya emigrado alguna vez y hágale una entrevista sobre lo que más le impresionó a su llegada al nuevo país. Después comente sobre los resultados de la entrevista con sus compañeros de clase.




Con un compañero, hable de lo que haría Ud. si se le presentaran las siguientes situaciones.

1.	¿Qué haría Ud. si encontrara en la calle una bolsa de papel con 5.000 dólares?
2.	¿Qué haría Ud. si se quedara atrapado en un ascensor con una persona que sufre de claustrofobia?
3	¿Qué haría Ud. si se despertara por la noche y viera que hay un ladrón en su casa?
4	¿Qué haría Ud. si se sacara la lotería?
	¿Qué haría Ud. si, cuando va a recoger el periódico por la mañana, se encontrara un cesto con un perrito a la puerta de su casa?
	¿Qué haría Ud. si, estando hospedado en un hotel, oyera gritos de alguien pidiendo ayuda en el cuarto de al lado?
	Qué nuevos programas implantaría si lo nombraran a Ud. gobernador de su estado?
8. /	Qué reglas cambiaría si lo nombraran a Ud. comandante de una base militar?
9. 7	Qué país escogería si Ud. tuviera que emigrar de los EE.UU. y por qué?
10 ¿	Cómo sería su vida si Ud. fuera civil y no militar?

Actividad 5

A. Mientras que la escucha, lea la canción que aparece a continuación, que se refiere a las mujeres que acompañaban a los soldados en la época de la revolución mexicana.




- B. Con sus compañeros de clase, túrnense para traducir en voz alta la letra de la canción.
- C. ¡Ahora, a cantar todos!



MAS PRACTICA



Escoja a un miembro de su familia o a un amigo que Ud. aprecie mucho y hábleles a sus compañeros de clase de esa persona por un par de minutos. Descríbala físicamente, cómo es su carácter, dónde vive, en qué trabaja, cuándo fue la última vez que se vieron; si es un amigo, describa cómo se conocieron. Diga lo que admira Ud. en esa persona y cualquier otro dato que se le ocurra.



A. Escuche la siguiente noticia que se refiere a un problema de un militar peruano. Escriba las palabras que Ud. considere más importantes.					
	1			,, tall 105.	
		<u></u>			
			. 4		
					•

B. Con un compañero, compare las palabras que Ud. escribió con las de su compañero. Explique por qué cree que son importantes y entre los dos hagan un resumen de la noticia.



Un compañero le ha pedido que le haga una lista de las cosas que él necesita hacer para prepararse para salir de viaje a un país de América Latina. Dígale las cosas que él necesita hacer y que él las vaya escribiendo. Hágale las recomendaciones usando frases como las que aparecen a continuación: es necesario que, necesita que, es conveniente que y otras parecidas.			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

Actividad 4

Comente con un compañero lo que usted sepa sobre las siguientes organizaciones, por qué luchan y a qué país pertenecen. Hable sobre cualquier experiencia o conocimiento que Ud. haya tenido con esas organizaciones.

Sendero Luminoso
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Cartel de Cali



Lea el siguiente artículo y trate de llenar los espacios en blanco con la preposición, el artículo o el pronombre que le corresponda según el contexto. Después compare lo que hizo con lo que hicieron sus compañeros.

Uno los más mortíferos dramas espionaje en península coreana parecía
haber llegado hoy su fin, al anunciar fuerzas seguridad Corea del
Sur muerte de otros siete supuestos espías se infiltraron Corea
Norte.
Las autoridades calculan 20 total norcoreanos
desembarcaron el miércoles en playa surcoreana luego abandonar el
submarino bolsillo el se desplazaban y encalló costa
rocosa de Kangnung. Hasta momento, 18 murieron tiros, de ellos 11 en
aparente suicidio masa, y uno fue capturado, después implacable cacería
humana miles soldados y policías.
Los comandos norcoreanos pretendían infiltrarse Corea Sur
utilizaron nave semisurmergible de ataque especialmente concebida efectuar
operaciones sorpresa. Esta nave bolsillo, escasas dimensiones, puede
transportar unas 25 personas navegar parcialmente sumergida.

GLOSARIO

Sobre gobierno y política About Government and Politics

la autoridad la bancarrota el bienestar social la campaña electoral el/la candidato/a el capitalismo el cautiverio la censura el/la ciudadano/a el comunismo el deber la democracia el derecho la dictadura la doctrina la dominación las elecciones el escuadrón de la muerte el golpe de estado la huelga la ideología el imperialismo la investigación izquierdista el jefe de gobierno la justicia la libertad de prensa el mandato la meta el miembro el monarca la monarquía el país

subdesarrollado

el paradero

authority bankruptcy welfare electoral campaign candidate capitalism captivity censorship citizen communism duty/homework democracy right/prerogative dictatorship doctrine domination elections death squad coup d'etat strike ideology imperialism investigation left wing/leftist head of government justice freedom of the press command/mandate goal/objective member monarch monarchy underdeveloped/ third world country whereabouts/destination

Sobre gobierno y política (continuación) About Government and Politics (continued)

el partido político la persona sin hogar el poder ejecutivo el poder judicial el poder legislativo el proceso electoral la propiedad privada los recursos económicos el/la refugiado/a el régimen la regla la represión la restitución el sindicato el sistema el socialismo el terrateniente la tiranía el/la trabajador/a

political party homeless person executive power judicial power legislative power electoral process private property economic resources refugee regime rule/ruler repression restitution/restoration trade/labor union system socialism landowner/landholder tyranny worker/laborer

Otras palabras Other Words

la desigualdad
la desventaja
en la actualidad
gratuito/a
hereditario/a
justo/a
la oleada
la ventaja

inequality
disadvantage
currently/at this time
free (of charge)
hereditary
just/correct/exact
wave
advantage

Verbos Verbs

abolir to abolish
administrar to administer
adoptar to adopt
aprobar to approve
aterrorizar to terrify
atrapar to catch/trap

caber to fit corromperse to corrupt

desplazar to displace/move ejecutar to execute/perform/

put to death


elegir (i) elect/choose
emigrar to emigrate
establecer to establish/settle

exigir to demand existir to exist implantar to implant

lograr to achieve/succeed
nacionalizar to nationalize
reformar to reform
torturar to torture
votar to vote

Lesson 33

A Changing World



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- predicting how technology will change the world,
- discussing the state of the environment,
- exploring advances in communication and space,
- establishing personal goals for the future.


The following structures will be introduced:

- the present perfect subjunctive,
- the past perfect subjunctive,
- the future perfect,
- the conditional perfect,
- using the past perfect subjunctive and the conditional perfect to express hypothetical situations.

INTRODUCCION

Actividad 1

Lea el siguiente fragmento tomado de la obra de Julio Verne "De la Tierra a la Luna", escrita en 1865. Con sus compañeros de clase, comente la propuesta que Barbicane, el protagonista de la obra, le hace a su audiencia.




"Todos saben cuántos progresos ha hecho la balística de algunos años a esta parte - continuó Barbicane -, y no es para ustedes un misterio el grado de perfección a que habrían llegado las armas de fuego, si la guerra, por dicha para la ciencia, hubiera continuado. Tampoco ignoran que, en tesis general, la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son incalculables. Pues bien: tomando como

base ese principio, me he preguntado si fabricando una máquina de longitud, calibre, potencia y resistencia apropiada, sería posible enviar un proyectil a la Luna."

La estupefacción que produjeron las anteriores palabras se tradujo en clamorosos gritos. A los primeros clamores sucedió un momento de silencio, como a las grandes tempestades precede siempre un espacio de tiempo de calma absoluta; y en efecto, tempestad hubo, de aplausos, de gritos y de clamores, que hacían retemblar las paredes del salón de sesiones. Quería hablar el presidente, pero no podía. Más de diez minutos transcurrieron antes de que consiguiera hacerse oír.

"Déjenme terminar -repuso con tranquilidad Barbicane -. He estudiado todos los aspectos de la empresa, y de mis cálculos, resulta que, todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 varas por segundo, y dirigido a la Luna, llegará forzosamente a ella. Así pues, mis valientes colegas, tengo el honor de proponerles que intentemos esta pequeña prueba."

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Lea la lista de predicciones que aparecen a continuación de cómo será el mundo dentro de 50 años. Marque en la columna correspondiente si Ud. cree que la predicción se cumplirá o no.

	Sí se cumplirá	No se cumplirá
1. No se publicarán libros, periódicos o revistas en papel, todo	r	
conocimiento se adquirirá por medios electrónicos.		
2. Se habrá encontrado la manera de restaurar la capa de ozono.		
3. La mayoría de la electricidad en el mundo será producida en plantas nucleares.		
4. Debido a los avances de la genética se podrá escoger el sexo de los hijos.		
5. Habrán encontrado remedio para casi todos los tipos de cáncer		
6. No habrá necesidad de comer tres veces al día.		
7. Estarán accesibles a la mayoría de la población mundial los teléfonos con visión.		
8. Todas las naciones del mundo tendrán un plan de medicina		
social para sus ciudadanos.		
9. Se venderán viajes alrededor de la luna como una atracción		
turística.		
10. Habrán reducido extraordinariamente la contaminación		
del aire.		
11. Existirá una moneda común para todas las naciones de		
América Latina.		
12. Tendremos más tiempo libre.		
13. Habrá un sistema mundial para evitar la destrucción de las zonas verdes del planeta.		
14. Todos los buques navegarán con energía nuclear.		
15. Se habrá eliminado el hambre en el mundo.		
16. La mayoría de los habitantes del mundo hablará español.		
17. El uso de armas le estará estrictamente prohibido a la		
población civil.		
18. Habrán descubierto una vacuna contra el SIDA.		
19. Muchas personas, sobre todo en las ciudades, usarán ropa desechable.		
20. Las casas y edificios públicos se calentarán con energía solar.		

B. Escuche diez predicciones que un científico hace sobre cómo será el mundo dentro de 50 años y tome notas para después hacer un resumen, en español, sobre lo que él predijo.

	NOTAS
1.	
2.	
_	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

RESUMEN C. Ahora compare la opinión del científico con las predicciones para el futuro que Ud. hizo en la parte A de esta actividad. D. Con un compañero, hagan cinco predicciones para los próximos 50 años y díganselas a sus compañeros de clase.



A. Lea el título del artículo que aparece a continuación y diga de qué piensa Ud. que va a tratar el artículo.

B. Lea el artículo y, según su opinión, catalogue los problemas que se mencionan en orden de importancia.

Lo que podrá acabar con nuestro planeta La contaminación atmosférica. La emisión de gases dañinos de motores y fábricas contaminan la atmósfera, impidiéndonos respirar aire puro, y dañan la vida de los animales y plantas. El efecto invernadero. La energía solar pasa a través de la atmósfera y calienta la Tierra. Esta, a su vez, irradia en forma de calor parte de la energía que recibe; pero un 30 % se mezcla con el gas carbónico y otros gases y no puede salir de la Tierra, produciendo una elevación de las temperaturas que se conoce como el efecto invernadero. La destrucción de la capa de ozono. El uso y abuso de algunos productos químicos destruyen la capa de ozono, cuya principal función es impedir que los rayos ultravioletas lleguen a la superficie de la Tierra. La deforestación. La tala de árboles y la destrucción paulatina de las selvas tropicales contribuyen a la destrucción de la ecología de nuestro planeta, ya que es sabido que la densa vegetación selvática sirve para oxigenar el aire y mantenerlo puro. La extinción de diferentes especies animales y vegetales. La ausencia de programas ecológicos de protección de animales y del medio ambiente hace que nuestros recursos naturales se vean tan desprotegidos que algunas especies de la flora y la fauna están en vías de extinción. La acumulación de basura y desechos industriales. Se siguen produciendo millones de toneladas de basura y desperdicios que demorarán cientos de años en descomponerse, incapacitando grandes extensiones de terreno para la agricultura. La contaminación costera-marina. El mar y las playas son víctimas de desechos industriales, químicos y domésticos que no son tratados adecuadamente antes de ser lanzados a las aguas de los ríos y océanos. El armamento nuclear. La producción y control de armas nucleares de gran potencia en manos de gobiernos irresponsables puede producir una catástrofe mundial y la destrucción total o parcial del planeta.

C. Con un compañero, busque una solución para cada uno de los problemas arriba mencionados. Después, explíqueselas a sus compañeros de clase.

ESTRUCTURAS

In Lesson 22 you learned two Spanish perfect tenses: the present perfect and the past perfect. You learned that all perfect tenses are formed by using the appropriate tense of the auxiliary verb **haber** (to have) and the past participle of the main verb. You learned that the past participles of **haber** (habido), ser (sido), and estar (estado) are equivalent to the English been. In this lesson you will learn other perfect tenses used in Spanish: the present perfect subjunctive, the past perfect subjunctive, the future perfect, and the conditional perfect.



Atención!

The present perfect subjunctive

• In Lesson 22 you learned that the present perfect is formed by using the present tense of the auxiliary verb **haber** and the past participle of the main verb. The present perfect subjunctive is formed by using the present subjunctive of the auxiliary verb **haber**, and the past participle of the main verb. It is used in dependent clauses when the main clause requires the present subjunctive.

The Presen	t subjunctive of <i>haber</i>	
singular	plura	
que yo haya que tú hayas que Ud que él haya	que nosotros/as que Uds que ellos que ellas	hayamos

Present perfect:

La escuela **ha comprado** computadoras nuevas para los alumnos.

The school has bought new computers for the students.

Present perfect subjunctive:

Espero que ya las hayan instalado.

I hope that they have already installed them.



The past perfect subjunctive

• In Lesson 22 you learned that the past perfect, also known as pluperfect, is formed by using the imperfect tense of the auxiliary verb **haber** and the past participle of the main verb. The past perfect subjunctive, also known as pluperfect subjunctive, is formed by using the imperfect subjunctive of the auxiliary verb **haber** and the past participle of the main verb. It is used in dependent clauses when the main clause requires the imperfect subjunctive.

The Imperfect subjunctive of haber			
singular	plural		
que yo hubieraque tú hubieras	que nosotros/as hubiéramos		
que Ud que él que ella	que Uds que ellos que ellas		

Past perfect:

Ayer algunos soldados ya **habían usado** las computadoras nuevas.

Yesterday some soldiers had already used the new computers.

Past perfect subjunctive:

Yo no creía que ellos ya las hubieran usado.

I didn't think that they had already used them.

ADDITIONAL INFORMATION: Like the imperfect subjunctive, the past perfect subjunctive is also used in Spanish in dependent clauses after the expression **como** si (as if). The verb in the main clause does not have to be a past verb.

Ud. habla de Chile como si hubiera vivido allí.

You talk about Chile as if you had lived there.



El comandante de una base ha decidido comprar computadoras para el cuartel. Por los pasillos del cuartel se escuchan muchas preguntas sobre lo que pasa. Con un compañero de clase, túrnense para contestarlas usando las formas verbales que correspondan de acuerdo a la pregunta.

1.	¿man comprado ya las computadoras para el cuartel?
	No estoy seguro, pero espero que ya las
2.	¿Las han instalado en el salón de computadoras?
	Vi a los técnicos; es posible que ya las
3.	¿Cree Ud. que las computadoras que han comprado son nuevas o usadas?
	No lo sé, pero ojalá las nuevas.
4.	¿Dice Ud. que alguien las había usado ya antes de que el cuartel las comprara?
	Al principio yo no creía que el cuartel las
	usadas, pero parece que yo estaba equivocado; dicen que no hay ni una nueva.
5.	¿Cree Ud. que el comandante ya las había visto antes de comprarlas?
	Primero, yo no creía que él las, pero ahora
	creo que sí lo hizo y vio que estaban en buenas condiciones



The future perfect

• In Lesson 7 you learned the future tense. The auxiliary verb **haber** is irregular in the future tense, and it is formed by adding the future endings to the stem change. The future perfect is formed by using the future of the auxiliary verb **haber** and the past participle of the main verb.

The Future Tense of haber			
singular plural			al
yo tú Ud. él ella	habr á habr á s habr á	nosotros/as Uds. ellos ellas	habr emos habr án

Creen que para mañana a esta hora los alumnos **habrán instalado** todas las computadoras nuevas.

They believe that by this time tomorrow the students will have installed all the new computers.



The conditional perfect

• In Lesson 32 you learned the conditional. The auxiliary verb **haber** is irregular in the conditional, and it is formed by adding the conditional ending to the stem change. The conditional perfect is formed by using the conditional of the auxiliary verb **haber** and the past participle of the main verb.

The Conditional of haber					
	sin	gular		plu	al
yo tú Ud. él	\	habr ía habr ía habr ía	nosotro Uds. ellos	os/as	habr íamos habr ían
ella	<i>S</i>		ellas	<i>§</i>	inoilan

Los técnicos habrían instalado las computadoras más rápidamente que los alumnos.

The technicians would have installed the computers faster than the students.

Actividad 2

Por los pasillos del cuartel se escuchan otras preguntas sobre las computadoras que el comandante de la base ha decidido comprar. Con un compañero de clase, túrnense para contestarlas usando las formas verbales que correspondan de acuerdo a la pregunta.

1.	¿Sabe Ud. si ya los técnicos habrán puesto todas las computa	doras en el salón?
	No, pero para el lunes ellos ya las	allí.
2.	¿Cree Ud. que el comandante anterior habría comprado comp	outadoras usadas?
	No, yo no creo que él las	usadas, pero el
	comandante que tenemos ahora quiere ahorrar dinero.	
3.	¿Piensa Ud. que el comandante anterior habría preferido com	prarlas nuevas?
	Sí, seguro; yo sé que él	_ comprarlas nuevas.
4.	¿Cree Ud. que el comandante ya le habrá informado a su jefe	que las computadoras
	no son nuevas?	
	Sí, yo creo que él ya le	que no son nuevas.
5.	¿Cree Ud. que el comandante ya le habrá dicho a su jefe que l	las compró usadas
	para ahorrar dinero?	
	Sí, yo creo que él ya se lo	•



Using the past perfect subjunctive and the conditional perfect to express hypothetical situations

• In Lesson 32 you learned to use the imperfect subjunctive along with the conditional in clauses which express hypothetical or contrary-to-fact situations. Just as in English, Spanish uses the past perfect subjunctive along with the conditional perfect in hypothetical or contrary-to-fact situations. In English, the past perfect subjunctive uses the form had and the past participle of the main verb. The dependent clause starts with the word si (if) with the auxiliary verb haber in the imperfect subjunctive and the past participle of the verb expressing a condition or speculation. It is followed by a main clause with the auxiliary verb haber in the conditional and the past participle of the main verb expressing a conclusion or result. The if or dependent clause can also follow the main clause, rather than precede it.

Si yo hubiera podido, habría comprado una computadora.

Ellos habrían comprado computadoras, si hubieran tenido dinero.

If I had been able to do it,
I would have bought a computer.

They would have bought computers, if they had had money.



A. Traduzca la siguiente tira cómica. Comente si Ud. ha tenido alguna experiencia parecida.



(By permission of the artist, 20 Jan. 1997)

B. Usando los verbos en paréntesis, complete la siguiente historia. Siga el ejemplo. Ayer, leyendo un libro sobre la evolución de las especies, se me ocurrió pensar que, si los dinosaurios no se hubieran extinguido, no habría (haber) habido (haber) petróleo . . . si no hubiera (haber) habido (haber) petróleo, no se _____ (haber) ____ (inventar) los automóviles, si no se _____ (haber) _____ (inventar) los automóviles, no (haber) _____ (comprar) el mío, si no _____ (haber) ____ (comprar) el mío, _____ (haber) _____ (salir) de viaje, si _____ (haber) ____ (salir) de viaje, no (haber) (poder) ir en avión, si no _____ (haber) ____ (poder) ir en avión, (haber) (viajar) en barco, si _____ (haber) ___ (viajar) en barco, ____ (haber) ____ (necesitar) mucho tiempo, si ____ (haber) (necesitar) mucho tiempo, no _____ (haber) ____ (tomar) vacaciones, si _____ (haber) ____ (tomar) vacaciones, (haber) _____ (ir) al trabajo, si _____ (haber) ____ (ir) al trabajo . . . (haber) _____ (recibir) una sorpresa . . .

habría tenido que buscar otro, ya que . . . ¡yo trabajo para una compañía petrolera!

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Lea la siguiente profecía hecha hace muchos años por indígenas centroamericanos y discuta con sus compañeros de clase si en realidad predice o no la situación actual del mundo.



Cuando hayan envenenado el último río, cuando hayan cortado el último árbol, y cuando hayan pescado el último pez, será cuando ustedes se darán cuenta de que el dinero no se puede comer.

B. ¿Es Ud. un terrorista ecológico? Conteste la siguiente encuesta para averiguarlo. Lea las preguntas y escuche las opciones que se le presentan. Después de escuchar las tres opciones, marque la letra que se aproxime más a sus preferencias.

1.	¿En qué pide Ud.	que le pongan las compras	cuando va al supermercado?
	a.	b.	c.

2.	¿Cómo se comporta	a Ud. en su casa?		
	a.	b.	c.	


3.	¿Cómo acostumbra Ud. a sacar la basura de su casa a. b.	? c.	
4.	¿Qué hace con las hojas y la hierba del jardín cuand	lo lo limpia?	
	a. b.	c.	
			,
5.	¿Cuál de los siguientes hábitos tiene Ud. en el cuart	to de baño?	
	a. b.	c.	
<u>landanna it rangol</u>			
6.	Si Ud. pudiera, ¿cuál de las siguientes maneras esco al trabajo?	gería para ir	
O.	a. b.	c.	
7.	¿Qué actitud tiene Ud. hacia su auto?		
	a. b.	c.	
8.	¿Cuál es su actitud hacia nuestro planeta?		
-	a. b.	c.	
	<u></u>		

C. Ahora, con la ayuda de la tabla que aparece en el libro de claves del profesor, calcule el resultado de su encuesta. Después compare su resultado con el de sus compañeros de clase.


D. Con un compañero, hable de algún grupo ecologista que conozca y diga a qué se dedican.



A. Lea el siguiente artículo y diga cuál de los adelantos mencionados le gusta más.



El Ciberhogar



Con los pasos agigantados que está dando la tecnología de hoy día, no estamos muy lejos de obtener un futuro más práctico y cómodo para la humanidad. Ya se está especulando sobre cómo será la vida en el hogar dentro de unos años y se ha creado el término de "Ciberhogar", que corresponde muy bien a las características que todo hogar tendrá en un futuro cercano. Pasemos así a describir el hogar del futuro:

En la Cibercocina, el refrigerador cubrirá toda una pared y estará dividido en un gran número de compartimientos, unos para carne, otros para pescado, para verduras, frutas, helados, etc., todos muy bien organizados. El refrigerador tendrá una placa electrónica con botones donde se podrá elegir la comida que se desea. Simplemente se apretarán los botones de los productos seleccionados y éstos caerán a una especie de microondas donde se cocinarán por sí solos. Así, por ejemplo, se podrán seleccionar las verduras que se deseen para combinarlas en un guiso, a gusto del consumidor. Todo esto se podrá programar desde el coche con un control remoto para que cuando uno llegue a casa la cena ya esté lista.

Habrá pasado a la historia "el lavar platos y el lavar ropa", pues en el Ciberhogar todo será desechable y se reciclará. Toda casa contará con un cuarto de ciberreciclaje donde se podrá reciclar desde ropa hasta porcelana.

Y . . . no hablemos de la limpieza de la casa, que se realizará por un sistema de ventosas que absorberán el polvo, y que

luego, al apretar un botón, todo volverá a colocarse en su lugar.

El centro del Ciberhogar será la Ciberoficina, donde habrá una computadora con pantalla gigante, en la que se tendrá el mundo en la palma de la mano. El mercado de compra-venta estará en su auge. A través de la gigantesca pantalla se podrá caminar por las tiendas y seleccionar los productos que se desee comprar. El servicio a domicilio será tan rápido y eficiente como el servicio de pizzas de hoy día, "si no se lo entregamos en media hora, su producto es gratis". E incluso, cuando se trate de productos alimenticios, el empleado que realice la entrega a domicilio pondrá todos los productos en el compartimiento correspondiente del refrigerador, lo que únicamente supondrá una mecánica





rutinaria para el empleado, pues todos los refrigeradores serán standard.

La Cibersala de estar será el cuarto apropiado para las horas de ocio, que serán mucho más numerosas, pues ya no se perderá tanto tiempo en la cocina, ni realizando tareas domésticas, ni yendo al supermercado. A través de la pantalla de televisión se podrá asistir a un concierto en vivo, a una obra de teatro, e incluso a clases de la universidad. También se podrá asistir a reuniones sociales en cualquier parte del mundo. Se tendrá tiempo suficiente para disfrutar de los miles de canales de televisión que llegarán vía satélite, incluso de otros planetas, pues los terrícolas, a través del Internet, habrán logrado comunicarse con otros habitantes de las galaxias, con los que se mantendrán estrechas relaciones diplomáticas.

B. Con un compañero, hable de las venta el futuro.	jas y desventajas que cree Ud. tendrá la vida en				
C. Con un compañero, describa cómo imagina Ud. que serán los otros cuartos del Ciberhogar del futuro que no se mencionan en el artículo. Tome notas de lo que dice su compañero, y después, comparta sus ideas con el resto de la clase.					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	·				



A. Lea el siguiente párrafo y diga qué otras cosas puede Ud. añadir a lo que se dice.

¿Se ha puesto a pensar alguna vez cómo sería nuestra vida si no se hubiera inventado la electricidad? Lo primero que pienso es que todavía estaríamos alumbrándonos con velas, y que para cocinar usaríamos leña y carbón. ¿Qué otras cosas piensa Ud.?

B. Elija uno de los siguientes temas y luego, durante dos minutos, hábleles sobre dicho tema a sus compañeros de clase.

¿Cómo sería la vida si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo sería la vida si todos los habitantes del planeta habláramos el mismo idioma? ¿Cómo sería la vida si el hombre no hubiera llegado a la luna?

¿Cómo sería la vida si los Aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sería la vida si no se hubiera lanzado la bomba atómica?

¿Cómo sería la vida si no hubieran asesinado a Kennedy?

¿Cómo habría sido su vida si Ud. hubiera nacido millonario? ¿Cómo sería su vida si no tuviéramos teléfonos? ¿Cómo habría sido su vida si Ud. no hubiera ingresado en las Fuerzas Armadas?



 ${\bf A}$. Con sus compañeros de clase, hable de las distintas adicciones que tiene el ser humano hoy día.

B. Escuche la siguiente noticia y conteste las preguntas que aparecen a continuación.
1. ¿De qué nueva adicción habla la noticia?
2. ¿Qué atracciones tiene esta nueva adicción?
3. ¿Qué riesgos presenta para el ser humano esta nueva adicción?
4. ¿Cuáles son las cinco características de este tipo de adictos, según el doctor Young?
Primera:
Segunda:
Tercera:
Cuarta:
Quinta:

C. Con sus compañeros, comente si se considera Ud. un adicto o no, según lo descrito.




- A. Comente con sus compañeros de clase lo que Ud. sabe sobre las plataformas espaciales. ¿Qué propósito tienen? ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes las usan?
- **B.** Un compañero suyo tuvo que escuchar una grabación y transcribirla. El estudió español hace muchos años y no cree que haya hecho un buen trabajo, por lo que quiere que Ud. se lo corrija. Escuche la noticia y haga las correcciones que se necesiten en el texto de su compañero.

Con varias semanas de adelanto, la nave especial Soyuz llegará a la plataforma espacial Mir llevando a tres astronautas para relevar a unos colegas rusos y a un alemán. Hubo un encuentro jubiloso con las manos, abrazos y entrega de flores de material básico.

Los rusos y el alemán van a estar a bordo del Mir hasta septiembre, realizando experiencias biológicas, geográficas y tecnológicas. Han amanecido en el espacio más tiempo de lo plantado por no tener Moscú suficiente confianza para sustituirlos. Su progreso a la tierra está visto para el próximo jueves.

La nave Soyuz, que subió a la plataforma espacial Mir hoy, dos días después de su alzamiento del aeródromo de Baikonur, debía haber salido a principios de enero, pero problemas de su lanzamiento que han tenido efectuando al programa especial ruso pidieron que la construcción del cohete impulsor Progreso se terminará a tiempo.

C. Para terminar de ayı			ayuda	lar a su compañero, haga un resumen e			en español de la noticia				
					-	,	_		F		11011010
											
			<u> </u>			·			-		



MAS PRACTICA



Cuénteles a sus compañeros de clase una película que Ud. haya visto recientemente y que le haya gustado. Diga qué tipo de película es, cuál es la trama principal y por qué le gustó.



Con un compañero, comente cuál cree Ud. que son las principales causas del desempleo. Diga también qué recomendaciones daría Ud. para mejorar la situación en los países que tienen un nivel de desempleo muy alto.





Comente con sus compañeros de clase cuál de todas las fiestas que se celebran en los Estados Unidos es su preferida. Diga cuál es la razón por la que la prefiere y dé detalles de cómo la celebran Ud. y su familia. Después diga si esa fiesta se celebra también en el mundo hispano.



Con un compañero, seleccionen uno de los dibujos que aparecen a continuación. Primero, hagan una descripción completa del dibujo y después inventen una historia corta relacionada con lo que se representa en el dibujo. Pónganle un título a la historia. Al terminar, compartan su historia con sus compañeros de clase.














GLOSARIO

Sobre el medio ambiente About the Environment

el aire puro clean/pure air la atmósfera atmosphere la capa de ozono ozone layer el/la científico/a scientist la deforestación deforestation desechable disposable los desechos industriales industrial waste los desperdicios waste/waste products la ecología ecology el efecto invernadero greenhouse effect la especie species la fauna fauna/animal life la flora flora/plant life la hierba grass la hoja leaf el reciclaje recycling la zona verde green zone/area

Sobre tecnología y comunicación About Technology and Communication

el armamento nuclear nuclear armament el botón button/push button la computadora computer el control remoto remote control la energía nuclear nuclear energy la energía solar solar energy la pantalla screen/lampshade la planta nuclear nuclear powerplant la red electrónica electronic network el técnico technician

Sobre el espacio About Space

el/la astronauta astronaut
el lanzamiento launching
la nave espacial spaceship
el planeta planet
la plataforma espacial space platform
el proyectil missile
la superficie surface

Otras palabras Other Words

el abono fertilizer la actitud attitude la adicción addiction adicto/a addict la atracción attraction el auge peak/climax/boom la bolsa bag/pouch la calefacción heating cumplirse una to have a prediction predicción come true dañino/a dangerous/harmful la electricidad electricity la encuesta poll/survey el financiamiento financing el hábito habit el hogar home la manera manner/way/style la manguera hose millonario/a millionaire nocivo/a noxious/harmful el ocio idleness/leisure/ spare time la palma de la mano palm of the hand el permiso permission/permit/ license

Otras palabras (continuación) Other Words (continued)


la precaución	precaution/caution
la predicción	prediction/forecast
el propósito	purpose
el riesgo	risk
tóxico/a	toxic/poisonous
último/a	last/final/latest
vigilancia	surveillance
Siglas Acronyms	
la NASA (Agencia Espacial Norteamericana)	NASA (National Aeronautics and Space Administration)
•	Space

Verbos *Verbs*

adquirir (ie)	to acquire/purchase
aislarse	to isolate oneself/go into
	seclusion
apretar (ie)	to press/squeeze/tighten
comportarse	to behave
contaminar	to pollute/contaminate
dañar	to damage
darse cuenta (de)	to realize
desperdiciar	to waste
enterrar (ie)	to bury/inter
envenenar	to poison
esforzarse (ue)	to make an effort/strive/
	do one's best
instalar	to install
juntar	to gather/unite/join/
	put together
partir	to leave/divide/split
predecir	to predict/forecast
proveer	to supply/provide
quemar	to burn
reciclar	to recycle
relevar	to substitute for/
	take the place of/
	replace

Lesson 34

The U.S. Military: the 21st Century



Objectives

The following functions or tasks will be practiced in listening, speaking, reading, and writing activities:

- discussing the role of the military in the 21st century,
- constructing the profile of a good leader,
- preparing to serve as a cultural ambassador,
- extracting information from news broadcasts.

The following structures will be introduced:

- other verbs that change meaning when used in the preterite,
- using the expression como si...,
- using haber + past participle of estar + present participle of main verb,
- the present participle of the verbs haber, ser, and estar,
- sequence of tenses using the present subjunctive and the imperfect subjunctive.

INTRODUCCION



Lea el artículo que aparece a continuación y, con sus compañeros de clase, comente sobre los eventos que ocurrieron en el siglo XX y sobre cuál podría ser el papel de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI.

El Papel de las Fuerzas Armadas en el Siglo XXI El papel que a los ejércitos les corresponde desempeñar en el siglo XXI es tema de gran debate entre militares, políticos y eruditos en todas partes del mundo.

El final del siglo XX pasará a la historia como el de la caída del Muro de Berlín, de la desintegración del imperio soviético, del final de la Guerra Fría, representada por el conflicto este-oeste. del redescubrimiento democracia y del despertar de la política de bloques económicos. Estos eventos tan significativos produjeron rupturas y cambios: el Viejo Mundo se tornó en un campo de batalla con la desintegración de la ex Yugoslavia, la intensificación de la violencia étnico-nacionalista y el fantasma amenazante del narcotráfico.

Desde el término de la Guerra Fría, militares y políticos han estado postulando e hipotetizando sobre cuestiones de seguridad mundial del siglo XXI. El fin de la Guerra Fría provocó una ola de euforia basada en el supuesto caso de una eliminación definitiva del enorme riesgo de un holocausto nuclear, pero prontamente la realidad mostró que el mundo enfrenta una nueva corriente de conflictos y desafíos, como el evitar la diseminación de sistemas de armas de destrucción masiva. Ante este "Nuevo Orden Internacional" surge la incógnita de cuál será el papel que deben desempeñar los ejércitos en el siglo XXI.

(Military Review)

ACTIVIDADES DE VOCABULARIO



A. Con un compañero, lea el siguiente esquema y rellene los espacios en blanco con los papeles de las fuerzas armadas que faltan y que aparecen abajo. Después, converse con sus compañeros de clase sobre los diferentes papeles de las fuerzas armadas en el siglo XXI.

Enfrentamiento en Tiempo de Paz

- · Presencia en el exterior
- Contactos de militares con militares
- · Ayuda a la nación
- Adiestramiento combinado
- · Asistencia a la seguridad
- No proliferación
- · Mantenimiento de paz

El Papel de las Fuerzas Armadas en el Siglo XXI

Papeles en la Prevención de Conflictos

- · Respuesta ante crisis
- Imposición de sanciones
- , ·
- · Establecimiento de confianza
- · Control de armas
- Alianzas
- · Imposición de la paz

Papeles en Tiempo de Guerra

- · Protección de poder
- .
 - Objetivos ciaros
 - Fuerza decisiva
- Oposición a armas de destrucción en masa
- Fuerzas conjuntas y combinadas
- · Generación de fuerza

TIEMPO DE PAZ

CONFLICTO

GUERRA.

(Military Review)

Operaciones de evacuación de no combatientes

Operaciones antidrogas

Planificación de guerra regional

Disuasión nuclear

Contraterrorismo

Operaciones de ayuda humanitaria

de los EE.UU. cumplen y comente a qué se refi descripciones que aparecen a continuación y pó corresponda.	
a. Asistencia a la seguridad nacional	d. No proliferación
b. Antiterrorismo	e. Operaciones antidrogas
c. Mantenimiento de paz	f. Generación de fuerza
1. El mantenimiento de las tropas en con químicos, nucleares y biológicos continúa sier mayor énfasis está en el establecimiento de la diseminación de armas de destrucción masiva a sus fuerzas desplegadas y a sus aliados, com y la diseminación de armas de destrucción masiva de destrucción masiva de destrucción de armas de destrucción masiva de destrucción de armas de de	ndo un factor crucial; sin embargo, el capacidad militar necesaria para evitar la y proteger a los Estados Unidos, tra las consecuencias de la multiplicación
2 Las operaciones contra grupos subversintereses nacionales contra las acciones fanátic marginados de la humanidad. Esto se debe a la apoyan las acciones de estos grupos subversive económicas o étnicas.	cas de algunos individuos que viven a existencia de estados distorsionados que
3 La misión más importante de las fuerz oponente. Este es el papel en tiempo de guerra disuadir y derrotar ataques de destrucción mas	a. Además de mantener la capacidad de

B. Con un compañero, lea los títulos de varias de las funciones que las fuerzas armadas

gran capacidad bélica para que, si algún día tenemos que enfrentarnos con una amenaza

más grande de lo esperada, las fuerzas armadas puedan aumentar o establecer la

presencia estadounidense en un teatro de operaciones determinado.

4 Independientemente de la capacidad de las Naciones Unidas para organizar una estructura eficaz de fuerzas, las fuerzas norteamericanas estarán involucradas en operaciones pacíficas alrededor del mundo. Numerosas y complejas serán las tareas que las fuerzas armadas tendrán que llevar a cabo, entre ellas, cuidados médicos y ayuda humanitaria.
5 Muchos factores han contribuido al desorden público en algunas de las grandes ciudades en donde ha surgido una falta de cumplimiento de la ley. En algunos casos, la fuerzas militares de la nación son necesarias para ayudar a las autoridades civiles durante los períodos de disturbios entre la población.
6 El papel de apoyo de los militares a las autoridades civiles tiene una constante aplicación en la guerra contra los estupefacientes, tanto en el territorio nacional como el las naciones anfitrionas. El Departamento de Estado acepta el hecho de que este peligro no desaparecerá en un futuro próximo, y aunque todos los gobiernos afectados por este problema reconocen la seriedad del caso, no se espera que por sí mismos, puedan poner en práctica una acción eficaz y permanente.
(1 - 6: Military Review)
C. Con sus compañeros de clase, hable sobre alguna misión en que Ud. haya participado, ya sea en tiempo de paz o de guerra, o en prevención de conflictos.



A. Lea las siguientes descripciones. Después diga a qué se refieren y qué similitudes y diferencias hay entre ellas.

1. Aqui aparecen un águila, un globo terráqueo y un ancla. El águila representa a los Estados Unidos y lleva en el pico una cinta con la inscripción Semper Fidelis, que quiere decir "Siempre Fiel". El globo, en el que se ve el hemisferio occidental, representa el servicio que los Estados Unidos presta al mundo. El ancla representa la tradición naval. Los colores predominantes son el rojo escarlata, que representa el sacrificio de los que han defendido la libertad, y el dorado, que representa el compromiso con Dios y la Patria. Alrededor de todo esto aparece la inscripción de la rama de las Fuerzas Armadas representada.


2. En el centro navega un barco de vela con las velas desplegadas. El barco tiene tres mástiles; uno tiene la bandera nacional, otro la bandera de uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas y el otro la bandera del comodoro. En frente del barco hay un ancla inclinada con la punta descansando en la tierra. Aparece también un águila con una pata apoyada en la tierra y la otra encima del ancla.

Los colores predominantes son el azul marino, el celeste y el dorado. Alrededor de todo esto aparece la inscripción de la rama de las Fuerzas Armadas representada. 3. En el centro aparece un escudo con rayos que representan el poder del aire. Encima del escudo hay un águila, que es el símbolo de los Estados Unidos. El águila está mirando hacia la derecha que indica que se enfrenta al enemigo, mirando hacia el futuro, y sin pensar en el pasado. Las nubes detrás del águila representan el cielo. Las trece estrellas representan las trece colonias originales de los Estados Unidos y las tres estrellas agrupadas encima del escudo representan los tres departamentos de la Defensa Nacional: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Los números romanos en la parte inferior del escudo indican el año 1947, año en el que se estableció el departamento de las Fuerzas Armadas que representa. Los colores predominantes son el azul marino y el dorado. Alrededor de todo esto aparece la inscripción del cuerpo de las Fuerzas Armadas representado.

4. En el centro aparece una armadura que representa la defensa y la fuerza. Detrás de la armadura hay dos banderas, la de los Estados Unidos a la izquierda y a la derecha, la del cuerpo de las Fuerzas Armadas que representa a la derecha. De la armadura salen una espada, una lanza y una bayoneta. El mosquete, el cañón, las balas de cañón, el mortero y las balas de mortero representan las armas que tradicionalmente emplea esta rama de las Fuerzas Armadas. En la punta de la lanza aparece un gorro frigio y encima hay una serpiente que sujeta una cinta donde aparece el lema "Esto defenderemos", que se refiere a que los soldados siempre están listos para defender a la Nación. La fecha de 1775 que aparece abajo representa el año en que se estableció este cuerpo.

Los colores están asociados con los ideales de los Estados Unidos: el azul es simbolo de lealtad, vigilancia, perseverancia y verdad; el rojo indica el coraje, celo y fortaleza; el blanco se refiere a hazañas dignas de recordar; el negro indica determinación y constancia; y el dorado representa el éxito logrado, la dignidad y el honor. Alrededor de todo esto aparece la inscripción del cuerpo de las Fuerzas Armadas representado.

B. Los símbolos que aparecen a continuación no tienen las inscripciones del cuerpo de las Fuerzas Armadas al que pertenecen. Póngale Ud. a cada uno de ellos el número de la descripción anterior que le pertenece.



C. Comente con sus compañeros cuál de los símbolos tiene más significado para Ud. y por qué.

D. Como miembro de las fuerzas armadas, explique lo que representan en general los siguientes símbolos y lo que representa cada uno de ellos en particular.



ESTRUCTURAS



Other verbs that change meaning when used in the preterite

In Lessons 17 and 19 you learned that because of the different way the preterite and the imperfect look at past events, some Spanish verbs, such as **conocer** and **saber**, change their meaning when used in the preterite. Here are other Spanish verbs that change their meaning when used in the preterite.

Verb	Preterite		Imperfect	
poder	Ayer pude ir al cine.	Yesterday I managed to go to the movies. (I accomplished it)	Cuando era más joven, siempre podía ir al cine.	When I was younger, I was always able to go to the movies.
<i>no</i> poder	No pude ir al cine ayer.	I couldn't go to the movies yesterday. (I tried and failed)	Antes, no podía ir al cine los viernes.	Before, I wasn't able to go to the movies on Fridays.
querer	Quise ir, pero no tuve tiempo.	I wanted to go, but I didn't have time. (I meant/ I tried)	Queríamos ir, pero no tuvimos tiempo.	We wanted to go, but we didn't have time.
<i>no</i> querer	El no quiso estudiar.	He refused to study.	El no quería estudiar, pero al fin lo hizo.	He didn't want to study, but he finally did it.
tener que + infinitive	Ayer tuvimos que trabajar mucho.	Yesterday we had to work a lot.	Ayer teníamos que trabajar mucho pero no lo hicimos.	We were supposed to work a lot yesterday, but we didn't do it.

Actividad 1

Con un compañero, túrnense para contestar las siguientes preguntas.

- 1. ¿Qué quería ser Ud. cuando era pequeño?
- 2. ¿Qué tenía que hacer Ud. cuando vivía con sus padres?
- 3. ¿Qué querían sus padres que Ud. estudiara?
- 4. ¿Cuándo fue la primera vez que quiso ingresar en las fuerzas armadas?
- 5. ¿Cuándo supo que estudiaría español?
- 6. ¿Cuándo conoció Ud. a sus compañeros de clase?
- 7. ¿Cuándo fue la primera vez que pudo sostener una conversación en español?
- 8. ¿Cuándo fue la primera vez que no quiso hacer algo que le ordenaron?
- 9. ¿Qué tuvo que hacer ayer?
- 10. ¿A qué tuvo que renunciar Ud. cuando ingresó a las fuerzas armadas?



Atención!

Using the expression como si... (as if ...)

In Lesson 31 you learned the imperfect subjunctive. The imperfect subjunctive is also used in Spanish in dependent clauses after the expression **como si** (as if). The verb in the main clause does not have to be a past verb.

Ellos hablan **como si** lo **supieran** todo. They speak as if they knew everything. Ellas hablaban de él **como si** lo **conocieran**. They spoke about him as if they knew him.

In Lesson 33 you learned the past perfect subjunctive. The past perfect subjunctive is also used in Spanish in dependent clauses after **como si**. The verb in the main clause does not have to be a *past* verb.

Ud. habla **como si hubiera vivido** en Chile. You talk as if you had lived in Chile. El habló **como si hubiera estado** allí. He spoke as if he had been there.



Using haber + the past participle of estar + present participle of main verb

Use the present tense of **haber** + the past participle of **estar** + the present participle of the main verb to express ideas such as the following.

El soldado **ha estado trabajando** todo el día.

The soldier has been working the whole day.

Use the imperfect tense of **haber** + the past participle of **estar** + the present participle of the main verb to express ideas such as the following.

El soldado ya **había estado trabajando** por tres horas cuando lo vi.

The soldier had already been working for three hours when I saw him.



¡Atención!

The present participle of the verbs haber, ser, and estar

In Lessons 7 and 19 you learned the present participles. The present participles of **haber (habiendo)**, ser (siendo), and estar (estando) are equivalent to the English being.

Habiendo una guerra en ese país, él debería aplazar su viaje.

Being that (since) there is a war in that country, he should postpone his trip.

En Costa Rica hay unos cuatro millones de habitantes, **siendo** el 90 por ciento de origen europeo.

There are about four million inhabitants in Costa Rica, 90 percent being of European origin.

Hace unos años, **estando** de vacaciones en Costa Rica, él conoció a su esposa.

Some years ago, while (being) on vacation in Costa Rica, he met his wife.

If the present participle of **haber (habiendo)** is used with the past participle of the main verb, it is equivalent to the English *having*.

Habiendo comprado su boleto, él canceló su viaje.

Having bought his ticket, he canceled his trip.



Lea el siguiente segmento del diario de un alumno. Después tradúzcalo en los espacios que aparecen en la página siguiente.

Today I finally managed to finish the Spanish course that I had been taking for the last six months. I wanted to scream and tell everybody how happy I was ... I felt as if I had won a million dollars! I remember that when I arrived at the school six months ago, Ifound out how difficult it would be to learn a foreign language and that, if I wanted to learn the language, I really had to study hard, and that I couldn't go to parties every weekend, and I thought that I didn't want to study Spanish Some days later, being in my room at the barracks, a classmate invited me to go to a party; I didn't want to go because I had to study. Then I learned that I didn't want to go to parties, and that I wanted to study a lot and be an excellent linguist. I soon met a classmate who was willing to study with me. That helped, and time went by fast. Last night I hadn't realized that I had already been studying Spanish for six months, and that now I was able to go to parties again! I remember those days when I really wanted to go somewhere and I couldn't, or when I had to do so many things I didn't want to do, like the day when I had to study for about five hours for an exam. Now, having learned so much at this school, I speak Spanish as if I had learned it in a Spanish-speaking country. Learning Spanish has been wonderful; and Spanish being such a beautiful language, I am glad I learned it!

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.



Sequence of tenses using the present subjunctive and the imperfect subjunctive

	Main verb			Dependent verb	
	(Subject 1)			(Subject 2)	
	Present indicative	El sargento ordena		el soldado estudie.	
	Future indicative	El sargento ordenará		el soldado estudie.	TIVE
NON-PAST	Periphrastic future	El sargento va a ordenar	que	el soldado estudie.	L
NO	Present perfect	El sargento ha ordenado	1	el soldado estudie.	- BI
	Command	¡Ordene/ ¡Ordena		el soldado estudie!	
		1	L		
	Preterite	El sargento ordenó		el soldado estudiara.	
	Imperfect	El sargento ordenaba		el soldado estudiara.	CT TIVE
PAST	Conditional	El sargento ordenaría	que	el soldado estudiara.	IMPERFECT SUBJUNCTIVE
	Past Perfect	El sargento había ordenado		el soldado estudiara.	I ·




Rellene los espacios de la tabla que aparece a continuación con oraciones que correspondan a la secuencia gramatical indicada. Después, compare lo que hizo Ud. con lo que hicieron sus compañeros.

	Main verb (Subject 1)	Dependent verb (Subject 2)	
	Present indicative		
NON-PAST	Future indicative	que	TIVE
	Periphrastic future		PRESENT SUBJUNCTIVE
Ž	Present perfect		A S
	Command		
	D '4		<u> </u>
	Preterite		
ST	Imperfect	que	ECT CTIVE
PAST	Conditional		IMPERFECT SUBJUNCTIVE
	Past Perfect		

ACTIVIDADES DE INTEGRACION



A. Con sus compañeros de clase, diga quién cree Ud. que es esta persona y qué está haciendo. Después escuche la biografía de esta persona y tome notas de los puntos más importantes.



 ${f B.}$ Escriba un resumen sobre la anécdota que acaba de escuchar y compártalo con sus compañeros de clase.

34-17



A. Lea el siguiente artículo y comente con sus compañeros de clase las circunstancias en las que fue escrito el himno nacional de EE.UU.



En septiembre de 1814, después de que los ingleses quemaran la ciudad de Washington, Francis Scott Key, abogado de Georgetown, que servía de voluntario en una compañía de

artillería ligera, fue enviado a la flota británica con una orden para liberar a su amigo, el Dr. Beanes, que había sido capturado por los ingleses. Fue entonces, en la noche del 13 al 14 de septiembre, que Francis Scott Key presenció el bombardeo del Fuerte McHenry, uno de los fuertes que defendía Baltimore. Se impresionó de tal manera, que en un sobre que tenía compuso una estrofa de un poema que terminaría al día siguiente, en un hotel de Baltimore, al que tituló "The Star-Spangled Banner". Después se lo entregó a su cuñado, quien sugirió ponerle la melodía de una canción popular llamada "Anacreon in Heaven". Esta letra y esta música fueron adoptadas como himno nacional del país por el Congreso estadounidense el 3 de marzo de 1931.

		•		
. ,				
· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

C. Con sus compañeros de clase, comente alguna experiencia parecida que Ud. haya tenido.



Elija uno de los siguientes temas y hábleles sobre él a sus compañeros de clase.

1.	¿Cómo es la ceremonia de izar la bandera?
2.	¿Cuándo se iza la bandera y cuándo hay que bajarla?
3.	¿Cuándo hay que izar la bandera a media asta?
4	¿Qué representan las franjas y las estrellas de la bandera de EE.UU.?
5.	¿Qué se debe hacer con una bandera vieja?
6.	¿Cuándo y dónde se toca el himno nacional?
7	¿Qué debe hacer un militar al oír el himno nacional, cuando está de uniforme y cuando está vestido de civil?
8	¿Qué puede decir Ud. sobre la persona que escribió el himno nacional y la que hizo la primera bandera de EE.UU.?
9.	¿Qué representan las figuras que aparecen en el escudo nacional?
10.	¿Cuáles son los símbolos de la presidencia de los EE.UU.?



A. Con sus compañeros de clase, hable de personas en la historia que han sido buenos líderes. Hable sobre las cualidades que tenían estas personas.

B. Ud. tiene que hablarles a los soldados de su escuadrón sobre el tema de "Liderazgo". Empiece a hacer un esquema que le sirva para dar su charla, con las cualidades personale							
que según su opinión debe tener un líder. Después vaya a las partes C y D de esta actividad, donde encontrará más información sobre el tema, que le va a servir para su charla.							
			-				
							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		• .					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
				· · · · · ·			

			<u></u>				

C. Lea el siguiente artículo y busque la información que pueda ayudarlo para preparar su charla.

medio de una revolución basada en la información. El microprocesador ha revolucionado la manera en que nos organizamos, equipamos y combatimos dentro del campo de batalla. Aunque la tecnología de esta era de la información afectará cada aspecto dentro del campo de batalla, existen dos componentes que continuarán siendo cruciales en el frente para obtener la victoria: la toma de decisiones y el liderazgo.

Nuestras experiencias desde el final de la Guerra Fría indican que el conflicto actual demandará grandes habilidades de toma de decisiones de nuestros líderes que se encuentran en el campo de batalla. Estos se desempeñarán en medio ambientes cada vez más complejos y rápidos.

Las amenazas a nuestros intereses nacionales no provienen de superpotencia mundial; son más diversas y menos definidas que durante las de la Guerra Fría Nuestras amenazas consisten ahora en inestabilidad regional. proliferación de armas de destrucción masiva y amenazas económicas. naturaleza de estas amenazas y del medio ambiente en un desordenado e imprevisible produce factores complejos y ambiguos que nuestras fuerzas tendrán que enfrentar. Los medios de comunicación globales están preparados para criticar cada operación militar ante la audiencia mundial.

El requisito de actuar con mayor rapidez que el enemigo es una condición previa para apoderarse de la iniciativa en el campo de batalla. Al aumentar la velocidad de las operaciones, disminuve el tiempo que, quienes toman las decisiones, tienen para llevar a cabo su misión. El General George Patton era de la creencia que la coordinación era más importante que la calidad de la decisión: "Un buen plan ejecutado violentamente ahora es mejor que un plan perfecto ejecutado la próxima semana". En el combate, el momento oportuno es un factor crítico, por lo que los líderes necesitan tomar decisiones en una forma oportuna a fin de obtener la iniciativa contra el enemigo.

Aun con todas las innovaciones y la tecnología para asistir en el proceso de toma de decisiones, existe un segundo componente crítico en el campo de batalla: el liderazgo.

La guerra continúa siendo una actividad muy humana. En ella participan personas, por lo que los soldados y líderes tienen que lidiar con las emociones humanas del miedo y la confusión al enfrentar un enemigo determinado. Los soldados desempeñan en medio ambientes hostiles y peligrosos, ya sean operaciones de guerra o no. El liderazgo es importante para motivar a los soldados en estas operaciones; tal vez sea el ingrediente más importante para lograr el éxito en el campo de batalla.

(Military Review)

D. Escuche la biografía del General Patton y tome notas de la información que lo pueda ayudar para preparar su charla.



Datos b	olográfico	S	
Exitos	militares	5	
			·
			. 00
Office	os datos		
			y

 ${f E}_{{f \cdot}}$ Deles la charla a sus compañeros de clase.



Elija uno de los siguientes temas y luego, durante dos minutos, hábleles sobre él a sus compañeros de clase.

El papel de las fuerzas armadas en tiempo de paz

El papel de las fuerzas armadas en prevención de conflictos El papel de las fuerzas armadas en tiempo de guerra

Las mujeres en el frente de batalla El peligro de la proliferación de armas de destrucción masiva

El entrenamiento militar necesario para las guerras del futuro

La posible participación de los EE.UU. en futuros conflictos mundiales

La influencia de la tecnología en la guerra del futuro La reestructuración de las fuerzas armadas en el siglo XXI

Actividad 6

A continuación va a escuchar cuatro noticias cortas. Lea la pregunta que se refiere a cada noticia y seleccione la respuesta correcta.

Noticia 1

What was the cause of the accident?

- a. The driver fell asleep.
- b. The driver was drunk.
- c. Poor visibility
- d. Brake failure

Noticia 2

Why did the plane return to the Buenos Aires airport?

- a. It had trouble reaching cruising speed.
- b. It could not land at the destination because of strong winds.
- c. There was a bomb threat at the airport of destination.
- d. Both engines were failing.

Noticia 3

What caused the Chilean police to consider the possibility of terrorist attacks?

- a. The jailbreak of some guerrilla leaders
- b. The recent attacks on government installations
- c. The theft of a helicopter from a military installation
- d. The assassination of a local police chief

Noticia 4

What aspect of this environmental accident is discussed here?

- a. The extent of the contamination
- b. The danger to human life
- c. The slow speed of reporting it
- d. The attempt to hide it

MAS PRACTICA



Actividad 1

Con un compañero, hable sobre el tipo de preparación que recibió en el entrenamiento básico, mencionando los tipos de armas que aprendió a usar y las operaciones militares en las que participó. Después, comparta sus experiencias con sus compañeros de clase.



Actividad 2

Con un compañero, hable del problema del narcotráfico en el mundo. Mencione quiénes son los responsables, según su opinión, y busque soluciones para combatirlo.



Actividad 3

Con un compañero, hable de los problemas que Ud. cree que un emigrante encuentra al llegar a este país.



Actividad 4

Cuénteles a sus compañeros de clase alguna experiencia que Ud. considere muy importante en su vida. Mencione lo que ocurrió, las personas que estaban presentes y cómo influyó en su personalidad.



GLOSARIO

Sobre las fuerzas armadas en el siglo XXI About the Armed Forces in the 21st Century

el acontecimiento event la amenaza threat patriotism/love of one's el amor patrio country el anfitrión host la anfitriona hostess las armas de weapons of mass destrucción en masa destruction las armas de weapons of mass destrucción masiva destruction las tácticas militares military tactics la artillería artillery el batallón battalion el bombardeo bombing/bombardment el bosquejo sketch/outline la caballería cavalry la calidad quality

el campo de batalla battlefield la capacidad capacity/ability la charla conversation/chat/talk

el combate combat

la compañía company/companionship

el coraje courage

el desorden público

el destino

public disorder/unrest duty station/assignment/

fate/destination

la determinación determination la diseminación dissemination el disturbio disturbance el embajador ambassador la estrategia strategy el estupefaciente narcotic/drug el éxito

la fidelidad la flexibilidad el honor

success fidelity/loyalty flexibility honor

Sobre las fuerzas armadas en el siglo XXI (continuación)

About the Armed Forces in the 21st Century (continued)

la humanidad humanity la influencia influence la lealtad el líder el liderazgo el miedo fear el orgullo pride el papel la patria la perseverancia la proliferación la rapidez speed restructuring

la reestructuración el regimiento

el requisito el valor

loyalty leader leadership role/part homeland perseverance proliferation

regiment requisite/requirement valor/courage/value

Sobre símbolos nacionales About National Symbols

a media asta	at half-mast
el ala	wing/brim
el ancla	anchor
la antorcha	torch
la armadura	suit of armor
el asta de la bandera	flagpole
el barco de vela	sailboat
la bayoneta	bayonet
la cinta	ribbon/tape
el emblema	emblem
el escudo	shield/coat of arms
la espada	sword
la estatua	statue
la flecha	arrow
la franja	stripe/band/strip
el himno nacional	national anthem
el lema	motto/slogan
el mástil	mast/pole
el mosquete	musket
el pastel de manzana	apple pie
el perro caliente	hot dog
el pico	beak/bill/peak
la punta	point/tip
la rama de olivo	olive branch

Otras palabras Other Words

crucial	crucial
dorado/a	golden
eficaz	efficient
estar destacado/a	to be stationed/deployed
estar destinado/a	to be stationed/deployed
ser decisivo/a	to be decisive
subversivo/a	subversive
tener dotes de mando	to have leadership qualities
tener sentido de justicia	to be fair
tomar riesgos	to take risks
Verbos	
Verbs	


to appear aparecer

F	T.F. T.
componer	to compose/consist of/
	repair
coser	to sew
derrotar	to defeat
disuadir	to dissuade
echar de menos	to miss
emocionarse	to be touched
extrañar	to miss
impresionarse	to be impressed
influir	to influence
izar	to hoist/raise/haul up
liberar	to liberate/set free
llevar a cabo	to carry out
ondear	to wave/flutter
organizar	to organize
proporcionar	to provide/furnish
representar	to represent

Lesson 35

REVIEW: Unit 7

BRIDGE: Providing Humanitarian Aid



Objectives

The first part of this lesson provides a systematic review of Lessons 30-35.

The second part, the BRIDGE, provides practice of the following functions or tasks:

- reading and summarizing newspaper articles about the needs of a Peruvian community,
- reading and analyzing a handwritten and a typed request,
- extracting information from a recorded speech and a recorded conversation regarding community needs,
- · conducting an interview to obtain additional information on community needs,
- synthesizing the information obtained and writing a recommendation on which three projects should be supported.

PRACTICA DE LA UNIDAD 7



En grupos de dos o tres, hagan un esquema con los acontecimientos más importantes de la Primera y Segunda Guerra Mundial y comparen el armamento y las tácticas militares de entonces con las que disponemos en la actualidad.

Actividad 2

Con un compañero, comente sobre quiénes son considerados veteranos de guerra y cuáles son los beneficios que reciben.

Actividad 3

Elija un país de hispanoamérica y hable sobre lo que sepa de su política, historia y cultura.

Actividad 4

Con un compañero, hable sobre las causas por las cuales emigra la gente y los problemas que las olas masivas de emigrantes crean para un país.

Actividad 5

En dos grupos, organicen un debate presidencial en la sala de clase. Un grupo tomará el punto de vista republicano y el otro grupo el punto de vista demócrata. Nombren un representante de cada grupo, que serán los candidatos a presidente, y háganles preguntas sobre los siguientes temas para que los candidatos digan qué harían si fueran elegidos.


- Plan de educación: mejora de la educación primaria y secundaria, becas universitarias, etc.
- Plan social: lucha contra el crimen, beneficios médicos, personas sin hogar, etc.
- Plan económico: impuestos, creación de nuevos puestos de trabajo, deuda nacional, etc.



Con un compañero, comente sobre lo que hacen las personas en los EE.UU. para evitar la contaminación del medio ambiente y las leyes que ha impuesto el gobierno para conseguirlo.



Haga predicciones sobre cómo será el mundo dentro de 100 años. Hable sobre los avances tecnológicos que según su opinión cambiarán más la vida en nuestro planeta.



Escuche dos opiniones diferentes, una a favor y otra en contra de la energía nuclear. Tome notas para después discutir con sus compañeros de clase con cuál de las opiniones está Ud. de acuerdo.

¿Energía nuclear?				
Sí		No		
	·			



A. Lea el siguiente artículo y decida con sus compañeros de clase cuál es el tema principal del artículo; luego, póngale un título.

 ${\bf A}$ las 1607 horas del 26 de febrero de 1991, el Capitán H.R. McMaster dirigió una formación de nueve tanques a través de una sección desolada al sur del desierto iraquí. Al subir una pequeña cuesta, McMaster se encontró con nueve tanques iraquíes T-72, atrincherados en una contrapendiente. En un breve enfrentamiento de 28 minutos duración, la Tropa E del 2º Regimiento de Caballería Blindado destruyó 28 tanques iraquíes, ocho vehículos de transporte de personal blindados soviéticos y aproximadamente vehículos adicionales.

Este suceso, junto a otros similares durante la Operación Desert Storm y misiones en otras partes del mundo, le han otorgado al ejército de los Estados Unidos la reputación de ser el mejor adiestrado del mundo. Las acciones responsables de la obtención de dicha reputación no fueron, sin embargo, accidentales, como tampoco surgieron de la noche a la mañana. Una de las lecciones más importantes que aprendimos de Desert Storm es que no ganamos la guerra en 100 horas o nueve meses: el proceso de combinar las personas y el equipo, que con tanto éxito se desempeñaron en dicha operación, nos tomó más de 15 años.

La preparación para la guerra es algo que los ejércitos realizan durante tiempo de paz, y no precisamente con el objeto de crear conflictos con posibles adversarios. Por el contrario, los estrategas militares saben, desde la creación de los ejércitos, solamente que través del adiestramiento y la preparación se puede mantener la paz. No existe mayor invitación para los adversarios, sean éstos internos o externos, que una débil estructura de seguridad nacional. embargo, actualmente nos entrenamos para acciones que van más allá del conflicto. La inseguridad en el ámbito internacional exige que cada uno de asuma una nosotros variedad misiones en diversas partes del mundo, en concordancia con los intereses nacionales definidos por nuestros gobernantes. Debemos estar listos para desplazarnos a cualquier parte, en cualquier momento, y desempeñar una variedad de tareas que van desde ayuda en casos de desastres y operaciones de seguridad interior hasta el crudo combate de la guerra convencional. Como siempre, la preparación para la hipótesis más peligrosa, la guerra, es el mejor camino para mantener a nuestros soldados \mathbf{v} unidades altamente preparados para enfrentar cualquier eventualidad.

D.	Prepare diez preguntas sobre el articulo para nacerselas a sus companeros de clase.
1.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Actividad 10

Con un compañero, hable sobre las cualidades que debe tener un buen líder. Diga por qué son importantes y dé ejemplos de cada una de ellas.

Actividad 11

Escriba una autobiografía de su vida para presentársela a sus compañeros de clase. Mencione cómo, cuándo y por qué ingresó Ud. en las fuerzas armadas y qué significa para Ud. ser militar. Hable también de sus planes para el futuro.

BRIDGE FOR UNIT 7

Background Information

In this unit, you have learned about wars and revolutions, government and politics, changes in technology and the environment, and the role of the military in the 21st century. Now you will apply that knowledge in a potential job-related situation in Latin America.

Preparation at Home

Read this page and the following one to prepare yourself for the BRIDGE. Given the situation, brainstorm alone or with a classmate some vocabulary and phrases in Spanish you think might be needed to carry out these activities. Bring a short list of some of these words to class.

Situation

One of the roles of the United States military in the 21st century is that of peacekeeper in Latin America. One way of achieving this objective is providing humanitarian aid. The town of Quillabamba in Peru has been chosen to receive U.S. financial aid and technical expertise from the military for some projects aimed at improving the living conditions of the people in the area. An American officer has already gone to Quillabamba to gather information about the different needs of the community. He has returned with requests from town officials and with valuable information material about the area and its needs. Your task is to analyze this information and agree on the three top-priority projects on that list. Base your recommendation on which projects will be most beneficial for the community and will also help maintain or improve the relations between Peru and the United States. You are assigned to produce a written recommendation in English, stating which three projects should be supported. The recommendation is to be forwarded to higher headquarters.

In order to accomplish your task, you will have to read and summarize newspaper articles and written requests. You will also listen to a tape containing a speech given by a local official and a conversation between another official and a peasant from the area. Take notes, write summaries, and interview a Peruvian local official who is in the United States to ask for help for his area.

Classroom Activities

For this BRIDGE, you will be doing the following activities in class:

- brainstorming key vocabulary related to the situation,
- reading newspaper articles,
- reading a handwritten and a typed letter,
- listening to a speech given by a local official,
- listening to a recorded conversation,
- extracting information from authentic reading and listening texts,
- taking notes,
- writing summaries,
- writing interview protocols,
- interviewing a person who will provide you with additional information,
- synthesizing information and writing a recommendation.

Step 1: Brainstorming

Brainstorm as a whole class in Spanish. In order to write a recommendation stating which three projects should be supported, you will need vocabulary related to the objective of providing humanitarian aid. Brainstorm vocabulary related to humanitarian aid and peacekeeping operations.

Step 2: Preparation for Data Collection

You will be collecting information from various sources, including written and listening texts and an interview. In order to keep track of the information, you will take notes and summarize some of that data by filling in the two-page Master Grid that follows.

Keep in mind that you, as a group, have to synthesize the information obtained and weigh the appropriateness of your recommendation concerning which three projects will be most beneficial for the community and will also help maintain or improve the relations between Peru and the United States.

Master Grid

	Datos sobre los proyectos
Proyecto 1	
Proyecto 2	
Proyecto 3	
Proyecto 4	

Master Grid (continued)

	Datos sobre los proyectos
Proyecto 5	
Proyecto 6	
Proyecto 7	
Proyecto 8	

Step 3: Reading and Extracting Information from Newspaper Articles and Written Requests

On the following pages you will find several newspaper articles and written requests with information about the different needs of the community of Quillabamba in Peru. Split into two groups. **Group 1** will read the newspaper articles. **Group 2** will read the written requests.

Read your articles for information that is relevant to your task. Decide what information will be useful and transfer it into the Master Grid on the previous pages. Although you will encounter some language you do not know, do not let this interfere with focusing on your task. Discuss your information with the other members of your group and adjust your notes in the grid if necessary.

Group 1

Gran incidencia de caries dental en población escolar de Quillabamba

QUILLABAMBA - Aproximadamente el 70 por ciento de los escolares de los niveles inicial y primario de la ciudad de Quillabamba sufren de caries severa. Inclusive algunos de ellos tienen casos irreversibles que requieren la extracción de piezas dentales, lo cual les generará posteriores problemas de salud. El estudio realizado señala que el problema se debe a la falta de hábitos de higiene en el hogar.

Un grupo de profesores de los centros educativos de la zona ha creado un comité que se encargará de solicitar la creación de un programa de salud bucal

para los niños matriculados en las escuelas primarias de la zona. mayoría de los profesores considera que no sólo es necesaria la participación de odontólogos para la curación de piezas dentales, sino que también debería dársele suma importancia programas informativos sobre la higiene en el hogar como elemento preventivo. Se sabe que debido a la carencia de subsidios los centros educativos primarios e iniciales de esta zona no reciben el plan de fluorización en aulas que existe en otras zonas de la provincia.

AMENAZA DE COLERA EN NUESTRA REGION

Según noticias del Ministerio de Salud, en lo que va del año, más de un centenar de personas ha contraído la enfermedad del cólera. Aunque se han reportado enfermos de cólera en todo el país, la mayoría de los pacientes provienen de la zona metropolitana. En nuestra localidad han sido reportados hasta ahora solamente varios casos de cólera, entre ellos dos niños menores de un año y otros quince niños entre los 10 y 14 años Las autoridades de salud de edad. todavía descartan un rebrote epidémico, pero están instando a la población para que adopte con urgencia medidas preventivas para evitar la enfermedad. El cólera se transmite al tomar agua o ingerir alimentos contaminados con

excrementos que contienen el "Vibrium cholerae". La enfermedad se manifiesta con diarrea, vómitos y calambres estomacales.

Es necesario aplicar de inmediato medidas preventivas para evitar que tan mortal enfermedad tome carácter epidémico en nuestro pueblo, que ya ha sido castigado por las inclemencias del tiempo y la pobreza de sus habitantes. Por lo tanto, se necesita de inmediato organizar y llevar a cabo una campaña para enseñar a la población las medidas necesarias para evitar la enfermedad, por lo que el departamento de sanidad local pide la cooperación de todo personal capaz de ayudar en esta empresa.

REPRESA DE MARANURA ESTA AL BORDE DE SU MAXIMA CAPACIDAD

Debido a las intensas lluvias de los últimos días. la represa Maranura está a punto de llegar a su máxima capacidad. de 15 millones de metros cúbicos de agua, por lo que se ha previsto en las próximas horas permitir una mayor descarga a través de su sistema de compuertas, a fin de evitar el rebose del líquido. Con medida se busca evitar poner en situación de riesgo el talud de la presa y además a las poblaciones ribereñas de la ciudad que podrían sufrir daños por la fuerza del torrente.

La medida proporcionará un caudal de casi 10 metros cúbicos de agua por segundo al superío Urubamba, rando largamente los cuatro metros cúbicos dispuestos a partir de ayer. La referida estructura tiene actualmente un total de 13 millones de metros cúbicos, faltando únicamente dos millones para completar su capacidad

máxima, según detalló el presidente de la Autoridad Autónoma de La Convención y responsable del sistema de represas.

Sin embargo, al bajar el nivel de agua de Maranura, se perderán varios millones de metros cúbicos, que son necesarios para la producción de energía hidroeléctrica en los años venideros.

De contarse con una o dos represas aguas abajo del mencionado reservorio, se podría captar sus excedentes, que ahora se perderán irremediablemente en la inmensa cuenca del amazonas.

Actualmente las represas Maranura, Ipal y Santa Teresa tienen un embalse efectivo de 33'460.000 metros cúbicos de agua, necesitándose mínimo de 140 millones atender las necesidades hidroeléctricas y energéticas de Ouillabamba.

Con el fin de evitar futuras pérdidas de agua,

la junta de usuarios de la cuenca regulada Urubamba viene planteando la construcción la represa Malaquiato, en el valle de la Concepción, con una capacidad de almacenamiento de millones de metros cúbicos.

5 le marzo

Sr. Eduardo Fouscea Departamento de Chras Publicas Chuillabamba

Estimata serier Fousice:

Me dirijo a Ud como director del Centro Escolar 01º: 16614 del distrito El Celto, con una petición de ayuda para el benegicio de los niños de muestra comunidad.

Chiniera participade del peligro a que están espuestos diariamente los alcomnos del centro Escolar. El inmueble dende os imparten las elases, que construido en 1940, tiene parte de los einientos hundidos deste el últimos terremoto en el área y no ofrese garantias a los alcomnos y profesores que acuden a il eada día a recebir e impartir instrucción, por lo que oslicito a las autoridades pertinentes la construcción de un nuevo edificio antes de que tengamos que lamentar un accidente con desenlace fatal.

Attulamente Pigsberta Melindez Vuestas del lentro Escolar Vi 1661/2 Vistrito El Celto- Chuillabonsta Sr. Don Jacinto Chancay Saavedra Excmo. Sr. Alcalde Ayuntamiento de Quillabamba

Muy señor mío:

Habiendo recientemente visitado todo el territorio del valle de Quillabamba y después de haber recorrido toda la región, la junta de la cooperativa de algodoneros considera que para mejora de la agricultura en la zona sería conveniente agrandar el área de cultivo del algodón unas 100 hectáreas hacia el sureste de la finca Almafuerte que se halla entre el valle de La Concepción y El Encuentro.

Habiendo gestionado el permiso necesario del departamento de Agricultura para talar las 100 hectáreas de bosque mencionadas y poderlas dedicar a la siembra de algodón, cosecha muy adecuada para la región y que en estos momentos proporcionaría una fuente de ingresos muy necesaria para la población campesina, solicitamos que nos proporcione la maquinaria necesaria y la mano de obra para talar los árboles y limpiar los campos y así poder empezar a arar el terreno y sembrar lo antes posible.

Queda de Ud. respetuosamente,

Justino Jiménez Cuevas

Secretario de la Cooperativa de Algodoneros de Quillabamba

Quillabamba

Step 4: Listening to a Recorded Speech by a Local Official and a Recorded Conversation

Along with the newspaper articles and written requests, your class has received two audio tapes, one with a speech of a local official and the other with a recorded conversation between a council member and a Peruvian peasant requesting help for the area. Continue working in the same two groups.

Group 1 will listen to the recorded speech. Group 2 will listen to the recorded conversation. Take notes and enter pertinent information into the Master Grid. Afterwards, as a whole class, share the information your group gathered with the other group. Once both groups are fully informed of each other's findings, assess the community needs of the area.

Remember to listen to each recording once without stopping the tape in order to get the general meaning. Then listen again for specific information and take notes. Listen as often as you need. You will not understand every word, but you will be able to pick out key words and pieces of information pertinent to your task. Maintain your level of attention throughout as you listen. Disregard things that are not clear to you and keep on listening. Remember: making a simple gist and taking notes are a Final Learning Objective (FLO) of the Spanish Basic Course.

Step 5: Interviewing a Person

By now you probably have a good idea of the needs of the local community. In order to prioritize these needs, prepare written questions which will elicit responses about which of the projects in the area will be most beneficial to the community.

You will interview a Peruvian local official from Quillabamba who is in the United States to ask for humanitarian aid for his area. Your teacher will play the role of this person. Work as a whole class and take turns asking him/her questions. When you are not asking questions, take notes on what you hear, writing down essential information that will help you complete your task.

Remember: conducting an interview and note-taking are Final Learning Objectives (FLO) of the Spanish Basic Course.

Questions		Answers
	_	
	-	
	-	
	•	
	-	
	<u>-</u>	<u></u>
	•	
	•	
	•	

As a whole class, synthesize the key information that you have obtained and write the information in the appropriate area of the Master Grid.

Step 6: Making Decisions: Negotiating within a Group and Agreeing on a Recommendation

As a whole class, discuss all data collected and decide which three projects will be most beneficial for the community and will also help maintain or improve the relations between Peru and the United States. Negotiate and reach a consensus.

Step 7: Writing a Recommendation

Write your recommendation in English and hand it to your instructor to be forwarded to higher headquarters.